



<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
Kopia ostatecznej decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	03-07
Kopia protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Starostę Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym	08-17
Kopia uzgodnienia nr: WIŚM.272.82.2020 z dnia 09.09.2021 r. Wydziałem Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu w sprawie projektu zagospodarowania terenu, w tym do projektu kanalizacji deszczowej	18
Kopia uzgodnienia nr: WIŚM.272.82.2020 z dnia 26.07.2021 r. Wydziałem Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu w sprawie akceptacji przyjętych rozwiązań w zakresie projektowanych linii oświetlania ulicznego, a także uzupełnienia WT z dnia 02.03.2021 r.	19
Kopia warunków technicznych nr: WIŚM.272.82.2020 z dnia 02.03.2021 r. dla budowy układu oświetlania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Norwida w Zgorzelcu	20-22
Kopia decyzji Starosty Zgorzeleckiego nr: OŚ.613.1.50.2021.5 zezwalająca na bezpłatne usunięcie drzew i krzewów z dz. nr 6	23-26
Kopia decyzji Starosty Zgorzeleckiego nr: OŚ.613.1.51.2021.4 zezwalająca na bezpłatne usunięcie drzew i krzewów z dz. nr 2/29	27-30
Kopia decyzji Ministra Cyfryzacji nr: DT.WUKE.7110.1324.2021(3) zwalniająca Burmistrza Miasta Zgorzelec – zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego	31-33
Kopia zaświadczenia o ostateczności i prawomocności decyzji Ministra Cyfryzacji nr: DT.WUKE.7110.1324.2021(3)	34
Kopia informacji nr: TTISIKU-20186/21/RM ORANGE POLSKA	35
Kopia informacji z dnia 21.05.2021 Tomków Sp. z o.o.	36
Kopia uzgodnienia nr: WIŚM.272.82.2020 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie zgody właściciela na rozbiórkę elementów istniejącego pasa drogowego oraz istniejącej kanalizacji deszczowej	37
Kopia uzgodnienia nr: NP/4328/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zgody właściciela na rozbiórkę elementów istniejącej sieci ciepłowniczej	38
Kopia zatwierdzenia nr 12/S/2021 stałej organizacji ruchu	39-41
Informacja BIOZ	42-44

BURMISTRZ  
MIASTA ZGORZELEC

WGPA.6733.2.2021

Urząd Miasta Zgorzelec  
59-900 Zgorzelec  
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunikacji

Decyzja  
jest ostateczna  
22.07.2021

Zgorzelec, dnia 06 lipca 2021r.

Inspektor  
Katarzyna Domagala

## DECYZJA Nr 1/2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2, art.52 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 maja 2021r. złożonego przez: Saw-Tech Studio, Wojciech Sawicki, Studio Projektów Inżynierii Lądowej ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec w imieniu Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec w sprawie przebudowy pasa drogowego ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) w ramach zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu, na dz. nr: 2/29, 5/8, 6, 7, 8/13, 9/1, 9/4, 10/1, (Obr IV, AM-2) oraz dz. nr 2, (Obr V, AM-1).

### U S T A L A S I Ę L O K A L I Z A C J Ę I N W E S T Y C J I C E L U P U B L I C Z N E G O

na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec  
decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę pasa drogowego ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) w ramach zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu, na dz. nr: 2/29, 5/8, 6, 7, 8/13, 9/1, 9/4, 10/1, (Obr IV, AM-2) oraz dz. nr 2, (Obr V, AM-1) oznaczonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

#### 1. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja obejmuje przebudowę pasa drogowego ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) w ramach zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu na dz. nr: 2/29, 5/8, 6, 7, 8/13, 9/1, 9/4, 10/1, (Obr IV, AM-2) oraz dz. nr 2, (Obr V, AM-1).

#### 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a także przepisów odrębnych:

##### 2.1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- a) Zgodność z funkcją na terenie analizowanym: funkcja zgodna;
- b) Linia zabudowy: Nie ustala się, inwestycja niekubaturowa.
- c) Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: Nie ustala się, inwestycja niekubaturowa.
- d) Szerokość elewacji frontowej: Nie ustala się, inwestycja niekubaturowa.
- e) Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: Nie ustala się, inwestycja niekubaturowa.
- f) Geometria dachu: Nie ustala się, inwestycja niekubaturowa.

##### 2.2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).



### **2.3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710 ze zm.).

- a) obiekty zabytkowe- nie występują
- b) zabytki archeologiczne- nie występują
- c) strefy ochronne- nie występują

### **2.4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**

lokalizacja inwestycji w pasach drogowych – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych a w szczególności z art. 39 i art. 40 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) i przepisami szczególnymi, natomiast szczegółową lokalizację sieci należy uzgodnić z zarządcą drogi,

### **2.5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:**

Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich oraz spowodować uciążliwości dla tych osób przez:

- a) pozbawienie:
  - dostępu do drogi publicznej,
  - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
  - dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- b) hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie
- c) zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

### **2.6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie (w tym tereny górnicze, zagrożone powodzią, osuwiska):**

Nie dotyczy.

### **3. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie syt.-wys w skali 1: 500 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.**

Przedmiotowa decyzja traci ważność z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę.

Projekt decyzji został sporządzony przez: mgr inż. arch. Artur Bień, członka Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Nr DS-0072 na liście aktywnych członków.

## **UZASADNIENIE**

W dniu 04 maja 2021r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na **przebudowie pasa drogowego ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) w ramach zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu, na dz. nr: 2/29, 5/8, 6, 7, 8/13, 9/1, 9/4, 10/1, (Obr IV, AM-2) oraz dz. nr 2, (Obr V, AM-1), oznaczonych na mapie syt.- wys., stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.** Ocena przedmiotowego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ lokalizacyjny wykazała, że planowana zmiana zagospodarowania terenu należy do inwestycji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).

Zgodnie z wymogami procedury administracyjnej wszczęto postępowanie administracyjne zawiadamiając o tym fakcie wszystkie strony. W trakcie postępowania administracyjnego zapewniono wszystkim zainteresowanym stronom możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu od momentu wszczęcia postępowania aż do jego zakończenia w formie decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust.1 cytowanej ustawy w dniu 06 maja 2021r. obwieszczeniem podano do publicznej wiadomości o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie przedmiotowej inwestycji. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec.

Na etapie prowadzenia postępowania do tut. Urzędu nie wpłynęły uwagi ani wnioski stron postępowania.



Tutejszy organ, celem obiektywnego rozpatrzenia sprawy i podjęcia prawidłowej decyzji brał pod uwagę interes wszystkich stron, tj. wnioskodawcy, właścicieli działek graniczących z terenem objętym wnioskiem oraz interes społeczny.

Inwestycja jw. jest projektem mającym na celu na **przebudowę pasa drogowego ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) w ramach zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu**. Tym samym jest to inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten stanowi, iż przez „inwestycję celu publicznego” należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne).

Planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1990 ze zm.) jest inwestycją celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku, w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż przepis Ustawy Prawo Budowlane przewidują uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych.

W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu tut. Organ w sposób określony w przepisach § 3 ust.1-2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczył wokół przedmiotowych działek obszar analizowany.

W ramach analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tut. organ lokalizacyjny sprawdził wszystkie uwarunkowania dotyczące terenu objętego planowaną inwestycją. Przeprowadzono specyfikację powszechnie obowiązujących przepisów odrębnych w celu ustalenia i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, które mogą mieć zastosowanie w niniejszej sprawie.

Projekt decyzji zgodnie z art. 60 ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzony został przez osobę do tego uprawnioną.

Projekt decyzji skierowano do uzgodnień, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja została uzgodniona z organami wyszczególnionymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym:

- Starostą Powiatu Zgorzeleckiego;
- Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego;
- Wojewodą Dolnośląskim.
- Zarządcą drogi – Burmistrzem Miasta Zgorzelec.

24 maja 2021r. Wojewoda Dolnośląski pismem nr IF-PP.745.36.2021.GM2 (data wpływu 28.05.2021r.), wystąpił o sprecyzowanie terenu planowanej inwestycji tak aby Wojewoda dolnośląski mógł uzgodnić projekt dzisiejszej decyzji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 10a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o którym mowa w art. 39 ust.3 pkt.3 powyższej ustawy – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec zatwierdzonego Uchwałą Nr 332/92 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 grudnia 1992r., który utracił moc na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 01 czerwca 2021r. przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu część graficzną do analizy urbanistycznej z zaznaczoną linią rozgraniczającą teren inwestycji. Jednocześnie informując, że działki nr 3/1, 3/2, 4/3, 4/4, (Obr. V, AM-1) nie wchodzą w zakres przedmiotowej inwestycji. 15 czerwca 2021r. Postanowieniem Nr I-UD-33/2021 (data wpływu 18.06.2021r.) Wojewoda Dolnośląski uzgodnił przesłany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Miasta Zgorzelec jako zarządcą drogi Postanowieniem z dnia 31 maja 2021r. zaopiniował pozytywnie przesłany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przedmiotowej inwestycji.

26 maja 2021r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Postanowieniem Nr 72/540/21 uzgodnił przesłany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przedmiotowej inwestycji.



Starosta Powiatu Zgorzeleckiego nie odniósł się na piśmie do przesłanego projektu w/w decyzji, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uważa się za uzgodnienie decyzji. (data doręczenia projektu decyzji 14 maja 2021r.).

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

### POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Decyzja traci ważność jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
- dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję

  
**Z up. Burmistrza**  
**Karolina Jakubowska**  
(Naczelnik Wydziału)

1. Decyzję otrzymują strony postępowania administracyjnego według rozdzielnika,
2. a/a.




Urząd Miasta Zgorzelec  
59-900 Zgorzelec  
Wydział Gospodarki Przestrzennej  
i Architektury



Załącznik do decyzji nr. 11/2021  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu publicznego  
0 6 LIP. 2021  
z dnia 06.07.2021

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
0 6 LIP. 2021  
podpis Karolina Janubowska  
(Naczelnik Wydziału)





PODPIS ZAUFANY  
IZABELA  
MICHALAK  
29.10.2021 11:45:07 [GMT+2]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym.  
Termin zakończenia narady: 2021-10-29

Znak sprawy: GK.6630.114.2021

Wnioskodawca: saw-tech studio Wojciech Sawicki Studio Projektów Inżynierii Lądowej  
59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 22/13, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. IV

dz. nr 2 AM-1, obr. V

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej; rozdzielcza

Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej

Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Informacje uzupełniające:

średnica 300 mm

liczba przyłączy: 24; średnica 200 mm

Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami i sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Artur Klecki – Geodeta Powiatowy

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Izabela Michalak

Uzgodniono treść protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	Liwiro Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
3.	NETIA S.A.	pozytywne z uwagami	

Krystian Wateha	<p>OPINIA ROBOCZA UWAGI do narady koordynacyjnej 114/2021</p> <p>Dotyczy: Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, Projekt sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. IVdz. nr 2 AM-1, obr. V.</p> <p>Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.</li> <li>2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.</li> <li>3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunięciem się ziemi.</li> <li>4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.</li> <li>5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp ( zgodnie z normą ) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.</li> <li>6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością NETIA S.A. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem. Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław; wysłać faxem pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl</li> <li>7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela NETIA S.A. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz</li> </ol>
-----------------	---



		<p>odbiór prac jest odpłatny.</p> <p>8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.</p> <p>Uwagi dodatkowe: Pracę wykonywać pod nadzorem przedstawiciela NETIA SA. Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć powiadomienie na mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie. KABLE ŚWIATŁOWODOWE W KANALIZACJI !!!</p> <p>Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha</p> <p>Tel 601 181 246</p>	
4.	Orange Polska S.A.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
5.	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.</p> <p>Robert Porwisz</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Gazownia w Zgorzelcu: W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej w m. Zgorzelec, dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. IV dz. nr 2 AM-1, obr. V, wniosek GK.6630.114.2021, uzgadniamy n/w schemat zagospodarowania terenu jw. z następującymi uwagami:</p> <p>1. W obrębie opracowania projektowego, w miejscu projektowanego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej zlokalizowana jest sieć gazowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obszar Zgorzelec, ul. Norwida - sieć PEDN 125 n/c,</li> </ul> <p>2. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe stosując przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.</p>	



	<p>26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. z 2013 r. poz. 640)</p> <p>3. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów projektowanego uzbrojenia odległość między powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m.</p> <p>4. Przy wykonywaniu prac nawierzchniowych wymaga się, aby odległość w pionie między górną ścianką rury gazowej lub górną ścianką rury osłonowej, a powierzchnią jezdni wynosiła nie mniej niż 1,0 m, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.</p> <p>5. Prace ziemne w odległości 1,0 m od istniejącej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.</p> <p>6. Gazociągi odkryte w trakcie prowadzenia robót po ich zakończeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 20 cm, z zachowaniem istniejącej podsypki piaskowej oraz odtworzyć oznakowanie gazociągu taśmą lokalizacyjną i taśmą ostrzegawczą zgodnie ze standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów”. Wymagania ogólne oraz ST.IGG-1002:2015 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.</p> <p>7. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Zgorzelcu ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec z podaniem numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.</p> <p>8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia istniejącej sieci gazowej, Inwestor lokalizujący obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejących</p>	
--	--	--

	<p>gazociągów, zobowiązany jest opracować stosowny projekt budowlany na podstawie warunków technicznych wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zgorzelcu oraz wykonać roboty budowlane związane z przebudową sieci na własny koszt..</p> <p>9. Przed zakończeniem prac projektowych należy dokładnie ustalić rzeczywiste położenie sieci gazowej w gruncie, w tym rzędne i posadowienie.</p> <p>10. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.</p> <p>11. Wykonawca robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej zobowiązany jest powiadomić Gazownię w Zgorzelcu o zamiarze ich rozpoczęcia z 14 dniowym wyprzedzeniem.</p> <p>12. Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres jednego roku licząc od daty wystawienia niniejszego pisma. Odpis pisma należy dołączyć do projektu. Prosimy również o przekazanie informacji wykonawcy w/w zadania, że prowadzenie robót sprzętem mechanicznym w pobliżu sieci gazowej stanowi zagrożenie dla życia i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego zadania, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony dodatkowymi kosztami z tytułu odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu, naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego, o ile ulegną one uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia. W związku z powyższym należy zlecić z 14-to dniowym wyprzedzeniem nadzór nad pracami w</p>	
--	--	--



		<p>obrębie czynnych gazociągów Gazowni w Zgorzelcu ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec.</p>	
6.	<p>Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
7.	<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o.</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
8.	<p>Tauron Dystrybucja S.A.</p> <p>Piotr Andruchów</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>GK.6630.114.2021 – Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami i sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, Zgorzelec dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. IV dz. nr 2 AM-1, obr. V Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod warunkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi nn, SN, WN należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>2. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubań (kontakt Pan Łukaszem Sarzyńskim tel. 75 889 3211), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.</li> <li>3. W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości.</li> <li>4. Na istniejące kable nN i SN będące w kolizji poprzecznej zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,</li> <li>• 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN</li> </ul> </li> </ol>	



		<p>wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.</p> <p>4. Dokładne położenie istniejących linii kablowych Nn i SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).</p> <p>5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.</p> <p>6. Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.</p> <p>7. Informuję ponadto, że na danym terenie znajdują się linie elektroenergetyczne nn oświetlenia drogowego niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, których obecność należy uzgodnić z właścicielem i uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.</p> <p>8. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt inwestora.</p> <p>9. O ewentualny płatny nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Region Jelenia Góra ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przez rozpoczęciem robót budowlanych.</p>	
9.	Telewizja Kablowa TOMKÓW Sp. z o.o.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należyście zawiadomiony podmiot nie</p>	

10.	Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Sp. z o.o.	uczestniczył w naradzie pozytywne bez uwag Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Burmistrz Miasta Zgorzelec	pozytywne bez uwag Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie	
Inne podmioty:			
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Starosta Zgorzelecki	pozytywne bez uwag Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
  - ~~złożono~~\*\*\*\*.
- \*\*\*\*niewłaściwe skreślić



Signed by /  
Podpisano przez:  
Artur Klecki  
Starosta Powiatowe  
Date / Data: 2021-  
10-29 11:54

Z up. SATROSTY  
Artur Klecki  
Geodeta Powiatowy

Izabela Michalak

.....  
imię i nazwisko protokolanta

.....  
imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.  
2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.



3.0 wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.





Urząd Miasta Zgorzelec  
59-900 Zgorzelec  
Wydział Infrastruktury

WIŚM.272.82.2020

Zgorzelec, 2021-09-09

Pan  
Wojciech Sawicki  
saw-tech studio  
Studio Projektów Inżynierii  
Lądowej

ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec

Odpowiadając na wniosek z dnia 7 września 2021 r., dotyczący uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu informuję, że nie wnosi się uwag do przedstawionego projektu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym opiniuje się pozytywnie przedmiotowe opracowanie.

  
Naczelnik Wydziału  
Dorota Sobczak

Zgorzelec, 2021-07-26

WIŚM.272.82.2020

Pan  
Wojciech Sawicki  
saw-tech studio  
Studio Projektów Inżynierii  
Lądowej

ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lipca 2021 r. dotyczący oświetlenia drogowego realizowanego w ramach umowy WZP.272.2.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu” informuję co następuje:

- zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązania oświetleniowe w postaci opraw Iskra firmy Rosa,
- słupy oświetleniowe na ul. Norwida zasilane są z szafy oświetleniowej nr 33, zlokalizowanej przy stacji trafo nr PT 70803 (vis a vis budynku ul. Norwida 37),
- z przedmiotowej szafy ponadto zasilane jest oświetlenie w następujących lokalizacjach: ul. Lubańska (od szpitala do Bolesławieckiej), ul. Ks. Kozaka, ul. Poluszyńskiego, ul. Norwida, łączniki ul. Wyspiańskiego z ul. Norwida, połowa ul. Wyspiańskiego wraz z oświetleniem parkingu prze budynkami Kościuszki 55-61,
- moc umowna przedmiotowego punktu zasilania wynosi 40 kW. W związku z planowaną wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED) – obciążenie obwodów zostanie w najbliższym czasie zredukowane o ok. 50 %.
- Urząd Miasta Zgorzelec nie dysponuje schematami elektrycznymi szafki.

  
Dorota Sobczak



Zgorzelec, 2021-03-02

Pan  
Wojciech Sawicki

saw-tech studio  
STUDIO PROJEKTÓW  
INŻYNIERII LĄDOWEJ

ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec

Dotyczy: **modernizacji ul. Norwida w Zgorzelcu.**

Odpowiadając na pismo z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie wydania technicznych warunków dla budowy układu oświetlenia ulicznego (parkowego) planowanego wzdłuż projektowanej drogi dla rowerów i pieszych oraz punktów doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych, a także odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Norwida, z rozdziałem na odpowiednie istniejące zlewnie, niniejszym wyjaśniam co następuje:

AD.1.:

W zakresie oświetlenia wzdłuż projektowanej drogi dla rowerów i pieszych oraz punktów doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych:

1. Projektowana sieć zasilająca, lokalizacje słupów, barwa światła, rozmieszczenie i natężenie punktów świetlnych powinny spełniać wymagania określone w Dziale IV (Wyposażenie dróg), Rozdziale 2 (Urządzenia oświetleniowe) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.).
2. Zasilanie nowej sieci oświetlenia drogowego drogi dla rowerów należy wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Norwida w Zgorzelcu, oznaczonego jako słup nr L4, zgodnie z przedstawioną propozycją na Projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do Koncepcji programowej.
3. Zasilanie punktów doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych przy ul. Norwida w Zgorzelcu, oznaczonych jako słupy nr L1, L4, L11 i L15, zgodnie z przedstawioną propozycją na Projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do Koncepcji programowej.



4. Należy przewidzieć do montażu oprawy oświetleniowej w technologii LED oraz słupy aluminiowe anodowane, w kolorze odpowiadającym istniejącym słupom oświetleniowym umieszczonym w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu.

AD.2.:

W zakresie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Norwida:

1. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej powinna spełniać wymagania określone w Dziale IV (Wyposażenie dróg), Rozdziale 1 (Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.).
2. Należy zaprojektować elementy wchodzące w skład odwodnienia terenu wykonane w technologii uniemożliwiającej (bez konieczności przeprowadzenia robót budowlanych) ich łatwego demontażu lub kradzieży – np. uwzględnienie do zabudowy krat uchylnych, włazów typu ciężkiego lub uchylnych lub z tworzywa sztucznego.
3. Należy zaprojektować przyłącza do nieruchomości połączone z kolektorem głównym za pośrednictwem studni rewizyjnych lub trójników. Należy również rozważyć możliwość i konieczność zastosowania urządzeń zabezpieczających cofanie się wody na przyłączach, np. zaprojektowanie klap zwrotnych, które uchronią nieruchomości przed zalewaniem w przypadku wystąpienia chwilowych niewydolności sieci.
4. Należy zaprojektować rozdział projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dwie istniejące zlewnie, tj. część wód opadowych i roztopowych należy odprowadzić do kolektora sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Zgorzelcu, natomiast pozostałą część wód opadowych i roztopowych należy odprowadzić do istniejącego kolektora sieci kanalizacji deszczowej biegnącego w kierunku ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu (kolektor w terenie zielonym znajdujący się pomiędzy budynkami Norwida 1-6, a Norwida 7-9).

Nasamiank Wydziału  
*[Signature]*  
Dorota Sobczak







STAROSTA ZGORZELCKI

Zgorzelec, dnia 16 sierpnia 2021 r.

**OŚ.613.1.50.2021.5**

### DECYZJA

Na podstawie art. 83, 83b, 83d ust. 1, 86 ust. 1 pkt 6 i art. 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.), art. 104 § 1 i art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibą przy ul. Domańskiego 7 w Zgorzelcu, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Sawickiego - pełnomocnika Gminy Miejskiej w Zgorzelcu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących w granicy dz. nr 6 – dr (Obr. IV, AM-2), m. Zgorzelec.

### ORZEKAM

**1.** Udzielić na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibą przy ul. Domańskiego 7, **zezwolenia na bezpłatne usunięcie drzew, wyszczególnionych w poniższej tabeli:**

obręb	Położenie drzew, nr działki	Ilość drzew	Gatunek drzewa	Obwód zmierzony na wysokości 130 cm	Nr drogi gminnej pu- blicznej
IV Zgorzelec (AM-2)	6 - dr	5	Jarząb pospolity ( <i>Sorbus aucupa- ria</i> )	71	109285 D
			Jarząb pospolity ( <i>Sorbus aucupa- ria</i> )	80	
			Jarząb pospolity ( <i>Sorbus aucupa- ria</i> )	44	
			Jarząb pospolity ( <i>Sorbus aucupa- ria</i> )	70, 71	
			Jarząb pospolity ( <i>Sorbus aucupa- ria</i> )	50	

**2.** W związku z udzielonym zezwoleniem na usunięcie drzewa nakładam na Gminę Miejską Zgorzelec następujące obowiązki:

a/ wykonania wycinki zgodnie z wiedzą i sztuką, obowiązującymi normami prawnymi oraz przepisami BHP w terminie do 31.12.2023 r.

b/ zagospodarowania we własnym zakresie drzewa pozyskanego z wycinki,

c/ naprawienia i zrekompensowania we własnym zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim.

**3.** Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 8 , art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.2004 r., o ochronie przyrody



(Dz.U.2021.1098 t.j.) i § 6 ust. 1 pkt 8, § pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183) zakazuje się niszczenia, usuwania i uszkodzania gniazd ptasich w okresie od 1 marca do 15 października.

## UZASADNIENIE

W dniu 16.06.2021 roku do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibą przy ul. Domańskiego 7 w Zgorzelcu, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Sawickiego – pełnomocnika Gminy Miejskiej Zgorzelec w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących w granicy dz. nr 6 – dr (Obr. IV, AM-2), m. Zgorzelec.

Po zweryfikowaniu zawartości wniosku tutejszy organ uznał, że spełnia on wszystkie wymogi wynikające z art. 83b ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj. nazwę i adres właściciela nieruchomości, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, nazwę gatunku drzew, obwody pni drzew, miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew, mapę określającą usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości w postaci części graficznej projektu zagospodarowania terenu, pełnomocnictwo WIŚM.272.82.2020 z dnia 18.01.2021 roku.

Jako powód wycinki wnioskodawca wskazał fakt że: „ *Wycinka ma związek z planowaną modernizacją ul. Norwida w Zgorzelcu a dodatkowo 2 sztuki drzew są w złym stanie fitosanitarnym* ”.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j) oraz art. 83c ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j), pismem: OŚ.613.1.50.2021.2 z dnia 17.06.2021 r. zawiadomiono o oględzinach terenowych wyznaczonych na dzień 30.06.2021 r., mające na celu zweryfikowanie informacji przekazanych przez wnioskodawcę, przemawiających za wycinką drzew oraz w celu sprawdzenia występowania w obrębie drzew gatunków chronionych: roślin, zwierząt i grzybów.

W dniu 30.06.2021 r. dokonano oględzin terenowych w granicy dz. nr 6 - dr (Obr. IV, AM-2), m. Zgorzelec. Jak ilustrują fotografie dołączone do akt sprawy drzewa objęte wnioskiem rosną w pasie drogi gminnej, publicznej (nr 109285D). Przyczyną usunięcia przedmiotowych drzew, jest planowana realizacja inwestycji budowlanej obejmująca przebudowę drogi gminnej, publicznej (ul. Norwida) w Zgorzelcu. Zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu w miejscu gdzie rosną drzewa przeznaczone do wycinki planowana jest budowa zatoki postojowej (najprawdopodobniej przeznaczona dla mieszkańców pobliskich budynków zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej). W miejscu gdzie rosną przedmiotowe rośliny planuje się wytyczyć 9 miejsc postojowych. Na miejscu oględzin poddano weryfikacji obwody pni drzew i kolejno (patrząc od skrzyżowania ul. Norwida z ul. Kościuszki), rosną drzewa o określonych gabarytach wskazane w powyższej tabeli.

Pełnomocnik wnioskodawcy składając wniosek o wycinkę przedmiotowych drzew błędnie zmierzył obwody pni drzew (gdyż 3 z nich rozwidlały się na wysokości powyżej 130 cm a wraz z tym, podał ich wielkość). Tutejszy organ dokonał na miejscu oględzin korekty, uznając, że obwody wskazują wartości określone w ww. tabeli.

W I wersji pełnomocnik wskazał 6 sztuk drzew (w tym 1 obwodzie 11cm , zmierzonym na wysokości 5 cm) oraz krzewy, rosnące na pow. 8,9 m<sup>2</sup> (śnieguliczka biała), 2,7 m<sup>2</sup> (bukszpan drobnolistny) - które stanowią skupisko krzewów oznaczone na części graficznej projektu zagospodarowania terenu 1k, 2k, 3k, 4k oraz 15,70 m<sup>2</sup> (bukszpan drobnolistny) – który rośnie także w skupisku oznaczonym jako 8k. Jednak wycinka powyższych roślin nie podlega pod przepisy art. 83f ust. 1 pkt 1 i 3 ppkt 3 ustawy o ochronie przyrody ). Wysokość drzew oscyluje w granicy kilku / kilkunastu metrów, drzewo nr 3 (na dokumentacji fotograficznej) jest całkowicie obumarłe i mimo, że znajduje się w pełnym okresie wegetacji nie wykazuje szans na przeżycie.

W związku z planowaną inwestycją, obejmującą przebudowę drogi gminnej, publicznej tutejszy organ wydał decyzję bez naliczania opłat (zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody).

Tutejszy organ odstąpił od nałożenia w drodze obowiązku wykonania rekompensaty środowiskowej w postaci nasadzenia zastępczego w zamian za wycinkę przedmiotowego drzewa, ponieważ w bieżącym roku na terenie miasta Zgorzelca zostały wykonane prace, obejmujące nasadzenia 50 szt. drzew, gat. greenkepper, w ramach: „ *Realizacji przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni: zakup i posadzenie 50 sztuk drzew* ”.

W obrębie przedmiotowych drzew nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183), roślin (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.10.2014r.) i grzybów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014r.).

Z uwagi na fakt, że dz. nr 145 - dr (Obr. VI, AM-1), stanowi pas drogi gminnej – publicznej, (zgodnie z zapisami uchwały nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 25.06.2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego) oraz w związku z zapisem art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody pismem OŚ.613.1.50.2021.3 z dnia 30.06.2021 r. tutejszy organ przesłał dokumenty Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu uzgodnienia wycinki 5 szt. drzew (nie wyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia).

Zgodnie z art. 83, ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.), usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości, natomiast w zawiązaniu do art. 90 cyt. ustawy, czynności o których mowa w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem użytkowników wieczystych), wykonuje Starosta.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa pismem znak OŚ.613.1.50.2021.4 z dnia 03.08.2021 r. tutejszy organ zakończył postępowanie administracyjne, powiadamiając stronę postępowania. W ustalonym terminie strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń do prowadzonego postępowania. Dodatkowo, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew w związku z przebudową drogi publicznej.



Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze na pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna wykonalna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j.)  
Główny specjalista: Izabela Wysocka



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata Sylwia  
Michalska

Date / Data: 2021-  
08-17 11:18

Otrzymują:  
1. Gmina Miejska Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,  
pełnomocnik: Pan Wojciech Sawicki,  
Do wiadomości:  
1.a/a

Sprawę prowadzi:  
Główny specjalista: Izabela Wysocka  
Wydział Ochrony Środowiska  
tel. (0-75) 77 50 191

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu  
ul. Bohaterów II Armii WP 8a 59-900 Zgorzelec  
tel. (0-75) 77 615 55 fax (0-75) 77 17 930  
[www.powiat.zgorzelec.pl](http://www.powiat.zgorzelec.pl) e-mail: [starosta@powiat.zgorzelec.pl](mailto:starosta@powiat.zgorzelec.pl)



STAROSTA ZGORZELCKI

OŚ.613.1.51.2021.4

Zgorzelec, dnia 19 lipca 2021 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 83, 83b, 83d ust. 1, 86 i art. 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.), art. 104. § 1 i art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Sawickiego – pełnomocnika Gminy Miejskiej Zgorzelec w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 84,55 m<sup>2</sup> w granicy dz. nr 2/29 (Obr. IV, AM - 2), m. Zgorzelec.

### ORZEKAM

1. Udzielić na rzecz **Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec** zezwolenia na bezpłatne usunięcie:

- drzew:

Obręb	Położenie drzew, nr działki	Ilość drzew [szt.]	Gatunek drzew	Obwód [cm] (zmierzony na wysokości 130 cm)	Oznaczenie na części graficznej projektu zagospodarowania terenu
IV (AM-2) m. Zgorzelec	2/29	2	Lipa drobnolistna	50 cm,	1d
				63 cm	2d

- krzewów:

Obręb	Położenie drzew, nr działki	Pow. krzewów [m <sup>2</sup> ]	Gatunek krzewów	Oznaczenie na części graficznej projektu zagospodarowania terenu
IV (AM-2) m. Zgorzelec	2/29	36,4	Wiciokrzew japoński	6k



Obręb	Położenie drzew, nr działki	Pow. krzewów [m <sup>2</sup> ]	Gatunek krzewów	Oznaczenie na części graficznej projektu zagospodarowania terenu
IV (AM-2) m. Zgorzelec	2/29	1,65	Pęcherznica kalinolistna	5k
		1,5	Forsycja zwisła	
		1,5	Lilak pospolity	
		5	Żyłistek szorstki	7k
		0,5	Bez lekarski	
		38	Ligustr pospolity	

2. W związku z udzielonym zezwoleniem na usunięcie drzewa nakładam na Gminę Miejską Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, następujące obowiązki:

- wykonania wycinki zgodnie z wiedzą i sztuką, obowiązującymi normami prawnymi oraz przepisami BHP w terminie do dnia 31.12.2023 r.
- zagospodarowania we własnym zakresie drzewa pozyskanego z wycinki,
- naprawienia i zrekompensowania we własnym zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim.

2. Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 8, art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) i § 6 ust. 1 pkt 8, § pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183) zakazuje się niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich w okresie od 1 marca do 15 października.

#### UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Sawickiego – pełnomocnika Gminy Miejskiej Zgorzelec w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 84,55 m<sup>2</sup> w granicy dz. nr 2/29 (Obr. IV, AM-2), m. Zgorzelec.

Po przeanalizowaniu całości złożonej dokumentacji tutejszy Organ uznał, że spełnia on wszystkie wymogi wynikające z art. 83b ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. posiada nazwę i adres właściciela nieruchomości, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, nazwę gatunku drzew, obwód pni drzew, powierzchnię na której rosną krzewy, miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia roślin, mapę określającą usytuowanie drzew i krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości oraz dodatkowo część graficzną projektu zagospodarowania terenu.

Wycinkę roślin wnioskodawca uzasadnił: „ Wycinka roślin ma związek z modernizacją ul. Norwida w Zgorzelcu ”.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 83c Ustawy o ochronie przyrody, tutejszy Organ pismem z dnia 17 czerwca 2021 r., znak: OŚ.613.1.51.2021.2, zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wyznaczył na dzień 30 czerwca 2021 r. oględziny terenowe.

Podczas oględzin nie stwierdzono w obrębie wnioskowanych roślin występowania gatunków chronionych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności ustaleń poczynionych podczas oględzin, tutejszy Organ uznał, że usunięcie drzew i krzewów jest zasadne z uwagi na planowane prace, obejmujące modernizację ul. Norwida w Zgorzelcu. Jak potwierdziły oględziny w terenie przedmiotowe krzewy rosną w 2 skupiskach: 1 tworzą krzewy, gatunku lilak pospolity, forsycja zwisła, pęcherznica kalinolistna oraz wiciokrzew japoński które rosną w sumie na powierzchni 41,05m<sup>2</sup> (suma krzewów oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu 5k + 6k) oraz 2 tworzą krzewy, gatunku żylistek szorstki, bez lekarski i ligustr pospolity które rosną w sumie na powierzchni 43,5m<sup>2</sup> (suma krzewów oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu 7k). Jak wskazuje projekt zagospodarowania terenu przedmiotowe rośliny należy usunąć w związku z planowaną inwestycją obejmującą modernizację ulicy Norwida w Zgorzelcu. Mimo, że przedmiotowe rośliny usytuowane są tuż za pasem drogi gminnej, publicznej jak wskazują część graficzna projektu zagospodarowania terenu ich usunięcie wiąże się z realizacją zadania budowlanego.

Mając powyższe na uwadze, tutejszy Organ przychylił się do wniosku Strony, zezwalając na usunięcie przedmiotowych drzew, która ma na celu realizację przebudowy obiektu liniowego.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, pismem z dnia 01 lipca 2021 r., znak: OŚ.613.1.51.2021.3 zakończono postępowanie administracyjne, powiadamiając Stronę postępowania. W ustalonym terminie Strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości, natomiast w nawiązaniu do art. 90 cyt. ustawy, czynności o których mowa w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem użytkowników wieczystych), wykonuje Starosta.

Dodatkowo, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów z związku z przebudową drogi gminnej, publicznej.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz dowodów w sprawie, tutejszy Organ potwierdził zawarte ustalenia, uznając wniosek Strony za zasadny w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

**Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.**



## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze na pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie służy prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem wniesienia oświadczenia decyzja staje się ostateczna, wykonalna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji  
jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie  
art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
(Dz.U. 2020.1546 t.j.)  
Główny specjalista: Izabela Wysocka



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata Sylwia  
Michalska

Date / Data: 2021-  
07-22 11:21

### Otrzymują:

1. Gmina Miejska Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,

Pełnomocnika: Wojciech Sawicki,

Do wiadomości:

2.a/a.

Sprawa prowadzi:  
Główny specjalista: Izabela Wysocka  
Wydział Ochrony Środowiska  
tel. (0-75) 77 50 191

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu  
ul. Bohaterów II Armii WP 8a 59-900 Zgorzelec  
tel. (0-75) 77 615 55 fax (0-75) 77 17 930  
[www.powiat.zgorzelec.pl](http://www.powiat.zgorzelec.pl) e-mail: [starosta@powiat.zgorzelec.pl](mailto:starosta@powiat.zgorzelec.pl)

Warszawa, dnia 17 lutego 2022 r.



## MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.1324.2021(3)

**Burmistrz Miasta Zgorzelec  
reprezentowany przez Pana  
Wojciecha Sawickiego  
Studio Projektów Inżynierii  
Lądowej „Saw tech” Studio  
ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec**

### DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2021 r., dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego dla inwestycji dotyczącej „Przebudowa z rozbudową ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury towarzyszącej w postaci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego”

### ZWALNIAM

Burmistrza Miasta Zgorzelec – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości żądanie strony.

### POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach

*niezpodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

[www.premier.gov.pl](http://www.premier.gov.pl)



przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

z upoważnienia  
Ministra Cyfryzacji

**Tomasz Opolski**  
Zastępca Dyrektora  
Departament Telekomunikacji  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:**

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie właściwości Ministra Cyfryzacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.



Warszawa, dnia 1 marca 2022 r.



MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.1324.2021(6)

**Burmistrz Miasta Zgorzelec  
Reprezentowany przez Pana  
Wojciecha Sawickiego  
Studio Projektów Inżynierii Lądowej  
„Saw tech” Studio  
ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec**

**ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 127a § 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zaświadczam, że doręczona w dniu 18 lutego 2022 r. decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lutego 2022 r. (znak: DT.WUKE.7110.1324.2021.(3), zwalniająca zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury towarzyszącej w postaci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego jest decyzją ostateczną i prawomocną od dnia 23 lutego 2022r.

z up. Ministra Cyfryzacji

**Marek Nikonowicz**  
Główny Specjalista  
Departament Telekomunikacji  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
*/-podpisano elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

[www.premier.gov.pl](http://www.premier.gov.pl)



Orange Polska  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków  
tel.: 12 614 65 00 [www.hurt-orange.pl](http://www.hurt-orange.pl)

saw-tech studio  
Wojciech Sawicki  
Studio Projektów Inżynierii Lądowej  
ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec

Kraków, 30 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-20186/21/RM

Temat: informacja o sieci Orange Polska S.A. wzdłuż ul. Norwida w Zgorzelcu

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie w przekazane w piśmie z dnia 14.05.2021 r w sprawie udzielenia informacji na temat istniejącej sieci teletechnicznej ułożonej wzdłuż ul. Norwida w Zgorzelcu informujemy, że wzdłuż wspomnianej ulicy posiadamy istniejącą linię światłowodową z wolnymi włóknami, pozwalającą zaspokoić potrzeby istniejących mieszkańców dla świadczenia usług szerokopasmowych jak również posiadamy kanalizację teletechniczną pozwalającą na wybudowanie dodatkowego kabla.

Informujemy jednocześnie, że w najbliższym czasie nie planujemy prowadzenia zadań inwestycyjnych w w/w obszarze.

W związku z planowaną inwestycją w ul. Norwida w Zgorzelcu w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną własności Orange prosimy o wystąpienie o warunki techniczne jej zabezpieczenia lub przebudowy.

Powyższa informacja nie rodzi zobowiązań finansowych ze strony Orange Polska.

Z poważaniem

Robert Malinowski  
Główny Specjalista  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Krakowie.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.



# Tomków®

Spółka z o.o.

Zgorzelec dnia 21.05.2021 r.

„TOMKÓW” Spółka z o.o.  
58 - 410 Marciszów  
ul. Kościelna 2  
NIP: 615 - 189 - 42 - 92  
Regon: 231198374

L. dz. .... / 21

Zarząd Spółki:  
Jan Tomków  
email:  
[zarzad@tomkow.pl](mailto:zarzad@tomkow.pl)

**Saw-Tech Studio**

Wojciech Sawicki

STUDIO PROJEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ

ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec



Telewizja  
Kablowa



Internet



Telefon  
Stacjonarny

Adres do korespondencji:  
„TOMKÓW” Spółka z o.o.  
59 - 900 Zgorzelec  
ul. Iwaszkiewicza 22a  
tel. 75 - 64 - 55 - 300  
75 - 64 - 55 - 301  
email: [bluro@tomkow.pl](mailto:bluro@tomkow.pl)

W związku z zapytaniem dotyczącym przebudowy ul. Norwida w Zgorzelcu, informujemy, iż na dzień 21.05.2021 posiadamy (w rejonie przebudowywanej ulicy) wystarczające zasoby do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych.

Z poważaniem  
**PROKURENT**

Tomków® Spółka z o.o.

Marcin Siwicki

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199590. Kapitał Zakładowy 108.000 PLN



Zgorzelec, 2022-02-25

WIŚM.272.82.2020

## UZGODNIENIE

W związku z opracowanym przez Pana Wojciecha Sawickiego - właściciela **Studia Projektów Inżynierii Lądowej „saw-tech studio”** z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 22/13, projektem zagospodarowania terenu dla przebudowy wraz z rozbudową ul. Norwida w Zgorzelcu, uzgadniam pozytywnie zaprojektowany układ drogowy, jednocześnie wyrażam zgodę na rozbiórkę kolidujących elementów istniejącego zagospodarowania terenu w postaci:

- istniejącej jezdni ul. Norwida wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi,
- istniejących nawierzchni zatok postojowych wraz ich warstwami konstrukcyjnymi,
- nawierzchni chodników i ciągów pieszych wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi.

Ponadto, wyrażam zgodę na rozbiórkę istniejących kanałów kanalizacji deszczowej, wraz ze studniami rewizyjnymi oraz studzienkami wpustów deszczowych, w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

BURMISTRZ MIASTA  
Rafał Groniec

upoważniony Adam Lesiński  
wzrost i nazwisko  
prawdziwa  
wzrost i nazwisko

59-900 Zgorzelec  
ul. Domańskiego 7  
tel. (75) 77 59 900

www.zgorzelec.eu  
urząd@zgorzelec.eu

Urząd posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10





**Saw - tech studio**  
Wojciech Sawicki  
STUDIO PROJEKTÓW  
INŻYNIERII ŁADOWEJ

ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec

NP/1428/2021

24 listopada 2021 r.

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej modernizacji ul. Norwida.

SEC Zgorzelec Sp. z o.o. wyrazi zgodę na rozbiórkę istniejących części sieci ciepłowniczej tylko zasilającej budynki przy ul. Norwida 1-6, po zrealizowaniu inwestycji „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K-6 przy ul. Lubańskiej do komory K-6.4 przy ul. Wyspiańskiego nr 69 w Zgorzelcu”.

Siec ciepłownicza zasilająca budynki przy ul. Norwida 7-18, ze względu na jej dobry stan techniczny, nie została ujęta w ww. projekcie uzgadnianym z projektantem. Pozostaje ona na tych samych rzędnych i nie może być uwzględniona w częściowej rozbiórce. W trakcie realizacji modernizacji ulicy Norwida sieci ciepłownicze muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wojciech Makarski  
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Bicki  
Prezes Zarządu

Z poważaniem,

Strona 1 z 1

**SEC Zgorzelec Sp. z o.o.**

dawniej  
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
w Zgorzelcu Sp. z o.o.

ul. Groszowa 1  
59-900 Zgorzelec

T +48 75 77 55001(02)  
www.sec.com.pl  
sec.zgorzelec@zpec.com.pl

Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000132738

NIP: 6150024301  
REGON: 230419229  
BDO: 000107983

Kapitał zakładowy:  
7.018.500,00 zł

Zarząd Spółki:  
Prezes Zarządu:  
Grzegorz Bicki  
Wiceprezes Zarządu:  
Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu:  
Wojciech Makarski



Zgorzelec, dnia 25.06.2021 r.

**STAROSTA ZGORZELECKI**  
**Artur Bieliński**

DR.7120.15.2021.2

**ZATWIERDZENIE NR 12/S/2021**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), w związku z §8 ust. 2 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

***zatwierdzam***

**projekt docelowej organizacji ruchu drogowego w pasie drogi gminnej  
nr 109285D – ul. Norwida wraz z jej skrzyżowaniami z drogami gminnymi  
ul. Wyspiańskiego (nr 109367D) i ul. Kościuszki (nr 109295D) w Zgorzelcu  
w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu”.**

Projekt stanowi integralną część zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu określam do dnia: **31.12.2023 r.**

*Jednocześnie informuję, iż zgodnie z §12 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zgodnie z §12 ust. 4 brak zgłoszenia powoduje, że zatwierdzona organizacja traci ważność.*

**Z up. STAROSTY**

*Monika Klat*  
**Dyrektor Wydziału Drogownictwa**

**Otrzymują:**

1. Wojciech Sawicki (z up. Burmistrza Miasta Zgorzelec)  
Saw-Tech Studio  
Studio Projektów Inżynierii Lądowej  
ul. Warszawska 22/13  
59-900 Zgorzelec
2. a/a

Sprawę prowadzi:  
Inspektor: Małgorzata Dąbrowska  
Wydział Drogownictwa  
e-mail: [drogownictwo@powiat.zgorzelec.pl](mailto:drogownictwo@powiat.zgorzelec.pl)  
tel. (75) 77 501 82


Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu  
ul. Bohaterów II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec  
tel. (75) 77 615 55 fax (75) 77 17 930  
[www.powiatzgorzelecki.pl](http://www.powiatzgorzelecki.pl)  
e-mail: [starosta@powiat.zgorzelec.pl](mailto:starosta@powiat.zgorzelec.pl)



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową: [iod@powiat.zgorzelec.pl](mailto:iod@powiat.zgorzelec.pl).
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Drogownictwa.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: [iod@powiat.zgorzelec.pl](mailto:iod@powiat.zgorzelec.pl)).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.

Starosta  
Monika Klat  
Dyrektor Wydziału Drogownictwa





## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. WSKAZANIE ELEMENTÓW MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- kable wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz linie zasilające oświetlenie uliczne;
- sieć gazowa;
- uzbrojenie podziemne wg mapy do celów projektowych, będącej podstawą do opracowania projektu zagospodarowania terenu;
- strefy pracy maszyn i sprzętu technologicznego.

### **2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT**

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to:

- a) roboty wykonywane w pasie jezdni pod czynnym ruchem drogowym;
- b) roboty rozbiórkowe;
- c) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór;
- d) roboty związane z transportem urobku po skarpie wykopu;
- e) roboty instalacyjne związane z montażem rurociągów wzdłuż wykopów;
- f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe;
- g) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż:
  - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
  - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
  - 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
  - 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.

Przewidywane zagrożenie związane z realizacją robót budowlanych wymienionych powyżej to:

- a) upadek z wysokości;
- b) upadek ze skarpy;
- c) potrącenie przez pojazd samochodowy;
- d) porażenie prądem;
- e) przygniecenie;
- f) przysypanie;
- g) uszkodzenie wzroku, słuchu, układu oddechowego;
- h) poparzenie.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występują na całym placu budowy w czasie wykonywania poszczególnych rodzajów robót.

### **3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- a) wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń;
- b) określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
- c) określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP;
- d) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- e) wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników;
- f) charakterystykę organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

- a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem;
- b) pokaz i objaśnienia przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika;
- c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy koordynowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy;
- d) samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora;
- e) sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na różnych stanowiskach – szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być uzależnione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

#### **4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM**

4.1. Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

- a) środki ochrony indywidualnej jak:
  - odzież ochronna;
  - hełmy ochronne;
  - środki ochrony kończyn dolnych;
  - środki ochrony kończyn górnych;
  - środki ochrony słuchu;
  - środki ochrony wzroku;
  - środki ochrony układu oddechowego przed pyłem.
- b) odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań (trwale oznakowane);
- c) wykonanie właściwego zagospodarowania terenu budowy;
- d) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych;
- e) odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi;

4.2. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

- a) koordynacja kolejności wykonywanych prac na podstawie sporządzonego harmonogramu;
- b) bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany przez Kierownika Budowy, stosownie do zakresu obowiązków;
- c) powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom, którzy:
  - posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska;
  - uzyskają orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
- d) przeprowadzenie instruktażu;
- e) zapewnienie łączności na i z placem budowy;
- f) zorganizowanie punkt pierwszej pomocy wyposażonego w apteczkę (obsługiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników), a w przypadku robót wykonywanych w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, wyposażenie budowy w przenośną apteczkę;
- g) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji, najbliższego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego;
- h) zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
- i) zapewnienie właściwej organizacji ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych;
- j) zabezpieczenie wykopów barierami ochronnymi i wyposażenie ich w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,
- k) umieszczenie w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych niezbędnego sprzętu ratunkowego, w tym koła ratunkowego, szelek i drabiny.



#### 4.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych prowadzić zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu na czas wykonania robót”. Na dojazdach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla pieszych i mostki przejazdowe.

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność, nawet w warunkach ograniczonej widoczności.

#### 4.4. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, należy wydzielić zaplecze budowy, zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunienia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
- b) 5,0 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

- a) 2 m – od linii niskiego napięcia;
- b) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV;
- c) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV;
- d) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.

Opracował:

**mgr inż. Wojciech Sawicki**