

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA SCHODÓW DO PIWNICY I STROPU W LOKALU U2
ADRES INWESTYCJI : Al.Powstańców Wielkopolskich 39
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI
KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 24 sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 sierpień 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | | NAPRAWA SCHODÓW DO PIWNICY | | | |
| 1 | KNR 4-04 d.1 0402-03 analogia | Rozebranie istniejących schodów do piwnicy. 1,00 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR-W 2-02 d.1 1033-03 | Wykonanie nowych schodów drewnianych policzkowych. 7,00 | stopn. stopn. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 3 | KNR-W 2-02 d.1 1035-01 analogia | Wykonanie balustrady przy schodach. 2,00 | m m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | d.1 analiza indywidualna | Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki i opłata za wysypisko. 1,00 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | NAPRAWA STROPU W LOKALU U 2 | | | |
| 5 | KNR 4-01 d.2 0422-03 | Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 12,00 | szt. szt. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 6 | KNR 4-01 d.2 0428-02 analogia | Rozebranie posadzki i podłogi. 9,50 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 7 | KNR-W 4-01 d.2 0440-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 9 | KNR-W 4-01 d.2 0440-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 10 | NNRNKB 202 d.2 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 11 | KNR 4-01 d.2 0408-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych 3,00 | m m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 12 | KNR 2-02 d.2 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 13 | TZKNBK VII - d.2 49 | Izolacja paroizolacyjna pozioma z folii poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 14 | d.2 wycena indywidualna | Odtworzenie rozebranej posadzki i podłogi. poz.6 | m ² m ² | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 15 | KNR 4-01 d.2 0422-07 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami poz.5 | szt. szt. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 16 | d.2 analiza indywidualna | Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki i opłata za wysypisko. 1,00 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |