


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU
skala 1:100

- 1 Słupy żelbetowe:
- POZ.1.0 - 24x25cm
POZ.1.1 - 24x25cm
POZ.1.2 - 24x25cm
- 2 Belki żelbetowe:
- POZ.2.0 - 24x25cm
POZ.2.1 - 24x20cm
- 3 Wieniec żelbetowy:
- Wż- 24x25cm
- 3.1 Wieniec żelbetowy zbrojony prętami 4#12 ze stali A-III(34GS)
strzemiona ϕ 6 co 25cm ze stali A-0(St0S)
- 4 Słupy stalowe:
- S-1 - Rk140x8
S-1.1 - Rk140x8
S-2 - Rk100x6,3
S-3 - Rk100x6,3



OBIEKT PODŁOGA TANECZNA Z ZADASZENIEM DOJŚCIA NA DZ. NR EWID.: 1066/1;1066/2 POŁOŻONYCH W ROZBORZU			
PRZEDMIOT RYS SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU	SKALA 1:100	DATA 11.19	:NR RYS K-7
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Stefan Sz waj	SPECJ konstr.-bud	NR UPR 266/72	PODPIS