

- 1

Wieniec żelbetowy:

Wż- 24x25cm
- 1.1

Wieniec żelbetowy zbrojony prętami 4#12 ze stali A-III(34GS)
strzemiona ϕ 6 co 25cm ze stali A-0(St0S)
- 2

Dzwigar kratowy:

DK-1 - DK-7
- 3

Płatew stalowa:


PŁ - RP 100x60x5
PŁ1 - RK 100x5
- 4

Krokiew narożna stalowa:

KN1/2 - RK80x4
- 5

Krokiew stalowa:

KRS - RK80x4



OBIEKT			
PODŁOGA TANECZNA Z ZADASZENIEM DOJŚCIA NA DZ. NR EWID.: 1066/1;1066/2 POŁOŻONYCH w ROZBORZU			
PRZEDMIOT RYS SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU	SKALA 1:100	DATA 11.19	:NR RYS K-9
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Stefan Szwaj	SPECJ konstr.-bud	NR UPR 266/72	PODPIS