



POMIESZCZENIE MATKI Z DZIECKIEM



POMIESZCZENIE TOALET




LEGENDA:

- R.. rozdzielnica elektryczna
- oprawa PXF Lighting Roma II IP65 LED PX3715064 41W/4000K IP65
- AW oprawa awaryjna OWA FL LED AP 1W AT 1h

UWAGI:

- Instalację oświetleniową, gniazd i przyłączy wykonać kablami typu YDY...
- W pomieszczeniu 1a instalację oświetleniową, gniazd i przyłączy powyżej sufitu podwieszanego prowadzić w korytkach kablowych, poniżej sufitu podwieszanego p/t.
- Wyłączniki oświetlenia instalować na wysokości h=1,15m od posadzki, gniazda ogólne montować na h=0,3m, gniazda nad blatem h=1,15m.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
- Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.

 EPZ Studio Jarosław Ziółkowski ul. Tarninowa 29, 62-002 Złotniki BIURO PROJ.: 61 811 71 07 / 602 390 335 pracownia@epzstudio.pl	
INWESTOR: Termy Maltańskie sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61-082 Poznań LOKALIZACJA: ul. Termalna 1, Poznań, dz. 1/27 arkusz 07, obr. Komandoria	
ZADANIE: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA TOALETY ORAZ NA POMIESZCZENIE MATKI Z DZIECKIEM	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT OŚWIETLENIA PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA SKALA: 1:100	
PROJEKTANT: MGR INŻ. KAZIMIERZ CIŚLAK UPR. PROJ. NR 3/Pw/92	RYS. NR E 01 styczeń 2024
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ZBIGNIEW CHOJNACKI UPR. PROJ. NR WKP/0147/PW/OE/07	
OPRACOWAŁ: INŻ. MICHAŁ CIŚLAK	