

Powiat Ostrzeszowski  
ul. Zamkowa 31  
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 17.02.2023 r.

OP.272.1.2.2023

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

„Zamawiający w dokumentacji projektowej, pliku „STWiOR-v2.pdf” informuje, że dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy systemowej wymagane są dla najkorzystniejszej oferty na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie parametrów nawierzchni oraz podbudowy systemowej, jak poniżej:

*Wymagania minimalne – parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej typu EPDM*

*Parametr Wartość*

- 1. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV  $\geq 106$  (stan suchy)  
 $\geq 57$  (stan mokry)*
- 2. Wytrzymałość na rozciąganie, MPa  $\geq 0,8$*
- 3. Wydłużenie podczas zerwania, %  $> 93$*

4. Odporność na zużycie, Taber, g  $\leq$  0,9

5. Odkształcenie pionowe, mm (23 st. C)  $<$  0,9

6. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

piłka koszykowa, m/%  $>$  104

7. Grubość, mm:  $>$  13

8. Amortyzacja, % (23 st. C)  $\geq$  32

*II.1.6 Wymagania techniczne dla podbudowy systemowej – warstwy stabilizującej typu ET*

- Prędkość przesiąkania wodą. {mm/h}  $\geq$  150
- Grubość, [mm]  $\geq$  30
- Wytrzymałość na rozciąganie, [Ma]  $\geq$  0,14
- Wydłużenie podczas zerwania, [%]  $\geq$  6

*II.1.7 Wymagane dokumentu (dla najkorzystniejszej oferty) na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego w zakresie parametrów nawierzchni oraz podbudowy systemowej*

- Potwierdzenie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014
- Potwierdzenie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej
- Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej
- Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej
- Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz metale ciężkie)
- Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni
- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta

*oferowanego systemu*

- *Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.*

W SWZ Zamawiający nie określa jednak etapu, na którym wymagane są w/w dokumenty. Wobec tego proszę o potwierdzenie, na jakim etapie postępowania Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów zgodnie z projektem budowlanym.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że dokumenty określone w pkt II.1.7 pliku STWIOR-v2.pdf potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego w zakresie parametrów nawierzchni oraz podbudowy systemowej określonych w pkt II.1.5 i pkt II.1.6 w pliku STWIOR-v2.pdf wymagane będą przez Zamawiającego do przedstawienia przez Wykonawcę po wykonaniu inwestycji a przez jej odbiorem.