


# Projekt zagospodarowania terenu



ETAP I

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Woj.: pomorskie [22], Powiat: m. Gdańsk [2261],  
Gmina: M. Gdańsk [226101\_1],  
Obręb: 307S [0307]  
Nr sekcji: 6.220.25.25.2.3, 6.220.25.25.2.4 - układ "2000/6"  
Nr działki: 910/10  
Mapę zaktualizowano na dzień: 24.08.2022r.  
Układ odniesienia: "Kronsztadt 86 bis"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowiński  
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowiński  
ID pracy: WG-III.6640.1.3545.2022  
Data: 24.08.2022r.

**PRYZMAT  
GEODEZJA**  
mgr inż. Mateusz Wołkowiński  
81-576 Gdynia, ul. Felickiego 7 lok. 4  
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291  
tel. 503 488 000, biuro@pryzmatgeodezja.pl  
www.pryzmatgeodezja.pl

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, niż  
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń  
podziemnych, które nie były zgłoszone do  
inventaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

Pomiar szczegółów wykonano metodą bezpośrednią  
bez prawnego ustalenia granic działek

- OZNACZENIA**
- drzewo projektowane
  - numeryacja zieleni projektowanej
  - zieleni niska
  - zieleni średniowysoka
  - trawnik
  - łąka kwietna
  - nawierzchnia mineralno-żywiczna
  - nawierzchnia mineralna
  - nawierzchnia bezpieczna piaskowa, obrzeże gumowe
  - nawierzchnia bezpieczna ze zrzębek, obrzeże z belek akacjowych
  - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie bet.
  - ścieżka sensoryczna
  - suchy polok z narzutem kamiennym i roślinnością okrywową
  - na skarpach (nomenklatura architektury krajobrazu)
  - skarpki umocnione matą kokosową 300g/m<sup>2</sup>
  - składany słupek blokujący wjazd
  - obszar ochrony konserwatorskiej arch.
  - obszar gromadzenia się wody opadowej
  - granica inwestycji i opracowania
  - granica działek
  - ogród deszczowy (istniejący)

- OZNACZENIA**
- drzewo liściaste istniejące
  - drzewo iglaste istniejące
  - krzewy/samosiewy istniejące
  - drzewo wyznaczone do przesadzenia
  - krzewy wyznaczone do przesadzenia
  - miejsca przesadzenia drzew i krzewów

Zestawienie powierzchni i ilości:  
powierzchnia inwestycji – ok. 6200 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia mineralno-żywiczna – 446,6 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia mineralna – 265,0 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia z kostki granitowej przy założkach na ławki – 6,7 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia bezpieczna piaskowa – 783,0 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia bezpieczna ze zrzębek – 230 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia z maty kokosowej w planie – 71,4 m<sup>2</sup>  
nawierzchnia ścieżki edukacyjnej – 34 m<sup>2</sup>  
obrzeża elastyczne 5x25x100 cm na ławie bet. – 175,4 m  
obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie bet. – 620 m  
ławka z podłokietnikami – 7 szt.  
kosz na śmieci – 7 szt.  
Kosz na popiół – 1 szt.  
Stojaki na rowery – 8 szt.  
Tablica z regulaminem – 2 szt.  
Urządzenia zabawowe – 23 szt.  
Hamaki – 3 szt.  
Leżaki – 8 szt.  
Stolik do szachów pojedynczy – 1 szt.  
Stolik do szachów podwójny – 1 szt.  
Huśtawka – 1 szt.  
Trejazy – 3 szt.  
Palenisko z funkcją grilla – 1 kmpł  
Ławki drewniane – 5 szt.  
Ławostoly – 5 szt.  
Domki wiaty/ławniki – 2 szt.  
Szalasy – 3 szt.  
Tablice edukacyjne ze sztalazem – 2 szt.  
Tablice gra ze sztalazem – 1 szt.  
Tablice pamięciowa ze sztalazem – 1 szt.  
Tolony – 2 szt.  
Zakup i nasadzenie drzew dużych – 30 szt.  
Ustawienie domków i rzeźb – 9 szt.  
Zakup i nasadzenie krzewów średniowysokich – 351 m<sup>2</sup>  
Zakup i nasadzenie krzewów niskich – 987 m<sup>2</sup>  
Ścieżkowanie – 1338 m<sup>2</sup>  
Wykonanie ław kwietnych – 421 m<sup>2</sup>  
Trawniki – 850 m<sup>2</sup>  
Suchy polok – formowanie i humusowanie – 162 m<sup>2</sup>, z czego ok.  
40 m<sup>2</sup> narzut kamienny z roślinami. 92 m<sup>2</sup> roślin na skarpach.

Zestawienie powierzchni:  
powierzchnia inwestycji – ok. 6200 m<sup>2</sup> - 100%  
nawierzchnie bezpieczne – 1013,0 m<sup>2</sup> - 16,3%  
nawierzchnie komunikacyjne – 752,2 m<sup>2</sup> - 12,1%  
krzewy i trawniki projektowane, naw. biologicznie czynna – 2771,0 m<sup>2</sup> - 44,7%  
inne (np. zieleni istniejąca, itp.) – 1663,8 m<sup>2</sup> - 26,9%

## KERRIA® PRACOWNIA PROJEKTOWA

„KERRIA” Piórkowski spółka jawna  
62-600 Kolo ul. Żeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl  
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461125

Tytuł opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU „Zieleni urzędzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021
Nazwa rys:	Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor:	Gmina Miasto Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Adres:	Jedn. ewidencyjna Miasto Gdańsk Obręb 303S: działka nr 918/2, 922/4, 923/4
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Ogródowczyk-Gruszczyńska nr uprawnień: 16/R-258/L/OIA/04
Opracował:	mgr inż. Dominika Kowal
Data:	07.10.2022 r.
Skala:	1:500
PZT-01	