

Pytania:

1. W załączonym do SWZ przedmiarze robót w poz. 6.10 podane są studzienki kanalizacyjne HDPE o śr. 1000 mm natomiast w projekcie wykonawczym brak jest precyzyjnego opisu ww. studzienek, rysunków szczegółowych jak również nie załączono do dokumentacji profilu kanalizacji deszczowej. Prosimy o dołączenie do dokumentacji profilu kanalizacji deszczowej, gdyż jego brak uniemożliwia precyzyjną wycenę wymienionych materiałów.
2. W załączonym do SWZ przedmiarze robót w poz. 6.6, poz. 6.7, poz. 6.8., poz. 14.2. podane są kanały z rur z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200, 300, 400 i 500 mm natomiast w projekcie wykonawczym brak jest opisu dotyczącego rodzaju zastosowanych rurociągów (PVC czy PP). Prosimy o podanie jakiego rodzaju rury należy zastosować.
3. Proszę o udostępnienie profilu kanalizacji?
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni tworzywowych na betonowe?

Odpowiedzi:

ad. 1. – ad. 4.

Zamawiający w odpowiedzi załącza przekrój podłużny. Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie studni rewizyjnych z betonu z szczelnymi przejściami rur, wymagania dla materiałów na wykonanie rurociągów (220, 300 i 400) i przepustów (500) podano w STWiORB D-03.02.01.