



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



**Dotyczy: Postępowania MKUO ProNatura ZP/NO/52/21 – „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Proszę o podanie niezbędnych informacji wyjściowych do doboru stacji hydroforowej:
  - ciśnienie wlotowe zapewnione przez wodociągi przed zestawem hydroforowym (w miejscu przyłączenia),
  - czy w stacji hydroforowej przewidują Państwo zestaw hydroforowy dla zasilanie instalacji tryskaczowej oraz na potrzeby hali sortowni jednocześnie, czy mają to być oddzielne jednostki, czy zestaw ma tylko zapewnić standardowe zapotrzebowanie hali sortowni,
  - czy podane ciśnienie robocze to jest wymagana wysokość podnoszenia dla pomp,
  - jaka jest przewidywana maksymalna godzinowa wydajność zestawu?

*Odpowiedź: Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi max. 0,5 MPa. Wydajność sieci 25 m<sup>3</sup>/h. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wspólnego lub osobnego zasilania dla instalacji tryskaczowej i na potrzeby hali. Dobór rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Instalacja powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem optymalnych parametrów stabilizacji ciśnienia w instalacji wodnej na potrzeby nowej hali sortowni i wykonana w oparciu o obowiązujące normy przez certyfikowaną firmę.*

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

2. Dzień dobry, Zgodnie z „Wytocznymi budowlanymi w zakresie technologii do przygotowania projektów budowlanych, wykonawczych oraz realizacji robót” pkt. 12 (str.5) wykonanie odwodnienia liniowego w bramach wjazdowych nie jest konieczne. Natomiast na dokumentacji rysunkowej jest oznaczone odwodnienie liniowe. Prosimy o stanowisko czy należy przewidzieć odwodnienie liniowe w bramach wjazdowych? Czy też nie?

*Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zabezpieczenie wjazdów/wejść do hall przed dostawaniem się wody do wnętrza. Montaż odwodnienia liniowego w bramach nie jest warunkiem koniecznym. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne.*

3. Proszę o wyspecyfikowaniu procesów technologicznych, w których następuje zapylenie. Na podstawie tych danych będzie można dobrać urządzenia do odpylania. Prosimy o informacje co ma być odpylane? Nad jakimi urządzeniami ma znaleźć się instalacja odpylania oraz jaka jest wielkość tych urządzeń ?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytania nr 57 i nr 60 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>. Ponadto, w ramach doprecyzowania ww. odpowiedzi Zamawiający zwraca uwagę, że rzeczywisty poziom emisji może zostać zbadany po uruchomieniu instalacji i skierowaniu na nią strumienia odpadów. Szacunki wielkości zapylenia podano w oparciu o dane z podobnych instalacji przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych. Nie można wykluczyć wyższych wartości, stąd konieczność wyposażenia instalacji w system odpylania i oczyszczania powietrza. Filtr workowy dobrany zostać powinien przez Wykonawcę tak, aby nie zostały przekroczone poziomy emisyjne konkluzji BAT.*

4. Czy na hali sortowni konieczna jest instalacja odpylania czy jedynie instalacja przewietrzania ?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytania nr 57 i nr 60 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053> oraz odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej.*

5. Czy wystarczające będzie dla instalacji odpylania na hali sortowni zamontowanie systemu wentylatorów, które będą w stanie przewietrzyć halę w czasie ok. 10 min ?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytania nr 57 i nr 60 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie*



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053> oraz odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej.

6. Czy instalacja wentylacji hali sortowni składać się będzie wyłącznie z wywiewników oraz wentylatorów ?

*Odpowiedź: Obszar hali powinien zostać wyposażony w dwa systemy wentylacyjne. Pierwszy system: (wentylacja grawitacyjna) - wywiewniki dachowe. Drugi system wentylacyjny: wentylatory w ilości która będzie w stanie zapewnić przewietrzenie hali w czasie ok. 10 minut zgodnie z odrębnymi przepisami BHP.*

7. Czy przewiduje się na hali sortowni układ nawiewno - wywiewny czy wyłącznie wywiewny?

*Odpowiedź: Wentylacja hali zapewni ujęcie strumienia powietrza wewnątrz hali i oczyszczenie go w celu utrzymania warunków pracy w hali zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.*

8. Proszę o informację jaką nawierzchnię należy przewidzieć w miejscu wiat magazynowych ?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytanie nr 28 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

9. Czy należy w miejscu wiat magazynowych przewidzieć kanalizację odciekową?

*Odpowiedź: Wiaty powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się wody do wnętrza. Montaż kanalizacji odciekowej dla wiat nie jest warunkiem koniecznym. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne. W przypadku rezygnacji z odwodnienia należy zapewnić takie ukształtowanie nawierzchni w wiatkach (spadek posadzki w boksie w kierunku drogi) oraz drogi aby zminimalizować ryzyko spływania wody deszczowej do wiat.*

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

10. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa mebli zaplecza socjalnego? Jeśli tak to w jakim zakresie.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytanie nr 51 oraz nr 52 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

11. Prosimy o potwierdzenie, że wiaty magazynowe – obiekt 2, są otwarte i od strony hali sortowni nie posiadają ścian.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wiaty magazynowe należy przewidzieć jako otwarte i zadane. Ściany boczne, tylna oraz ściany podziałowe wiat magazynowych będą wykonane jako żelbetowe. Powyżej ścian konstrukcja stalowa z wypełnieniem blachą trapezową oraz zadanie z blachy trapezowej na całej powierzchni wiat.*

12. Prosimy o wyjaśnienie, które ściany obiektu nr 5 należy wykonać z siatki a które mają pozostać bez obudowy.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie (str.21).*

13. Czy w hali sortowni należy wykonać pomieszczenia wc? W jakiej ilości i technologii?

*Odpowiedź: Pomieszczenia WC w hali należy wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi Dostawcy technologii. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Dobór technologii należy do Wykonawcy robót budowlanych i musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami.*

14. Czy w ramach zadania należy wykonać pomieszczenie kompresorowni? W jakiej technologii?

*Odpowiedź: Wykonanie stacji kompresorów dla separatorów optycznych wraz z doprowadzeniem i przyłączeniem sprężonego powietrza do armatury separatorów należy do zakresu zadań Dostawcy technologii.*

15. Prosimy o określenie ilości punktów odbioru przewidywanych w instalacji odpylania, oraz o sprecyzowanie ich wydajności, rodzaju i materiału z jakiego mają być wykonane.





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytanie nr 57 oraz nr 60 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

16. Prosimy o zmianę SWZ w Części III w ust. 4 ppkt. 3) na zapis3) „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”

Wymaganie aby warunki określone w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SWZ w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy musiał spełniać samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci jest nieproporcjonalne i ogranicza konkurencyjność zamówienia. Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż prace projektowe może wykonywać podmiot trzeci wykazujący się doświadczeniem określonym w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. w ppkt 4) A 1). SWZ, na które powoła się Wykonawca (zgodnie z art. 118 PZP), natomiast prace budowlane może realizować Wykonawca posiadający doświadczenie określone w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. w ppkt 4) A 2). SWZ. Połączenie więc doświadczenia zdobytego przez wykonawcę i podmiot trzeci daje gwarancję prawidłowości realizacji zamówienia. Jednocześnie, charakter zamówienia umożliwia taki podział prac, w wyniku którego każdy realizować będzie te roboty budowlane lub usługi w zakresie których posiada odpowiednie doświadczenie.

Pragniemy nadmienić, iż powyższa zmiana umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia i pozwoli uzyskać konkurencyjne oferty.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zmodyfikowane zapisy SWZ w tym zakresie dnia 22.11.2021 r.*

17. Ze względu na treść odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 05.11.2021r. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas w którym Wykonawcy będą mogli zapoznać się i uwzględnić w ofercie warunki geotechniczne posadowienia obiektu tj. po 20.12.2021 r.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010922,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)  
ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

*Odpowiedź: Zamawiający opublikował geotechniczne warunki posadawiania budynków na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>.*

18. W dokumentacji przetargowej pojawia się odniesienie do OPZ (zał. 4a) natomiast w udostępnionych materiałach brak takiego załącznika, prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy.*

19. Pismem z dnia 04 listopada 2021 roku nr GM/KK/3203/2021 Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ, CZĘŚCI III KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, dokonując zmiany ppkt.1.2.4), który otrzymał następujące :

„ 4) Zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:

A. Wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, wykazując, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 6 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

1) dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu budynku lub zespołu budynków hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo - stalowej) w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku/zespołu budynków hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo-stalowej), o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000 m<sup>2</sup> oraz jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku/zespołu budynków hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo-stalowej) o powierzchni zabudowy większej lub równej 2400m<sup>2</sup>. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane budynki ujęte w wykazie zostały oddane do użytku.

2) dwa zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości minimum 6 mln PLN netto każda polegających na budowie budynków, w tym:

- co najmniej jednego budynku/ zespołu budynków hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo-stalowej), o powierzchni zabudowy większej

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



lub równej 3000 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania takich obiektów (tj. obejmujących co najmniej wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej) oraz

- co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo-stalowej), o powierzchni zabudowy większej lub równej 2400 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania takich obiektów (tj. obejmujących co najmniej wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej).

Zamawiający wymaga, aby realizacje ujęte w wykazie obejmowały budynki oddane do użytku.

Zamawiający dopuszcza wykazywanie doświadczenia jak w pkt. 1 i 2 powyżej poprzez wskazanie zamówień obejmujących oba wymagane typy doświadczenia (zamówienia w formule „projektuj i buduj”) pod warunkiem, że wartość samych robót budowlanych w ramach takiego zamówienia odpowiadała wskazanej w pkt. 2 powyżej.

**B. Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

- 1) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako przedstawiciel Wykonawcy- kierownik kontraktu. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika kontraktu (lub analogicznym stanowisku) przy realizacji co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej (żelbetowa - stalowej) o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m<sup>2</sup> oddanych do użytku,
- 2) Jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownik budowy, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi co najmniej 5 lat. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej (żelbetowa - stalowej) o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m<sup>2</sup> oddanych do użytku,

3) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiadającą uprawnienia do projektowania od co najmniej 5 lat Osoba ta musi wykazać się zaprojektowaniem minimum jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej (żelbetowo -stalowej) o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m<sup>2</sup> oddanych do użytku.

**Uwaga!**

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji równocześnie.

Zgodnie z warunkami SWZ – vide CZĘŚĆ III KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, ust.4 Udostępnienie zasobów - Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (w odniesieniu do zamówienia lub jego części) przy czym zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

W zdaniu drugim ppkt.3) ust.4 Udostępnienie zasobów CZĘŚĆ III SWZ Zamawiający zawarł wymóg, iż w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien legitymować się samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci.

Zgodnie z treścią pkt.7 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, wykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powołaniem się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają złożyć w tym zakresie oświadczenia o treści :

„ a) Nazwa i adres podmiotu .....

Dotyczy spełnienia warunku udziału, o którym mowa w części III ust.1 pkt.1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie.....





**MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.**  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



b) Nazwa i adres podmiotu .....

Dotyczy spełnienia warunku udziału, o którym mowa w części III ust.1 pkt.1.2 ppkt 3 SWZ  
w zakresie.....”

W uwzględnieniu więc w/w zapisów SWZ, w szczególności n/w zapisów:

- pkt.7 Formularza Ofertowego,
- ust.4, ppkt.3) **CZĘŚĆ III SWZ,**
- ust.1, pkt.1.2 ppkt.4 lit. A ppkt.1) i 2) **CZĘŚĆ III SWZ,**
- ust.1, pkt.1.2 ppkt.4 lit. B ppkt.1), 2) i 3) **CZĘŚĆ III SWZ,**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż dla wykazania spełnienia każdego z warunków udziału w postępowaniu określonych w części III, ust.1, pkt 1.2 ppkt.4, lit. A ppkt.1) i 2) i lit. B ppkt.1), 2) i 3) a dotyczących warunku zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy mogą odrębnie korzystać z zasobów podmiotów trzecich dla potwierdzenia spełnienia każdego z warunków tam określonych, wskazując ten warunek w treści Formularza Ofertowego, pod warunkiem, iż spełnieniem wymogu zdolności technicznej i zawodowej legitymować się będzie samodzielnie wskazany podmiot trzeci.

Dla usunięcia w tym zakresie wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż na przykład :

- w przypadku korzystania z zasobu podmiotu dla potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia określonego w ust.1, pkt.1.2 ppkt.4 lit. A ppkt.1) **CZĘŚĆ III SWZ** wykonawcy winni złożyć oświadczenie o treści :

„ a) Nazwa i adres podmiotu : X

Dotyczy spełnienia warunku udziału, o którym mowa w części III ust.1 pkt.1.2 ppkt 4 SWZ

w zakresie - spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010922,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)  
ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

określonego w lit. A ppkt.1).”

- w przypadku korzystania z zasobu podmiotu dla potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia, określonego w ust.1, pkt.1.2 ppkt.4 lit. A ppkt.2) CZĘŚĆ III SWZ wykonawcy winni złożyć oświadczenie o treści :

„ a) Nazwa i adres podmiotu : X

Dotyczy spełnienia warunku udziału, o którym mowa w części III ust.1 pkt.1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie - spełniania warunku wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia określonego w lit. A ppkt.2).”

I podobnie, w przypadku korzystania z zasobu podmiotu dla potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określonego w ust.1, pkt.1.2 ppkt. 4 lit. B ppkt.1) CZĘŚĆ III SWZ wykonawcy winni złożyć oświadczenie o treści :

„ a) Nazwa i adres podmiotu : X

Dotyczy spełnienia warunku udziału, o którym mowa w części III ust.1 pkt.1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie - spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w lit.B ppkt.1).”

i analogiczne oświadczenia w zakresie spełniania warunków określonych w ust.1, pkt.1.2 ppkt.4 lit. B ppkt.2) i 3) CZĘŚĆ III SWZ.

Ponadto, w związku z zapisem zdania drugiego ppkt.3) ust.4 Udostępnienie zasobów CZĘŚĆ III SWZ stanowiącym, iż w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien legitymować się samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż formułując ten warunek Zamawiający :

- oczekuje, iż wymaganym doświadczeniem legitymować się będzie samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci( na którego zasobach polega wykonawca), tj. że albo Wykonawca albo podmiot trzeci



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



spełniać będą w całości i samodzielnie warunek zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie, a polegający na wykonaniu dwóch zadań określonych albo w ust.1, pkt 1.2 ppkt.4, lit. A ppkt.1) albo w ust.1, pkt 1.2 ppkt.4, lit. A ppkt. 2) CZĘŚĆ III SWZ,

- wyłącza możliwość wykazania spełnienia warunków określonych w ust.1, pkt 1.2 ppkt.4, lit. A ppkt.1) albo w ust.1, pkt 1.2 ppkt.4, lit. A ppkt. 2) CZĘŚĆ III SWZ poprzez wykazanie, w ramach każdego z tych warunków, wykonania jednego zadania przez Wykonawcę i wykonania jednego zadania przez podmiot trzeci (na którego zasobach polega wykonawca).

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zmodyfikowane zapisy SWZ w tym zakresie dnia 22.11.2021 r.*

20. W związku z zapisem umowy ust. 6 par 7 o treści :

W odniesieniu do objętych przedmiotem niniejszej Umowy instalacji, maszyn i urządzeń, których wytwórcą jest podmiot inny niż Wykonawca termin gwarancji wynika z gwarancji producenta, która nie może być krótsza niż 24 miesiące, a czas jej trwania liczy się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż przewidziany tam okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji jaką wykonawcy mają udzielić na pozostały przedmiot umowy (jako kryterium oceny ofert )

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, okres gwarancji producenta jest okresem niezależnym od okresu gwarancji, jaką wykonawcy mają udzielić na pozostały przedmiot umowy (jako kryterium oceny ofert).*

21. W związku z zapisem PFU pkt.4.5.6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż gwarancji jakościowych w zakresie sprawności technologicznej i wymaganych efektów i celów technologicznych (ekologicznych) instalacji ( w tym na urządzenia i instalacje technologiczne ) udziela wykonawca technologii , a nie wykonawca robót budowlanych W ocenie wykonawcy z treści SWZ wynika jednoznacznie, iż przedmiot

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu instalacji technologicznej , która jest objęta odrębnym zamówieniem. Tym samym wykonawcy robót budowlanych nie mogą udzielać gwarancji na przedmiot nie objęty zamówieniem w niniejszym postępowaniu.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy instalacji technologicznej do sortowania odpadów. Dostawa technologii stanowi przedmiot odrębnego zamówienia, a gwarancji udziela Dostawca.*

22. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie kompletnej instalacji wentylacji/ klimatyzacji i ogrzewania kabin sortowniczych należy do dostawcy technologii.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytanie nr 105 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

23. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż centrali wentylacyjnej leży po stronie dostawcy technologii.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na pytanie nr 108 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

24. Zgodnie z Wytycznymi budowlanymi w zakresie technologii rozdz. 1.1 pkt 11 o treści :

Należy wykonać pomieszczenie dyspozytorski /sterówki wraz z wentylacją. Wykonanie dyspozytorski/sterówki jest wymagane na minimum 90 dni przed zakończeniem montażu technologii. Na załączonym rysunku przedstawiono propozycję położenia dyspozytorski/sterówki do ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego wg potrzeb i preferencji.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z SWZ to 12 m-cy .

Nie znany jest nam termin zakończenia montażu technologii .

Prosimy o wyjaśnienie , w jakim terminie wykonawca ma wykonać dyspozytorską/ sterówkę ? Czy może wykonać ten zakres w okresie wykonania przedmiotu zamówienia ?

Jeśli nie, to w jaki sposób będzie dokonany odbiór końcowy Przedmiotu Umowy ?

Jeśli natomiast Wykonawca ma wykonać ( ze względu na montaż technologii ) dodatkowe czynności po odbiorze końcowym to prosimy o dokładne ich wyspecyfikowanie w celu oszacowania m.in. dodatkowych kosztów związanych z organizacją robót .

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



*Odpowiedź: Wykonawca wykona pomieszczenie dyspozytorski/ sterówki w okresie przewidzianym w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.*

25. Czy w ofercie należy uwzględnić obudowę ścian zewnętrznych wiat magazynowych w ilości 14 sztuk o wymiarach około 10x10 m.? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie rozwiązania materiałowego np. ściany żelbetowe, blachy trapezowe.

*Odpowiedź: Ściany boczne, tylna oraz ściany podziałowe wiat magazynowych będą wykonane jako żelbetowe. Powyżej ścian konstrukcja stalowa z wypełnieniem blachą trapezową oraz zadaszenie z blachy trapezowej na całej powierzchni wiat.*

26. Czy w ofercie należy ująć przegrody wewnętrzne między poszczególnymi wiatami o wymiarach około 10x10 m.? Jeśli tak, to prosimy o określenie rozwiązania materiałowego (np. ściany żelbetowe, blachy trapezowe).

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 25.*

27. Czy przegrodę oddzielającą strefę przyjęcia odpadów od hali sortowni w osiach 11, F-G, 13-14 należy w ofercie uwzględnić na całej wysokości hali, czyli do wysokości około 5,0 metrów ścianę żelbetową, a powyżej aż do połaci dachu blachą trapezową? Jeśli nie, to prosimy o ustalenie wysokości i rozwiązań materiałowych tej przegrody.

*Odpowiedź: Przegroda oddzielającą strefę zasobni od hali musi zostać zamontowana na całej długości muru oporowego - od jego górnej krawędzi do połaci dachu. W miejscach gdzie przegroda nie pokrywa się z przebiegiem muru oporowego musi zostać zamontowana od poziomu posadzki aż do połaci dachu.*

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

Pronatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

*Dobór technologii w jakiej wykonana zostanie przegroda należy do Wykonawcy. Należy przewidzieć montaż konstrukcji wsporczej dla przegrody wraz z otworami na przejścia technologiczne i drzwi (Przekrój A2-A2 wg wytycznych).*

28. Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, rysunku 120821-0 rev.A wynika, że wysokość od posadzki do dolnego pasa dźwigara wynosi około 15,0m (obszar zarezerwowany dla technologii). Natomiast część opisowa programu wskazuje, że wysokość 15,0 metrów jest do okapu, czyli do poziomej dolnej krawędzi połączenia dachu. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 30 marca 2018 r. nr WAB.I.6733.96.2017.SJ dopuszcza wysokość 15 m. również do okapu. Prosimy o określenie wysokości wewnątrz hali w świetle do dolnego pasa dźwigara oraz wysokości do okapu.

*Odpowiedź: Wymiary powyższe zostały doprecyzowane (zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 30 marca 2018 r. nr WAB.I.6733.96.2017.SJ) w wytycznych budowlanych (Przekrój A1-A1) opublikowanych w dn. 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

29. Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (strona 21) wynika, że wysokość w okapie wynosi minimum 15,0 m., natomiast z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 30 marca 2018 r. nr WAB.I.6733.96.2017.SJ, maksymalnie 15,0 m. Prosimy o doprecyzowanie wysokości budynku w okapie.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 28.*

30. Prosimy o potwierdzenie, że wysokość kalenicy budynku wynosi maksymalnie 18,0 m. stosownie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 30 marca 2018 r. nr WAB.I.6733.96.2017.SJ.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 28.*

31. Czy ewentualne zabezpieczenie w ofercie należy uwzględnić od strony planowanej drogi nasypów występujących w części zachodniej działki nr ewid. 57 i 58? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do tego zakresu oraz charakterystycznych parametrów określających wielkość tego obiektu budowlanego oraz zakres robót budowlanych.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia nasypów.*

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



32. Jaka jest rzędna dna kolektora kanalizacji deszczowej pomiędzy bud. A istniejącą halą sortowni odpadów a nowo projektowaną halą sortowni nr 1 na wysokości zbiornika zamkniętego wody deszczowej i p-poż. nr 4?

*Odpowiedź: Poszczególne rzędne zostały określone na mapie do celów projektowych, którą Zamawiający załącza do dokumentacji postępowania:*  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>.

33. Jaka jest rzędna dna kolektora kanalizacji odciekowej pomiędzy bud. A istniejącą halą sortowni odpadów a nowo projektowaną halą sortowni nr 1?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 32.*

34. Jaka jest rzędna kolektora kanalizacji sanitarnej przy bud. L Istniejąca stacja transformatorowa?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 32.*

35. W przypadku odmowy/braku informacji czy będzie możliwość aby Wykonawca osobiście mógł sprawdzić głębokości kolektorów?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 32.*

36. W PFU oraz w wytycznych technologii wskazano wysokość ścian oporowych w Zasobni równą 5 m. Na rysunku firmy SUTCO na przekroju A1-A1 wrysowano również ścianę o h=8m poza strefą zasobni. Czy należy przewidzieć po całym obwodzie hali ścianę oporową o podwyższonej wysokości, tj. 8m?

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 86, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

*Odpowiedź: Wysokość murów oporowych zgodnie z wytycznymi wynosi 5m. W przekroju A1-A1 konstrukcje hali przedstawiono w sposób poglądowy, wymiarując jednocześnie tylko elementy istotne z punktu widzenia technologii, które muszą być zachowane tj. minimalny obszar zarezerwowany dla technologii w hali oraz minimalny wolny obszar w wiacie stacji załadunku kontenerów.*

37. Proszę o potwierdzenie aktualności warunków przyłączeniowych. Istniejące przyłącze wodociągowe wydaje się za małe na zasoby wygenerowane przez: potrzeby technologiczne, wodę hydrantową, instalację tryskaczową, zbiornik retencyjny pożarowy.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 82 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

38. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania nowego lub zmiany obecnego pozwolenia wodnoprawnego termin wykonania zamówienia, w tym terminy pośrednie, ulegną odpowiedniemu przedłużeniu.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w szczególności zapisy cz.XII SWZ.*

39. Zwracamy się o udostępnianie pliku "formularz ofertowy - po modyfikacji\_" w wersji "edytowalnej" z rozszerzeniem "\*.doc" lub "\*.docx".

*Odpowiedź: Zamawiający udostępnił plik w ramach modyfikacji z dnia 22.11.2021 r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>*

40. Odnośnie PFU pkt. 2.2.2.3.4. Dotyczy zapisu: "oparte na instalacji tryskaczowej dwustopniowej (I stopień: mgła wodna, II stopień: woda)". W Polsce nie istnieje system "tryskaczowy dwustopniowy" posiadający aprobatę CNBOP uprawniającą do stosowania produktu w budownictwie na terenie RP. Jednocześnie żaden z dostępnych systemów mgły wodnej nie posiada badań do gaszenia hali odpadów o wysokości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie instalacji w oparciu o tradycyjny system tryskaczowy zgodnie z wymaganiami normy NFPA, VdS lub PN-EN.

*Odpowiedź: Instalacja powinna zostać zaprojektowana i wykonana w oparciu o normę VdS lub NFPA przez certyfikowaną firmę. Dobór rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Instalacja w wyżej wymienionym zakresie powinna spełniać wymogi określone w przepisach w zakresie ochrony*





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



*przeciwpożarowej. Instalacja posiadać ma dwufunkcyjną charakterystykę opartą na zamgławianiu w celu wiązania pyłu oraz gaszeniu pożarów wodą.*

41. Zgodnie z „Wytycznymi budowlanymi w zakresie technologii do przygotowania projektów budowlanych, wykonawczych oraz realizacji robót” pkt. 12 (str.5) wykonanie odwodnienia liniowego w bramach wjazdowych nie jest konieczne. Natomiast na dokumentacji rysunkowej jest oznaczone odwodnienie liniowe. Prosimy o stanowisko czy należy przewidzieć odwodnienie liniowe w bramach wjazdowych? Czy też nie?

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 2.*

42. Punkt 2 Wytycznych budowlanych w zakresie technologii (...) to Wytyczne dla Zamawiającego - dotyczące przekazania Wykonawcy terenu Inwestycji.  
Prosimy o potwierdzenie, że wymogi określone w tym punkcie dotyczą Zamawiającego czyli Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w Pkt 2 - „Wytyczne dla Zamawiającego – dotyczące przekazania Wykonawcy terenu Inwestycji. Fronty robót do przekazania i wykonania przez Zamawiającego dla celów umożliwienia rozpoczęcia i prowadzenia dostaw i montażu wyposażenia technologicznego przez dostawcę technologii (Sutco-Polska)” dotyczy Zamawiającego, tj. Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.*

43. Jeśli jednak odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, a wytyczne z punktu 2 .1) dotyczą wykonawcy robót budowlanych to prosimy o doprecyzowanie:

2.1 Kto dokładnie zabezpiecza zaplecze montażowe dla Sutco-Polska?

2.2 Kto udostępnia utwardzoną powierzchnię poza halą sortowni niezbędną dla posadowienia przez Dostawcę technologii min. 5 kontenerów (biurowe, szatnia, narzędziowy) -tj. powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> ?

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)  
ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Nadmieniamy , że działka poza halą należy do Zamawiającego i to on ją dysponuje i zarządza.

2.3 Kto umożliwi dostępność i wskazuje miejsce podłączenia wody sieciowej i energii elektrycznej do kontenerów biurowych, szatni i sanitarnych na terenie budowy?

2.4 Po czyjej stronie jest koszt podłączenia wody sieciowej i energii elektrycznej do kontenerów biurowych i sanitarnych na terenie budowy ?

2.5 Kto umożliwi dostępność i wskaże miejsca podłączenia przyłącza elektrycznego budowlanego dla celów montażowych na terenie budowy?

2.6 Po czyjej stronie jest koszt podłączenia przyłącza elektrycznego budowlanego dla celów montażowych na terenie budowy?

2.7 Kto zapewni dojazd umożliwiający m.in.: transport niskopodwoziowy (w tym zapewnienie dojazdu i wjazdu do hali sortowni transportu sita bębnowego (zestaw 45ton, 30m długości), ponadgabarytowy (samochody typu TIR do transportu szosowego) oraz wjazd do hali w ustalone wjazdy?

2.8 Co należy rozumieć pod pojęciem „dojazd” ? Czy dotyczy to transportu z miejsca wytworzenia urządzeń i instalacji technologii ?

Jeśli tak , to prosimy o dokładne wytyczne. Czyli odległość transportu i skład zestawu transportującego. Mogą to być znaczące koszty .

2.9 Co należy rozumieć przez zapis „ *przekazanie gotowej powierzchni montażowej (bez prowadzonych w tym obszarze prac budowlanych) na całej powierzchni hali sortowni oraz przyjęcia odpadów celem prowadzenia montażu oraz możliwości składowania konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz sprzętu i rzeczy pomocniczych*” ? O jakich odpadach jest mowa ? Co dokładnie musi wykonawca robót budowlanych skalkulować w ramach tego wymogu ?

2.10 Co należy rozumieć przez zapis „ *Udostępnienie miejsca na ewentualne elementy niewykorzystane, które będą zdemontowane w procesie przebudowy instalacji oraz pozostają własnością Zamawiającego (połączenie z istniejącą sortownią)*”?

O jakiej powierzchni jest mowa ? Skoro są to elementy będące własnością Zamawiającego , to jaka jest rola wykonawcy robót budowlanych w tym zakresie ?

**Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42.**

44. Z punktu 2 ppkt 2) wynika, iż „Należy przekazać kompletnie wykonane/dostosowane pomieszczenia, sterowni i innych pomieszczeń czy obiektów pomocniczych wymaganych przez Zamawiającego w opisie zadania dla robót budowlanych lub wskazanych w projekcie budowlanym w obszarze hali

**MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.**  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



sortowni wraz z wyposażeniem tych pomieszczeń - nie później niż na dzień rozpoczęcia montażu technologii”.

Czy zakres ten należy do Zamawiającego czy wykonawcy robót budowlanych? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że zakres tych prac jest zgodne z PF-U.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42.*

45. W punkcie 2 ppkt 2) jest mowa o wyposażeniu pomieszczeń. Prosimy o wyspecyfikowanie o jakie wyposażenia chodzi. Jaki zakres wyposażenia jest po stronie wykonawcy robót budowlanych? Prosimy o dokładne wskazanie asortymentu.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyposażenia pomieszczeń w wymagane instalacje, sanitariaty, armaturę etc. Doboru wyposażenia dokona zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia umeblowania pomieszczeń.*

46. Z punktu 2 ppkt 3) wynika, iż „Należy zapewnić możliwość dojazdu i wjazdu do hali sortowni poprzez bramy oznaczone na załączonym rysunku wytycznych budowlanych celem zapewnienia właściwej obsługi linii technologicznej oraz prowadzenia procesu”.

Czy zapewnienie dojazdu i wjazdu jest po stronie wykonawcy robót budowlanych? Czy dojazd należy traktować jako wjazd do hali czy też jako transport z miejsca wytworzenia urządzeń i instalacji technologii?

Jeśli tak, to prosimy o dokładne wytyczne? Czyli odległość transportu i skład zestawu transportującego.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42.*

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

47. Jeśli zapewnienie dojazdu i wjazdu jest po stronie wykonawcy robót budowlanych prosimy o wytyczne dotyczące parametrów dróg i nawierzchni jakie muszą być spełnione , aby bezpiecznie i bez kolizji przebiegł transport.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42.*

48. W punkcie 2 ppkt 2) Wytyczne dla Zamawiającego jest zapis: Rekomenduje się wykonanie proponowanego układu zagospodarowania terenu według propozycji układu technologicznego prezentowanego w ofercie Dostawcy technologii.

Prosimy o stanowisko po czyjej stronie jest wykonanie układu zagospodarowania terenu?

Jeśli po stronie wykonawcy robót budowlanych to prosimy o udostępnienie układu technologicznego prezentowanego w ofercie Dostawcy technologii.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42. Układ technologiczny zostanie udostępniony wybranemu w postępowaniu Wykonawcy w części określonej przez Dostawcę technologii.*

49. Czy układ zagospodarowania terenu według propozycji układu technologicznego prezentowanego w ofercie Dostawcy technologii jest zgodny z wymogami określonymi w PF-U?

*Odpowiedź: Koncepcję zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 2 do PFU.*

50. Dotyczy zapisu w punkcie 2 ppkt 5 ) Wytyczne dla Zamawiającego .

Prosimy o wskazanie czy wyposażenie budynku hali w niezbędny sprzęt i instalacje w zakresie „dostosowania do wymagań ppoż., bhp, sanepid lub spełnienie wymagań w zakresie hal oraz linii sortowniczej przez inne instytucje mające wpływ na uzgodnienia i wymogi pozwoleń na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu hali według pozwolenia na budowę - lub jeśli będzie wymagane dla odbiorów czy prowadzenia eksploatacji” jest po stronie Wykonawcy robót budowlanych ?  
Jeśli tak, to prosimy o dokładny wykaz sprzętu i instalacji jaki należy przewidzieć w tym zakresie i jaki należy wycenić.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 45.*

51. Dotyczy zapisu w punkcie 2 ppkt 5 ) Wytyczne dla Zamawiającego .

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



*„Uzgodnienie z dostawcą technologii pracy tymczasowej lub przestojów istniejącej linii technologicznej związanej z jej modernizacją wymaganą dla połączenia istniejącej SSO z nową halą sortowni. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Dostawca Technologii przewidział połączenie dotychczasowej instalacji SS z nową halą za pomocą ciągu przenośnikowego podającego odpady po procesie sortowania z dotychczasowej hali sortowni do zasobni nowej hali. Przewiduje się możliwość skierowania do zasobni nowej hali tych frakcji materiałowych z istniejącej SSO, które mogą być kierowane z istniejącej SSO do istniejącej prasy belującej.*

Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne te dotyczą wykonawcy technologii .

Nie jest nam znana odpowiedź na pytanie nr 2 o której jest mowa powyżej , a przede wszystkim nie jest nam znany proces technologii trudno więc wykonawcy robót budowlanych dokonywać uzgodnień z dostawcą technologii.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 42. Zamawiający przewiduje połączenie dotychczasowej instalacji sortowni z nową halą za pomocą ciągu przenośnikowego podającego odpady po procesie sortowania z dotychczasowej hali sortowni do zasobni nowej hali (zadanie Dostawcy technologii). Do zadań Wykonawcy należeć będzie wykonanie i obróbka otworu technologicznego przejściowego przenośnika wychodzącego z istniejącej hali*

52. Dotyczy zapisu w punkcie 2 ppkt 6 ) Wytyczne dla Zamawiającego

*Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie hali sortowni oraz ewakuacyjne technologii z uwzględnieniem zamaszynowania hali sortowni po jej montażu. Podobna rekomendacja dla instalacji p.poż. oraz odpylania jeśli będzie realizowana.*

Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne te dotyczą wykonawcy technologii .

Jeśli zaś dotyczą wykonawcy robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie, że wytyczne dotyczące tego zakresu są zgodne z wymogami PF-U.

Jeśli są odmienne , a mają być uwzględnione przez wykonawcę robót budowlanych prosimy o dokładne wytyczne pozwalające na dokonanie prawidłowej wyceny.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 110 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>. Ponadto Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wraz z załącznikami, w tym zapisy PFU (m.in.str.26 PFU).*

53. Prosimy o jednoznaczne stanowisko dotyczące wymiarów zaplecza socjalnego . Na załączniku nr 2 są określone wymiary 15 m na 42 m. Natomiast na rysunku będącym częścią Wytycznych ( str.14 ) są wskazane wymiary 10 m na 42 m.

Jakie należy uwzględnić w założeniach ?

*Odpowiedź: W przypadku wystąpienia różnic w treści PFU i wytycznych budowlanych – w pierwszej kolejności obowiązują zapisy zawarte w Wytycznych budowlanych.*

54. Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, punktu 2.2.2.2.2. wynika, że „stacja załadunku balastu posiadać będzie zadaszenie w obszarze 15,0 x 25,0 m”. Rysunek 120821-0 rev.A wskazuje, że na tym obszarze 15,0 x 25,0 m. należy wykonać płytę fundamentową stacji załadunku, natomiast zadaszenie posiada wymiary 7,27 m. x (9,65 + 9,65 m.). Prosimy o doprecyzowanie gabarytów zadaszenia stacji załadunku balastu.

*Odpowiedź: Wykonawca wykona zadaszenie stacji załadunku balastu zgodnie z wytycznymi budowlanymi.*

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zbrojenia siatkami metalowymi posadzki przemysłowej na zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi przy zachowaniu wymaganych parametrów co do nośności zgodnie z zapisami w PFU 35kN/m<sup>2</sup> i 50 kN/m<sup>2</sup>?

*Odpowiedź: Dobór technologii należy do Wykonawcy robót budowlanych i musi być zgodny z wytycznymi budowlanymi Dostawcy oraz obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami.*

56. W PFU przy opisie konstrukcji jako poszycie dachu hall sortowni przyjęto płytę warstwową z rdzeniem z wełny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę płyty warstwowej na pokrycie o następującym uwarstwieniu: blacha trapezowa, płyty izolacyjne poliizocyanuratowe (PIR) grub. 40 mm, pokrycie membrana PCV?

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 75 opublikowane dnia 22.11.2021r. na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>. Ponadto Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.*

57. W PFU str. 21 pkt. 2.2.2.2. Zamawiający jednoznacznie określa wysokość hali sortowni oraz wymiary zadaszona ASZ. Na rysunku technologii zał nr 4a są podane wymiary strefy załadunku oraz wymiary zadaszona. Prosimy o potwierdzenie iż strefa załadunku ma być zadaszona częściowo zgodnie z wymiarami podanymi w załączniku 4a lub prosimy o podanie wymiarów minimalnych w zakresie zadaszona ASZ.

*Odpowiedź: Wykonawca wykona zadaszona zgodnie z wytycznymi budowlanymi.*

58. Zgodnie z zapisem w PFU str. 23. Wykonawca linii technologicznej jest odpowiedzialny za dostawę konstrukcji wsporczych pod urządzenia technologiczne. Czy w zakresie Wykonawcy robót budowlanych jest montaż konstrukcji wsporczych dostarczanych przez dostawcę linii technologicznej?

*Odpowiedź: Montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia technologiczne leży po stronie Dostawcy technologii.*

59. Zgodnie z zapisem PFU na str. 21 „Poziom  $\pm 0,00$  dla hali należy wyznaczyć jak dla istniejącej części i dostosowany do terenu przyległego do hali od strony północnej.” Proszę o wyjaśnienie czy w związku z tym zapisem poziom posadzki w projektowanej hali ma być równy poziomowi hali w części istniejącej?

*Odpowiedź: Poziom posadzki w projektowanej hali ma być równy poziomowi hali istniejącej.*

60. Z uwagi na zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (w szczególności - § 35. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m i powierzchni przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie) oraz doświadczenie wykonawcy przy budowie hali sortowni w województwie mazowieckim zwracamy uwagę na zapisu PFU mówiące o wykonaniu instalacji tryskaczowej w części przyjęcia i tymczasowego składowania pomijając tym samym pozostałą część hali stojące w sprzeczności z interpretacją zapisów Rozporządzenia Ministra przez PSP. Prosimy zatem o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanie instalacji tryskaczowej w pozostałej części hali zostanie zlecone Wykonawcy jako roboty dodatkowe.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Instalacja tryskaczowa obejmie obszar przyjęcia i tymczasowego składowania odpadów. Część hali poza zasobnią powinna zostać zabezpieczona pod względem p.poż w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym – zapisami powołanych powyżej rozporządzeń. Dobór technologii musi uwzględniać rodzaj maszyn i urządzeń, które będą stanowiły wyposażenie hali.*

61. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 22-11-2021 o numerze 146 proszę o uszczegółowienie jaki zakres rzeczowy należy wycenić w związku z brakiem rezerw na przyjęcie ścieków z nowoprojektowanej hali? Czy należy wybudować nowy system urządzeń do podczyszczania ścieków? Jeżeli tak, to gdzie (lokalizacja), i o jakich wytycznych technicznych i jakie zadania podczyszczania ścieków (usuwania związków) mają spełniać te technologie?

*Odpowiedź: Zamawiający oczekuje instalacji systemu podczyszczania ścieków spełniającego normy prawne i wymogi określone w Decyzji wodnoprawnej opublikowanej w dn. 22.11.2021 r. na stronie postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>. Zamawiający oczekuje lokalizacji w możliwie bliskim położeniu względem nowej hali. Dobór parametrów technicznych należy do Wykonawcy.*

62. Dot. Odpowiedzi na pytania 30, 31, 32, 33, 95, 101, 125, 127, 137, 138 – W związku z nowymi Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 16.11.2021 proszę o jednoznaczną odpowiedź czy istniejąca Stacja transformatorowa pozostaje bez zmian, a Wykonawca buduje nowy budynek Stacji transformatorowej w którym będzie umieszczona nowa





MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



stacja transformatorowa o mocy około 1500 kW z rozdzielnicami oraz rezerwą na rozbudowę stacji o dalsze 900 kW., Czy do nowej stacji transformatorowej ma zostać wybudowane nowe przyłącze SN ze słupa SN umieszczonego na działce 62/2? - Jeśli ma być nowy budynek to proszę o wskazanie miejsca jego lokalizacji. W przypadku innego zakres prac – proszę o szczegółowy jego opis.

*Odpowiedź: W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 16.11.2021 (opublikowane na stronie postępowania pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053.](https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053)) rewizji ulega dotychczasowa koncepcja zasilania sortowni. Warunki przewidują zasilanie starej i nowej części zakładu ze wspólnej projektowanej stacji transformatorowej.*

63. Dot. Odpowiedź na pytanie 34 – proszę o wskazanie miejsca zamontowania nowej rozdzielnicy RGNN2 do zasilania nowej Hali sortowni, odpowiedź tego nie wyjaśnia.

*Odpowiedź: Dokładna lokalizacja nowej rozdzielnicy, szaf technologicznych oraz punktów uziomów zostanie potwierdzona po przyjęciu projektu technologicznego.*

64. Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, § 35, ust. 1 wskazuje, że „Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m<sup>2</sup> i powierzchni przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.”.

Warto podkreślić, że na ten przepis powołuje się również Zamawiający w punkcie 119 w wyjaśnieniach z dnia 22.11.2021 r. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 102 w przywołanych wyjaśnieniach dotyczących wymagań p.poż obiektu: „Założono, że hala sortowni stanowić będzie jedną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej powierzchni

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

strefy pożarowej 8000 m<sup>2</sup>. Dla zasobni przyjęto przetrzymywanie odpadów w czasie do 1 doby. Przy uwzględnieniu zakładanych powierzchni i wysokości składowania ok. 4,0 m (średnio) oraz ciężarów objętościowych dla odpadów z selektywnej zbiórki 150 kg/m<sup>3</sup> - dla powyższych założeń gęstość obciążenia ogniowego dla projektowanej hali musi mieścić się w przedziale 1000 ÷ 4000 MJ/m<sup>2</sup>", czyli przedział ten przekracza ustawową wielkość 2000 MJ/m<sup>2</sup>. Natomiast wyjaśnienie nr 120 na pytanie cyt. „Czy system tryskaczowy ma zostać zrealizowany na całej hali sortowni” wskazuje, cyt: „System tryskaczowy ma obejmować obszar zasobni hali.”, zatem tylko część budynku, a nie cały. Prosimy o odpowiedź, czy w ofercie należy uwzględnić instalację tryskaczową tylko w „obszarze zasobni hali”, czy też w całym budynku? Prosimy o odpowiedź, bowiem zakres ten ma istotny wpływ na cenę.

*Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 60.*

65. Prosimy o doprecyzowanie wyjaśnienia w punkcie 1 z dnia 22.11.2021 r. dotyczącego rozwiązania w zakresie przegród ścian hali sortowni. Zarówno w koncepcji technologicznej jak i w wskazanych wyjaśnieniach określono halę sortowni jako zimną, nieogrzewaną z przegrodą dachową zabezpieczoną wełną mineralną gr. 40mm pełniącą funkcję antyskropleniową, gdzie współczynnik przewodności  $W/(m^2 \cdot K)$  to 1.26. W punkcie 1 wyjaśnień z dnia 22.11.2021 r. podano informacje o rodzaju przegrody ściennej, cyt: „płyta warstwowa z rdzeniem PIR/PUR gr 100mm” o współczynniku 0.19. Są to informacje wzajemnie wykluczające się. Prosimy o odpowiedź, jakie rozwiązanie materiałowe przegród ściennych należy uwzględnić w ofercie, czy z blachy trapezowej (tak jak istniejąca sortownia), czy też z płyty warstwowej?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przegrody ścian hali sortowni wykonane były z płyty warstwowej.*

66. W wyjaśnieniach z dnia 22.11.2021 r. w punkcie 90 wskazano klasę antykorozyjności C2 konstrukcji stalowej. Klasa C2 to budynki, wnętrza nieogrzewane, w których może mieć miejsce niewielka kondensacja, jak np. hale magazynowe, oraz mało zanieczyszczone tereny np. wiejskie. Taki obiekt nie wymaga specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych, ani szczególnych rozwiązań materiałowych np. podwójnych spawów, czy powłok malarskich. Mając na względzie charakterystykę obiektu jako hale – sortownie odpadów w naszej ocenie klasa C2 jest zbyt niska. Pamiętając również o wymogu 15 lat gwarancji na elementy konstrukcyjne powinna ona wynosić min. C3 ( podwójne spawy, konstrukcja



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



ocynkowana). Prosimy o odpowiedź, jaką klasę antykorozyjności konstrukcji stalowej należy uwzględnić w ofercie C2, czy C3?

*Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 90 zamieszczonej w dniu 22.11.2021 r. na stronie postępowania Zamawiający wskazał jednoznacznie wymaganą klasę korozyjności dla urządzeń technologicznych. Dla konstrukcji stalowej Zamawiający wymaga uwzględnienia klasy środowiska C3 przy założeniu 25 letniego okresu trwałości.*

67. W części V SWZ wymagania dotyczące wadium w punkcie 6 Zatrzymanie wadium są wymienione przypadki zatrzymania wadium , w tym:

*Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty .*

Prosimy o akceptacje **poniższego** zapisu tego wymogu, który jest zgodny z ustawą PZP i który jest zawarty w ubezpieczeniowych gwarancjach przetargowych :

*Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy pzp lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy pzp lub art. 106 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;*

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 153-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. Jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Prosimy o niezwłoczną odpowiedź gdyż Ubezpieczyciel uzależnia treść gwarancji wadialnej od stanowiska Zamawiającego mając jednocześnie na uwadze zgodność z wymogami ustawy PZP.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zatrzymanie wadium następować będzie w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 PZP i w ten sposób należy interpretować zapisy SWZ. Zamawiający zaakceptuje gwarancję o treści wskazanej w pytaniu Wykonawcy.*

68. W odpowiedzi z dnia 22 listopada 2021 r. na pytanie nr 10 Zamawiający wskazał, że „zlecił opracowanie dokumentacji geologicznej w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie 20.12.2021 r. W ramach umowy zostaną sporządzone: opinia geotechniczna, sprawozdanie z badań geotechnicznych oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego.”

Proszę zwrócić uwagę na postanowienie § 8 ust. 2 projektu umowy, zgodnie z którym „wszelkie roboty i prace dodatkowe warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, konieczność wykonania których można było przewidzieć przed rozpoczęciem prac przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonalście, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym (...)”.

Obecnie termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2021 r., a zgodnie z przytoczoną odpowiedzią na pytanie nr 10, dokumentacja geotechniczna zostanie udostępniona przez Zamawiającego już po złożeniu ofert w postępowaniu. Uwzględniając treść postanowienia § 8 ust. 2 projektu umowy, prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której Wykonawca złoży ofertę w postępowaniu w oparciu o udostępniony Program Funkcjonalno-Użytkowy (i ewentualnie własne rozpoznanie), następnie po złożeniu oferty otrzyma dokumentację geotechniczną od Zamawiającego, a gdy ta dokumentacja będzie przewidywała warunki geotechniczne gorsze niż przewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (lub określone według własnego rozpoznania), Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentach udostępnionych już po upływie terminu składania ofert w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego. Wskazać należy, że do podobnych wniosków prowadzi postanowienie części XII pkt 3 lit. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z którym zmiana umowy dopuszczalna będzie w przypadku, gdy stwierdzona zostanie „konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia (...) których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonalście.”. Ponadto

**MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.**  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



zauważenia wymaga, że trudno jest upatrywać podstawy do zmiany umowy w postanowieniu części XII pkt 3 lit. c Specyfikacji Warunków zamówienia, gdyż po porównaniu z postanowieniem części XII pkt 2 lit. b Specyfikacji Warunków Zamówienia należy dojść do wniosku, że Zamawiający rozróżnia warunki terenowe od warunków geologicznych, czy też warunków archeologicznych.

Wątpliwości nie powinno ulegać, że na obecnym etapie, to jest przed złożeniem oferty, a także co najmniej do dnia 20 grudnia 2021 r., Wykonawcy mają możliwość uwzględnienia tylko tych informacji, które są w ich posiadaniu, a udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej po terminie składania ofert nie powinno prowadzić do zmiany przedmiotu zamówienia przy utrzymaniu wynagrodzenia ryczałtowego – zasadniczo wskazać należałoby, że będzie to nieuprawniona zmiana przedmiotu zamówienia. Podkreślić należy, że byłoby to sprzeczne z naturą wynagrodzenia ryczałtowego, które wprowadzicie ma charakter restrykcyjny, natomiast obejmuje sprecyzowany przedmiot zamówienia według stanu na dzień składania ofert. Co więcej, wskazać należy, że wskazane postanowienia nie mieszczą się w zakresie ryzyka kontraktowego, które Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Ponadto wskazać należy, że na wszelkie pytania dotyczące warunków geotechnicznych Zamawiający odpowiedział, wskazując na możliwość wykonania „rozpoznania geologicznego w wymaganym dla siebie zakresie” bez wskazania możliwości wykonania właściwych badań gruntowych, tak jak do opinii geotechnicznej.

Na zakończenie podkreślenia wymaga, że wyżej przedstawiona sytuacja zmaterializowała się dopiero z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego w dniu 22 listopada 2021 r. Z tego względu niemożliwe było zwrócenie się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w terminie wcześniejszym.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Wykonawca uprawniony będzie do wnioskowania o zmianę terminu, sposobu lub zakresu świadczenia, zmiany technologiczne,

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klient@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.



zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy wystąpią odmienne warunki terenowe, geologiczne (w tym gruntowo-wodne) oraz archeologiczne od przyjętych warunków w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jednocześnie wnioskuję o zmianę postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektu umowy poprzez nadanie im następującego brzmienia:

- 1) § 8 ust. 2 projektu umowy – „Strony oświadczają, że wszelkie roboty i prace dodatkowe warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, konieczność wykonania których można było przewidzieć przed upływem terminu składania ofert przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonalście, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowy, o którym mowa w § 11 Umowy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w ramach tego wynagrodzenia.”;
- 2) Część XII pkt 3 lit. c SWZ – „odmienne od przyjętych warunki terenowe, geologiczne oraz archeologiczne, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych instalacji, znalezisk archeologicznych oraz przedmiotów zabytkowych, odmiennych warunków geotechnicznych itp.”;
- 3) Część XII pkt 3 lit. e SWZ – „konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikająca z przyczyn innych niż określone powyżej, których nie można było przewidzieć upływem terminu składania ofert przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonalście”.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wyżej przedstawionych postanowień projektu umowy oraz Specyfikacji Warunków Umowy, proszę o zmianę terminu składania ofert tak, aby na dzień upływu składania ofert Wykonawcy mieli pełną informację w przedmiocie warunków geologicznych, geotechnicznych, gruntowo-wodnych.

**Odpowiedź: Zamawiający opublikował geotechniczne warunki posadawiania budynków na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/522053>**

69. Ponownie wskazuję na rozbieżność pomiędzy założeniami zawartymi w wytycznych budowlanych w zakresie technologii a parametrami brzegowymi w decyzji lokalizacyjnej:

- 1) zgodnie z pkt 2.1.3. lit. e) decyzji z dnia 30 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej „Decyzja”), wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nie może przekroczyć 15m od okapu. W wytycznych budowlanych w zakresie technologii wskazano wysokość okapu: 17m;

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



2) zgodnie z pkt 2.1.3. lit. f Decyzji, wysokość kalenicy głównej nie może przekroczyć 18m.

W wytycznych budowlanych w zakresie technologii wskazano wysokość kalenicy: 19,5m.

Wyżej wskazana rozbieżność uniemożliwia powzięcie odpowiednich założeń do sporządzenia oferty. Co więcej, jeżeli wartości podane w wytycznych budowlanych w zakresie technologii są prawidłowe i zgodne z zamierzeniem Zamawiającego, skutkuje to koniecznością zmiany Decyzji. Wskazać należy, że konieczność zmiany Decyzji uniemożliwi zadośćuczynienie przedstawionym przez Zamawiającego zobowiązaniom terminowym, w szczególności zobowiązaniu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

Rozstrzygnięcie wyżej przedstawionej rozbieżności ma istotne znaczenie na określenie ceny za wykonanie zamówienia, a także ocenę oczekiwanych terminów wykonania zamówienia. Proszę o wskazanie, które parametry wysokościowe Wykonawcy powinni uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Ponadto jeżeli Zamawiający wskaże, że należy uwzględnić parametry wysokościowe określone w wytycznych budowlanych w zakresie technologii, proszę o potwierdzenie, że przeprowadzenie postępowania administracyjnego oraz zmiana Decyzji będzie obowiązkiem Zamawiającego, a konieczność zmiany Decyzji będzie stanowiła podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia, w tym terminów pośrednich.

**Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 28.**

70. Ponownie zwracam się z wnioskiem o udostępnienie umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 22 listopada 2021 r. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na pytanie nr 86 – „Zamawiający udostępni ww. dokumenty Wykonawcy po wyborze oferty”. Wstrzymywanie się z udostępnieniem umowy o dofinansowanie do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty jest całkowicie nieuzasadnione w sytuacji, w której zgodnie z postanowieniami projektu umowy, informacje zawarte w umowie o dofinansowanie będą miały bezpośredni wpływ na przyszły

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953 255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, [klent@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:klent@pronatura.bydgoszcz.pl)

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

stosunek zobowiązaniowy Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. Postanowienia umowy o dofinansowanie mają niezwykle istotne znaczenie dla określenia kosztów finansowania realizacji zamówienia, a także oceny potencjalnego ryzyka rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g – j projektu umowy.

Wskazać należy, że nic nie stoi na przeszkodzie udostępnieniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie już na obecnym etapie postępowania, albowiem Zamawiający jest w posiadaniu umowy o dofinansowanie, a informacje w niej zawarte objęte są dostępem do informacji publicznej. Jednocześnie podkreślić należy, że uwzględniając termin na udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie jest możliwe pozyskanie i skuteczne zapoznanie się przez Wykonawcę z informacjami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

*Odpowiedź: Zamawiający udostępnia treść umowy o dofinansowanie w części mogącej mieć wpływ na ocenę potencjalnego ryzyka rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g – j projektu umowy, tj. §21 umowy o dofinansowanie:*



Główny Księgowy  
PROKURANT SPÓŁKI  
*Pruska*  
Barbara Jędruska

*Pruska*  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Jarosław Bańkowski





MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O. O.  
adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, [biuro@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl), [www.pronatura.bydgoszcz.pl](http://www.pronatura.bydgoszcz.pl)



## § 21.

### Rozwiązanie Umowy

1. Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku złożenia przez Beneficjenta dokumentów powiadcujących nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.
3. Instytucja Wdrażająca w przypadku istotnych naruszeń postanowień Umowy przez Beneficjenta może rozwiązać z nim Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za istotne naruszenia Umowy przyjmuje się w szczególności:
  - 1) opóźnienie w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu,
  - 2) nie stosowanie się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji, o których mowa w §15 ust. 1,
  - 3) złożenie dokumentów powiadcujących nieprawdę na etapie realizacji Projektu,
  - 4) wykorzystanie w całości lub w części przekazanych środków na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - 5) zaistnienie nadużycia finansowego lub podejrzenie jego wystąpienia w szczególności w związku z przygotowaniem, wyborem lub realizacją Projektu.
  - 6) uchylenie się od zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w § 24 ust. 4 i 5.<sup>88</sup>
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą,
5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 4 Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
6. W razie rozwiązania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie również w razie rozwiązania Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, chyba że przyczyną rozwiązania Umowy było jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Instytucję Wdrażającą, a szkoda została wyrządzona na skutek winy umyślnej tej Instytucji.

<sup>88</sup> Wykreślić jeżeli § 24 ust. 4 i 5 podlegają wykreśleniu.

40/46

7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.
9. Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30.08.2020 r., w przypadku braku wdrożenia w gminach objętych projektem wymogów w zakresie selektywnego zbierania odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017, poz. 19).

71. Wskazujemy na rozbieżności pomiędzy założeniami zawartymi w technologii a parametrami brzegowymi decyzji lokalizacyjnej, określającymi wysokość maksymalną kalenicy i okapu. Na rysunkach technologii okap zlokalizowano na rzędnej 17,0m nad poziomem terenu, natomiast maksymalna wysokość okapu w decyzji lokalizacyjnej to 15m. Poziom kalenicy mierzony z rysunku technologii to 19,5m, natomiast maksymalna wysokość kalenicy określona w decyzji lokalizacyjnej to 18m. Tym samym obszar zarezerwowany dla technologii powinien ulec pomniejszeniu lub zapisy zawarte w decyzji lokalizacyjnej, określające maksymalną wysokość okapu i kalenicy powinny zostać dopasowane do wymogów technologii. Prosimy o informację, które założenia należy przyjąć za podstawę sporządzenia oferty oraz co powinno zostać zmienione – decyzja lokalizacyjna, czy założenia technologii. Odpowiedź ma wpływ na termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.



- z spec. z dnia r. sygn. Akt II OSK 770/07;
- b) wysokość powierzchni powierzchni w stosunku do powierzchni terenu – max 31%,
  - c) wysokość powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego umieszczeniem – min. 20%,
  - d) szerokość elewacji frontowej – max 50m,
  - e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – max 18m do okapu,
  - f) geometria dachu – dach jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia nie większym niż 15°, kalenice główne o dowolnej
  - szerokości w stosunku do szerokości elewacji frontowej – max 18m,
  - 2.1 Wysokość elewacji frontowej i szerokość elewacji frontowej – max 18m i 50m.
  - 2.1.1 Wysokość elewacji frontowej i szerokość elewacji frontowej – max 18m i 50m.
  - a) dla przedmiotowego terenu obowiązują zasady zagospodarowania i zabudowy określone w planie miejscowym.

**Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 28.**

WICEPREZES ZARZĄDU  
Jarosław Bańkowski