


Przekrój typowy



- A** – CHODNIK
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
 - podsyпка piaskowa gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
- B** – OBRZEŻE
- obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
- krawężnik betonowy 20x30x100 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – UZUPEŁNIENIE JEZDNI KR2
- w–wa ścierna z BA AC11S gr 4cm
 - w–wa wiążąca z BA AC16W gr 8cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr 20cm
 - w–wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 42cm
- E** – ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
- ściek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- F** – PLANOWANE ZIELEŃCE
- zieleńce gr humusu 10cm z obsianiem trawą
- G** – ISTNIEJĄCE ZIELEŃCE
- listn zieleńce
- H** – ISTNIEJĄCE NAW.
- listn. jezdnia i pobocze
- I** – POBOCZE GRUNTOWE
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 gr 20cm

OBIEKT		"Przebudowa ul. Mała Poręba w Nowym Sączu w km 2+092,60 - 2+523,60."	
ADRES INWESTYCJI		INWESTOR	Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz
STADIUM		BRANŻA	DROGOWA
MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE		PRZEDMIOT RYSUNKU	
PRZEDMIOT RYSUNKU		PRZEKROJE TYPOWE	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	OPRACOWANIE
maj 2022r	1:50	2	MZD NOWY SACZ