
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Ogińskiego 16
INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
BRANŻA : ELEKTRYCZNA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Frydrychowicz
DATA OPRACOWANIA : 05.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami w budynku dydaktyczno - administracyjnym przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszcz					
1	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P304 25A 30mA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach S303 C16 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 23	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 5-08 0227-04	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo YKY 5x2,5mm ² 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalulacja indywidualna	Demontaż zabezpieczeń, przewodów zasilających obecne podnośniki dla niepełnosprawnych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	34.4613		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	szyna nośna TH	szt.	1.0000		1.0000		
2.	szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1.0000		1.0000		
3.	wyłączniki różnicowoprądowy P304 25A, 30mA	szt.	1.0000		1.0000		
4.	wyłącznik naprądowy S303 C16	szt.	1.0000		1.0000		
5.	listwa przyścienna 40x25	m	25.3000		25.3000		
6.	przewody YKY 5x2,5mm ²	m	29.1200		29.1200		
7.	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	46.0000		46.0000		
8.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wiertarka wieloczynnościowa	m-g	1.4720		
RAZEM					

Słownie: