

Starosta Nowosądecki

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1 .
w dniu 22.06.2022 r.
Oznaczenie kancelaryjne: 6630/694/2022
Z up. STAROSTY
mgr inż. Damian Tokarczyk
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU GEODEZJI
Kierownik Powiatowego Ośrodka
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego narady

Uzgodniono pozytywnie przebieg trasy oświetlenia
WOPP
dr inż. Stanisław Kulbasa

Geo-Nida
Usługi Geodezyjne Mateusz Jamroży
Wierzbica 48, 28-142 Tuczępy
NIP: 6551948353 Regon: 364293081
E-mail: geodezja.geonida@gmail.com
Tel. 669-799-716

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500

wg. numeracji działek ewidencyjnych
obręb: Nawojowa (126501)
arkusz mapy: 3, 4
działki ewidencyjne: 157/35, 157/13, 157/14, 157/15, 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/47, 157/9, 157/10, 157/11, 157/12, 157/22, 157/23, 157/41, 156/1, 156/2, 155/4, 155/1, 233/2, 232, 541, 6MN1, 8KDD, 1U_SAG, 9ZR, 2KDZ
stan na dzień: 12.04.2022

Sprzeciwiono się podstawie prawnej bezpłatnego zajęcia gruntów na cele budowy sieci elektroenergetycznych, przez które przebiegają istniejące sieci elektroenergetyczne, a także na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, w tym na wycinkę drzew i krzewów, które mogą stanowić zagrożenie dla pracy sieci elektroenergetycznych na terenach nieruchomości oraz na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, w tym na wycinkę drzew i krzewów, które mogą stanowić zagrożenie dla pracy sieci elektroenergetycznych

– linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.

Legenda MPZP:

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEO.6640.3522.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowosądecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo-Nida Usługi Geodezyjne Mateusz Jamroży
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr GEO.6640.3522.2022_83934 z dnia 05-05-2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Justyna Dynowska nr uprawnień 22927

Geodeta uprawniony
mgr inż. Justyna Dynowska
upr. nr 22927

LEGENDA:

- proj. słup aluminiowy z oprawą parkową z źródłem światła LED
- projektowany kabel sieci oświetlenia drogowego na całej długości w rurze ochronnej
- zd.4 sł.nr 1 – nr proj. oprawy LED na istniejącym słupie - wymiana opraw
- 157/22 – nr działki przez którą przechodzi inwestycja

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę Feżn.
6. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne, odgałęźne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione.
7. Istniejące słupy betonowe oświetlenia trakt ów pieszych będące na trasie projektowanego kabla należy zdemontować i przekazać właścicielowy na wskazane składowisko.

PROKADIA
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 6332336228, Regon: 240833776
prokadia@prokadia.pl

OBIEKT	SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO	PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU	OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ		
RYSUNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa		
LOKALIZACJA	Nawojowa, 33-335 ul. Urocza; działki: 157/22, 156/1, 155/4.		
SKALA:	1:500	DATA: 06.2022	NR RYSUNKU: E-02