
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie systemu monitoringu dla budynku Posterunku Policji
ADRES INWESTYCJI : 99-220 Wartkowice, ul.Trargowa 16
INWESTOR : KWP w Łodzi
ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Lutomska 108/112
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Delikowski (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : Maj 2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2018r

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wykonanie systemu monitoringu | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | KNR 5-06 0707- d.1 01 | Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 5 mm do gniazd współosiowych | szt. | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR AL-01 d.1 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR AL-01 d.1 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KNR AL-01 d.1 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna AHD 2MP wandaloodporna | szt. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E-0508 0800-04 d.1 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | KNR 5-08 0303- d.1 03 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie | szt. | 8+1 = 9.000 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | KNR AT-10 d.1 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm UTP 4x2x08x | m kabla | 296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | KNR 5-08 0212- d.1 01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 2x1mm | m | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR AL-01 d.1 0112-01 | Montaż zasilacza impulsowy z kablem | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | KNR AL-01 d.1 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu dysk 6TB | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KNR AL-01 d.1 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | KNR AL-01 d.1 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 16kanałowy | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KNR 5-08 0402- d.1 01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) moduł bezpieczników AWZ 576 | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | KNR AL-01 d.1 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KNR 5-05 0203- d.1 04 | Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 5x2 | końc.kabl. | 16 | 0.00 | 0.00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł