

**PRZEDMIAR OFERTOWY ONN-21-001**

CPV:

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z ROZBUDOWA I  
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA BUDYNEK  
KULTURY - GMINNE CENTRUM SPOŁECZNO KULTURALNE W  
OSIEKU NAD NOTECIĄ

Lokalizacja: Osiek nad Notecią

Inwestor: .....

PRZEDMIAR ONN-21-001

Strona 1

20-05-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1	Instalacje sanitarne - demontaż				
1.1	Instalacja centralnego ogrzewania				
1.1	10	KNR 215-01-28-04-00	Rurociąg z rur grzewczych	metr	5,000
1.1	20	KNR 215-01-27-03-10	Rurociąg z rur grzewczych	metr	12,000
1.1	30	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur grzewczych	metr	8,000
1.1	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur grzewczych	metr	10,000
1.1	50	KNNR N004-04-18-07-36	Grzejnik	szt	46,000
1.2	Instalacje wodociagowe i kanalizacji sanitarnej				
1.2	10	KNR 215-01-28-03-00	Rurociąg z rur sanitarnych	metr	5,000
1.2	20	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur sanitarnych	metr	10,000
1.2	30	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych	metr	16,600
1.2	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych	metr	52,000
1.2	50	KNNR N004-02-03-04-00	Rurociąg kanalizacyjny	metr	59,000
1.2	60	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy	kmpl	4,000
1.2	70	KNR 215-02-25-02-01	Pisuar	kmpl	2,000
1.2	80	KNR 215-02-21-02-11	Umywalka	szt	5,000
1.2	90	KNR 215-02-20-05-02	Zlewozmywak	szt	1,000
2	Instalacje sanitarne - montaż				
2.1	Instalacja centralnego ogrzewania				
2.1	10	KNR 215-01-28-04-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 40	metr	8,000
2.1	20	KNR 215-01-27-03-10	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 32	metr	18,000
2.1	30	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 25	metr	4,000
2.1	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 20	metr	56,000
2.1	50	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 16	metr	691,000
2.1	60	KNR 034-01-01-01-03	Izolacja rury otuliną	metr	775,000
2.1	70	KNNR N004-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	metr	775,000
2.1	80	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	46,000
2.1	90	KNNR N004-04-11-02-00	Zawór mosiężny przelotowy fi 20	szt	4,000
2.1	100	KNR 707-01-01-01-00	Pompa obiegowa co	kmpl	2,000
2.1	110	KNNR N004-04-18-07-36	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1000	szt	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.1	120	KNNR N004-04-18-07-35	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/920	szt	1,000
2.1	130	KNNR N004-04-18-07-34	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/800	szt	8,000
2.1	140	KNNR N004-04-18-03-37	Grzejnik stalowy 1 płytowy 11/600/1200	szt	1,000
2.1	150	KNNR N004-04-18-07-36	Grzejnik stalowy 2 płytowy 21/600/1000	szt	14,000
2.1	160	KNNR N004-04-18-07-32	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/600	szt	2,000
2.1	170	KNNR N004-04-18-07-31	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/520	szt	2,000
2.1	180	KNNR N004-04-18-11-40	Grzejnik stalowy 3 płytowy 33/900/400	szt	1,000
2.1	190	CEN N004-04-12-06-00	Odpowietrznik automatyczny fi 10	szt	46,000
2.1	200	KNNR N004-04-10-04-00	Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o.11	szt	2,000
2.1	210	CEN 000-00-00-00-01	Analiza własna: Dostawa, montaż i rozruch kompletnego zespołu kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 45kW wraz ze sterowaniem i zasobnikiem cwu 500l	kmpl	1,000
<b>2.2 Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej</b>					
2.2	10	KNR 215-01-28-03-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 32	metr	6,000
2.2	20	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 25	metr	12,800
2.2	30	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 20	metr	16,600
2.2	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 16	metr	101,300
2.2	50	KNNR N004-01-07-05-00	Rurociąg stalowy p-poż ø 50	metr	42,600
2.2	60	KNR 034-01-01-01-03	Izolacja rury otuliną	metr	136,700
2.2	70	KNNR N004-02-03-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160	metr	23,000
2.2	80	KNNR N004-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110	metr	36,500
2.2	90	KNNR N004-02-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 50	metr	48,000
2.2	100	KNNR N004-02-03-02-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 75 z kominkiem wywiewnym	metr	4,500
2.2	110	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	8,000
2.2	120	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" z deską sedesową	kmpl	4,000
2.2	130	KNR 215-02-25-02-01	Pisuar fajansowy z zaworem spłukującym	kmpl	1,000
2.2	140	KNR 215-02-21-02-11	Umywalka fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem	szt	5,000
2.2	150	KNR 215-02-20-05-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	2,000
2.2	160	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca fi 15	szt	5,000
2.2	170	KNR 215-01-15-02-01	Bateria zmywakowa stojąca fi 15	szt	2,000
2.2	180	KNNR N004-16-10-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych	szt	1,000
2.2	190	KNNR N004-16-11-01-00	Dezynfekcja rurociągów wodociągowych	szt	1,000
2.2	200	KNNR N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie instalacji wodociągowej	szt	1,000
2.2	210	KNR 035-01-12-02-00	Pompa cyrkulacyjna CWU do 4,0 m³/h z podejściem miedzianym ø 3/4"*20 mm	szt	1,000
2.2	220	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" z deską sedesową dla osób niepełnosprawnych bez barier	kmpl	2,000
2.2	230	KNR 215-02-21-02-11	Umywalka fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000
2.2	240	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca fi 15 dla niepełnosprawnych	szt	2,000
2.2	250	CEN N004-01-38-03-00	Hydrant montowany wszafce ø 25	szt	2,000
2.2	260	CEN N004-01-47-05-00	Analogia: Dostawa i montaż zawóru pierwszeństwa CVV300	szt	1,000
<b>2.3 Instalacja gazowa</b>					
2.3	10	KNNR N004-03-06-08-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych ø 42	metr	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3	20	KNNR	N004-03-12-05-00 Kurek gazowy przelotowy gwintowany $\varnothing$ 40	szt	2,000
2.3	30	KNNR	N004-03-07-02-00 Próba instalacji gazowej	kmpl	1,000
<hr/>					
3	Zewnętrzna instalacja gazowa				
3	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,070
3	20	KNNR	N001-02-01-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	70,000
3	30	KNNR	N004-10-09-01-00 Analogia: Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym $\varnothing$ 40 SDR11	metr	70,000
3	40	KNNR	N004-03-08-04-00 Podejście obustronne kolumny PE-stal $\varnothing$ 40	kmpl	2,000
3	50	KNNR	N001-02-01-02-00 Analogia: Zasypanie z zagęszczeniem wykopów	m <sup>3</sup>	70,000
3	60	KNNR	N004-03-07-01-00 Próba instalacji gazowej	szt	1,000
3	70	CEN	000-00-00-00-04 Dostawa i montaż szafy pomiarowej	kmpl	1,000