


SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno			
Adres i kategoria obiektu budowlanego:	miejsowość Nowe Warpno, gmina Police Kategoria obiektu budowlanego: VIII – inne budowle			
Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	<ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1 – 629, 270/5 obręb Nowe Warpno 1 • Zadanie 2 – 98, 109 obręb Myślibórz Wielki • Zadanie 3 – 112, 95, 94 obręb Myślibórz Wielki 			
Nazwa Inwestora i jego adres:	 <p>Gmina Nowe Warpno Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno</p>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Podpis
Opracowujący	mgr inż. Marcin Jurewicz	Drogowa	ZAP/0074/P00D/15	

ZADANIE 1

Przedmiar robót

Obiekt "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin marzec 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym 0,37	km	0,37
			razem	km	0,37
		01.02.01	1.2 Wycinka drzew i krzewów Kod CPV: 77211400-6		
2	D.1.2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 10 cm wraz z karczowaniem	szt	2,00
3	D.1.3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	7,00
4	D.1.4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	14,00
5	D.1.5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 26-35 cm wraz z karczowaniem	szt	10,00
6	D.1.6		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	7,00
7	D.1.7		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
8	D.1.8		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 56-65 cm wraz z karczowaniem	szt	2,00
9	D.1.9		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. >75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
10	D.1.10		Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	15,00
11	D.1.11		Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	25,00
12	D.1.12		Wywożenie dłużyc wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	16,00
		01.02.02	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
13	D.1.13		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 570	m3	570,00
			razem	m3	570,00
		01.03.04A	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych		
14	D.1.14		Budowa kanału technologicznego wraz ze studniami kanalizacyjnymi	m	370,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
15	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę 3188	m3	3 188,00
			razem	m3	3 188,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
16	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu 4460	m3	4 460,00
			razem	m3	4 460,00
		04.00.00	3. POBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
17	D.3.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 203,00
		04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
18	D.3.2		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 1902	m2	1 902,00
			razem	m2	1 902,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.09	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
19	D.4.1		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #2/5mm 1651	m2	1 651,00
			razem	m2	1 651,00
20	D.4.2		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #5/8mm 1683	m2	1 683,00
			razem	m2	1 683,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1		

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Kod CPV: 45112730-1		
21	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	1 000,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Kod CPV: 45112730-1		
22	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	1 000,00

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00				
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01				
1	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,37		
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01 Kod CPV: 77211400-6				
2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 10 cm wraz z karczowaniem	szt	2,00		
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	7,00		
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	14,00		
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 26-35 cm wraz z karczowaniem	szt	10,00		
6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	7,00		
7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
8	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 56-65 cm wraz z karczowaniem	szt	2,00		
9	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. >75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
10	Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	15,00		
11	Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	25,00		
12	Wywożenie dłuźyc wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	16,00		
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02				
13	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	570,00		
	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych Nr ST: 01.03.04A				
14	Budowa kanału technologicznego wraz ze studniami kanalizacyjnymi	m	370,00		
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00				
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01				
15	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	3 188,00		
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01				
16	Wykonanie nasypów z materiału z dokopu	m3	4 460,00		
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00				
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01				
17	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	2 203,00		
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02				
18	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm	m2	1 902,00		
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00				
	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego Nr ST: 05.03.09				
19	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #2/5mm	m2	1 651,00		
20	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #5/8mm	m2	1 683,00		
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1				
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1				
21	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	1 000,00		
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1				
22	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	1 000,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01 Kod CPV: 77211400-6
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych Nr ST: 01.03.04A
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego Nr ST: 05.03.09
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1

ZADANIE 2

Przedmiar robót

Obiekt "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin marzec 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym 0,1	km	0,10
			razem	km	0,10
		01.02.01	1.2 Wycinka drzew i krzewów Kod CPV: 77211400-6		
2	D.1.2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 10 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
3	D.1.3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	5,00
4	D.1.4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	6,00
5	D.1.5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
6	D.1.6		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem	szt	3,00
7	D.1.7		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 66-75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
8	D.1.8		Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	7,00
9	D.1.9		Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	8,00
10	D.1.10		Wywożenie dłużyc wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	5,00
		01.02.02	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
11	D.1.11		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 135	m3	135,00
			razem	m3	135,00
		01.03.04A	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych		
12	D.1.12		Budowa kanału technologicznego wraz ze studniami kanalizacyjnymi	m	100,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
13	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę 48	m3	48,00
			razem	m3	48,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
14	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu 30	m3	30,00
			razem	m3	30,00
		04.00.00	3. POBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
15	D.3.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	545,00
		04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
16	D.3.2		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 549	m2	549,00
			razem	m2	549,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.09	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
17	D.4.1		Powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #2/5mm 476	m2	476,00
			razem	m2	476,00
18	D.4.2		Powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #5/8mm 486	m2	486,00
			razem	m2	486,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Kod CPV: 45112730-1		
19	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	210,00

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Kod CPV: 45112730-1		
20	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	210,00

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00				
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01				
1	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,10		
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01 Kod CPV: 77211400-6				
2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 10 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	5,00		
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	6,00		
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem	szt	3,00		
7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 66-75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
8	Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	7,00		
9	Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	8,00		
10	Wywożenie dłużyc wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	5,00		
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02				
11	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	135,00		
	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych Nr ST: 01.03.04A				
12	Budowa kanału technologicznego wraz ze studniami kanalizacyjnymi	m	100,00		
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00				
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01				
13	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	48,00		
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01				
14	Wykonanie nasypów z materiału z dokołu	m3	30,00		
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00				
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01				
15	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	545,00		
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02				
16	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm	m2	549,00		
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00				
	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego Nr ST: 05.03.09				
17	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #2/5mm	m2	476,00		
18	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową z grysem #5/8mm	m2	486,00		
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1				
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1				
19	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	210,00		
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1				
20	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	210,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01 Kod CPV: 77211400-6
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych Nr ST: 01.03.04A
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego Nr ST: 05.03.09
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1

ZADANIE 3

Przedmiar robót

Obiekt "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 3
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin marzec 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 3

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym 1,65	km	1,65
			razem	km	1,65
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 60	m3	60,00
			razem	m3	60,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę 60	m3	60,00
			razem	m3	60,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
4	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu 208	m3	208,00
			razem	m3	208,00
		04.00.00	3. POBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	D.3.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 341,00
		04.01.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
6	D.3.2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	7 247,000
7	D.3.3	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	7 053,000
		04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego		
8	D.3.4		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 550	m2	550,00
			razem	m2	550,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.05	4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Kod CPV: 45233220-7		
9	D.4.1		Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 5cm	m2	7 008,00
		05.03.05b	4.2 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Kod CPV: 45233000-9		
10	D.4.2		Warstwa wiążącej z AC16W gr. 6 cm	m2	7 150,00
		05.03.11	4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
11	D.4.3		Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 2cm z wywozem urobku	m3	97,000
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Kod CPV: 45112730-1		
12	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	2 800,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Kod CPV: 45112730-1		
13	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	2 800,00

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 3

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00				
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01				
1	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	1,65		
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02				
2	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	60,00		
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00				
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01				
3	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	60,00		
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01				
4	Wykonanie nasypów z materiału z doku	m3	208,00		
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00				
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01				
5	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	2 341,00		
	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.01.01				
6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych Nr ST: 04.03.01	m2	7 247,000		
7	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: 04.03.01	m2	7 053,000		
	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02				
8	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm	m2	550,00		
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00				
	4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Nr ST: 05.03.05 Kod CPV: 45233220-7				
9	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 5cm	m2	7 008,00		
	4.2 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Nr ST: 05.03.05b Kod CPV: 45233000-9				
10	Warstwa wiążącej z AC16W gr. 6 cm	m2	7 150,00		
	4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nr ST: 05.03.11				
11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 2cm z wywozem urobku	m3	97,000		
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1				
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1				
12	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	2 800,00		
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1				
13	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	2 800,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 3

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.01.01
	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Nr ST: 05.03.05 Kod CPV: 45233220-7
	4.2 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Nr ST: 05.03.05b Kod CPV: 45233000-9
	4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nr ST: 05.03.11
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1