

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYNEJ DN250MM W UL. DĄBROWSKIEGO 13 W GORZOWIE WLKP.

Identyfikator kosztorysu: TK PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
DN250 UL. DĄBROWSKIEGO 13 W GORZOWIE WLKP

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 120-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,045
2	KNR 405 tom II 101-1 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału - kanał o średnicy 0.25 m	m kanału	45,00
3	1-1 Wywóz osadów SCK	godz.	1,00
4	1-1 inspekcja TV	m	45,00
5	KNNR 4 1321-3 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm- korkowanie	szt	2,00
6	KNR 2-01 605-1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - średnica nominalna otworów 150-500 mm	godz.	48,00
7	KNR 2-01 616-1 Rurociągi stalowe kołnierzone tymczasowe o średnicy nominalnej 80-125 mm	m	150,00
8	KNR 405 tom I 410-5 Demontaż kinety betonowej w studni kanalizacyjnej fi1000mm,	kpl	1,00
9	KNR 405 tom I 410-5 Demontaż kinety betonowej w studni kanalizacyjnej fi1200mm,	kpl	1,00
10	KNR 2-18 408-2 Kraking fi 200mm	m	45,00
11	KNNR 4 1413-2 Naprawa kinety betonowej fi 1000mm	m	1,00
12	KNNR 4 1413-3 Naprawa kinety betonowej fi 1200mm	studnia	1,00
13	KNR 4-01 WACETOB 206-4 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.2 m2 przy głęb.ponad 10 cm	szt	2,00
14	1-1 Inspekcja TV	m	45,00
15	KNR 2-01 120-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,0450

----- Koniec wydruku -----