

**Inwestor:**

Nadleśnictwo Przymuszewo  
Przymuszewo 3  
89-634 Leśno  
NIP:555-000-76-88  
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00  
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00

**Wykonawca:**

NIP:  
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00  
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00

**Przedmiar Nr: 2/2024**

**Nazwa budowy:** Droga leśna wewnętrzna - naprawa

**Kod budowy:**

**Adres budowy:** ,

**Obiekt:** Droga leśna wewnętrzna na Szkółce leśnej w Dąbrowie

**Rodzaj robót:** Remontowo konserwacyjne

**Charakterystyka robót:** Naprawa drogi leśnej wewnętrznej. Wykonanie robót obejmować będzie odcinek drogi o długości 225mb i szerokości 3m oraz 2 poszerzenia o powierzchniach 112m2 i 35m2. W ramach remontu wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubość 10cm na całej długości drogi oraz poszerzeniach. Obecnie droga jest w złym stanie i wymaga wzmocnienia oraz wyprofilowania do wymaganych spadków.

**Nr umowy:**

**CPV:** 45233141-9

**Współczynniki do kosztorysu:**

**Data oprac.:** 2024-09-13

**Umowa z dnia:** 2024-09-13

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-01I, KNR 4-05

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

**Sporządził:**

Michał Ratajczak

**Sprawdził:**

Przymuszewo 3

89-634 Leśno

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. Jezdnia</b> <i>Kod CPV:</i>		
1	<i>KNR 2-31 0101-01-050</i> <i>O - Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni. Kategoria gruntu I-IV - przedmiar: 225x3m = 675m<sup>2</sup> + (16mx7m) 112m<sup>2</sup> + (5mx7m)35m<sup>2</sup> RAZEM: 822m<sup>2</sup></i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0101</i> 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy <i>krotność= 1,00</i>	822,00 m <sup>2</sup>
2	<i>KNR 2-31 0114-05-050</i> <i>O - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - przedmiar: 225x3m = 675m<sup>2</sup> + (16mx7m) 112m<sup>2</sup> + (5mx7m)35m<sup>2</sup> RAZEM: 822m<sup>2</sup></i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0114</i> 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małym kamieniem Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). <i>krotność= 1,00</i>	822,00 m <sup>2</sup>
3	<i>KNR 2-011 0202-0601-060</i> <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t naodl.do 1 km. Kategoria gruntu IV przedmiar 0,10 * 822m<sup>2</sup> = 82,2m<sup>3</sup></i> <i>krotność= 1,00</i>	82,20 m <sup>3</sup>
<b>2. Demontaż studzienek kanalizacyjnych</b> <i>Kod CPV:</i>		
4	<i>KNR 2-011 0202-0601-060</i> <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t naodl.do 1 km. Kategoria gruntu IV</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,00 m <sup>3</sup>
5	<i>KNR 4-05 0409-0301-090</i> <i>Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica 0409: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie.</i>  Wyszczególnienie robót: 1.Zdemontowanie wjazdu żeliwnego oraz żelbetowej płyty nadstudziennej z pierścieniem odciążającym. 2.Rozłączenie i wydobywanie kręgów betonowych. 3.Rozebranie fundamentu studni i wydobywanie materiałów z wykopu. <i>krotność= 1,00</i>	0,67 kpl

### Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Jezdnia	1	3
2.	Demontaż studzienek kanalizacyjnych	4	5