

Pytania do postępowania przetargowego

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Lwowska 3 w Tarnowie

ZP/8/2022

Pytania dotyczące instalacji c.o.

Pytanie 1: Poz. 24 przedmiaru robót brak nakładów RMS dla pozycji proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 2: Poz. 33 jest montaż 20 szt. ciepłomierzy a w poz. 46 jest tylko 12 szt. szafek do ciepłomierzy proszę o uzupełnienie poz. 46 o montaż brakujących 8 szafek do ciepłomierzy.

Odpowiedź: przyjęto 12szt. szafek do montażu ciepłomierzy, natomiast pozostałe 8szt. ma zostać zabudowane w zabudowie regipsowej po 2 szt. z drzwiami rewizyjnymi co uwzględnia pozycja 45

Pytanie 3: Do ciepłomierzy potrzebne są trójniki do montażu czujnika temperatury brak w przedmiarach proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: pozycja KNR 0-31 0214-01 – uwzględnia montaż czujników temperatury

Pytanie 4: W lokalu nr 4 brak jest pozycji kosztorysowej 1 kpl elementów przyłączeniowych do grzejnika zgodnie z KNNR 4 427-01 Rura stalowe przyłączeniowe do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniu na gwint .

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 5: Poz. 165 przedmiaru robót podana ilości to 3 kpl, prawidłowa to 5 kpl. proszę o korektę pozycji.

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 6: Poz. 166 przedmiaru robót podana ilość to 6 szt. prawidłowa to 10 szt. proszę o korektę pozycji .

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 7: Poz. 170 przedmiaru robót podana ilość to 3 szt. prawidłowa to 5 szt. proszę o korektę pozycji .

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 8: Poz. 171 przedmiaru robót podana ilość to 3 szt. prawidłowa to 5 szt. proszę o korektę pozycji .

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 9: Poz. 174 przedmiaru robót podana ilość to 3 urz. prawidłowa to 5 urz. proszę o korektę pozycji .

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 10: W mieszkaniu nr 3,5,6,9,11,12,13,15 w pomieszczeniu łazienki przewiduje się grzejnik płytowy nie drabinkowy łazienkowy czym jest spowodowane takie zastosowanie i

czy zamawiający nie przewiduje zmiany .

Odpowiedź: dopuszczę się zamianę grzejników płytowych w łazience na grzejniki drabinkowe pod warunkiem zastosowania grzejników o mocy nie mniejszej niż dobrane grzejniki w projekcie

Pytanie 11: poz. 344 przewidziano montaż grzejnika dwupłytkowego 500x1120 mm a z projektu wynika trzy płytkowy 500x1120 proszę o korektę pozycji.

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 12: W instalacji c.o. dla mieszkania nr 13 brak jest 3 szt. głowic termostatycznych są same zawory do głowic proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytania dotyczące instalacji cew

Pytanie 1: Poz. 57 przedmiaru robót montaż szafek wodomierzowych przyjęto 11 szt. a montaż wodomierzy jest 15 poz. 41 przedmiaru robót proszę o uzupełnienie brakujących sztuk .

Odpowiedź: przyjęto 11szt. szafek do montażu wodomierzy, natomiast pozostałe 4szt. ma zostać zabudowane w zabudowie regipsowej po 2 szt. z drzwiami rewizyjnymi co uwzględnia pozycja 56.

Pytanie 2: Poz. 37 przedmiaru robót przyjęto 4 szt. z projektu wynika że montaż jest 5 szt. proszę o uzupełnienie brakującej sztuki.

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

Pytanie 3: W przedmiarze robót filtra siatkowego do ciepłej wody opisano jako dn. 25 mm w projekcie opis określa dwa rodzaje filtrów fi 32 i fi 25 które należy przyjąć fi 32 czy fi 25?

Odpowiedź: poprawiono kosztorys w podanej pozycji

W załączeniu poprawione przedmiary (kosztorysy) dla instalacji co i cew.

Tarnów 29.07.2022r.