

# PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Konstrukcja</b>				
		<b>1.1. Stan zerowy</b>				
		<b>1.1.1. Roboty ziemne</b>				
1	KNR-W 2-01 0115/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m3	1250,63		
2	KNR 2-01 0216/05	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3	m3	1250,63		
3	KNR 2-01 0230/01.2	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	485,3		
4	KNR AT-06 0104/04	Ładunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	1224,53		
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie - ziemia	t	1224,53		
		<b>Roboty ziemne</b>				
		<b>1.1.2. Fundamenty</b>				
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm C8/10	m3	34,21		
7	KNR 0-20 0265/03.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m3	29,838		
8	KNR 0-20 0265/04.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m3	125,664		
9	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	15,55		
		<i>Ściany fundamentowe</i>				
10	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	58,962		
		<b>Fundamenty</b>				
		<b>1.1.3. Izolacje fundamentów</b>				
		<i>Ławy fundamentowe</i>				
11	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław i stóp fundamentowych betonowych	m2	342,105		
12	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	154,45		
13	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	154,45		
		<i>Ściany fundamentowe</i>				
14	KNR-W 2-02 0601/01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m2	200,785		
15	KNR 2-02 0603/09 analogia	Izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych - masa hydroizolacyjna bitumiczna - pierwsza warstwa	m2	200,785		
16	KNR 2-02 0603/10 analogia	Izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych - masa hydroizolacyjna bitumiczna - druga warstwa	m2	200,785		
17	KNR 2-02 0609/10	Izolacje pionowe z płyt XPS gr. 12cm	m2	79,151		
		<b>Izolacje fundamentów</b>				
		<b>1.1.4. Posadzka na gruncie</b>				

# PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-02 1101/07	Poduszka z piasków na podłożu gruntowym gr. 30cm	m3	239,51		
19	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sykiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	239,51		
		Posadzka na gruncie				
		<b>1.1.5. Konstrukcja stalowe</b>				
20	KNR 2-05 0208/04	ryglówka pod płyty warstwowe	t	7,011		
		Konstrukcja stalowe				
		<b>1.1.6. Konstrukcja drewniana ścian i dachu</b>				
21	KNR 2 0405/04	Konstrukcje dachowe z drewna klejonego - dźwigary	element	7		
22	KNR-W 2-02 0406/06	Konstrukcje dachowe z drewna klejonego - płatwie	m3	12,811		
23	KNR 2-02 0407/05	Konstrukcje ścian z drewna klejonego - słupy	m3	10,623		
24	KNR-W 2-02 0406/06 analogia	Konstrukcje ścian z drewna klejonego - ramy (założono)	m3	8,756		
		Konstrukcja drewniana ścian i dachu				
		Stan zerowy				
		Konstrukcja				
		<b>2. Architektura</b>				
		<b>2.1. Dach</b>				
25	KNR 2-05 1001/02 analogia	Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych dachowych PIR	m2	854,01		
		<i>pozostałe elementy</i>				
26	KNR 2-02 0508/04.1	Rynny dachowe	m	94,72		
27	KNR 2-02 0510/02.1	Rury spustowe	m	52		
28	KNR 2-02 0508/09.1	Zbiorniczki przy rynnach z blachy	szt	12		
		Dach				
		<b>2.2. Ścianki działowe</b>				
29	Kalkulacja indywidualna	Ściany z drewna klejonego	m2	650,82		
30	KNR-W 2-02 2003/10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02	m2	14,91		
		Ścianki działowe				
		<b>2.3. Wykończenie ścian</b>				
31	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami	m2	120,86		
32	KNR-W 2-02 2011/02	Gładzie pod malowanie ścian	m2	683,332		
33	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	683,332		
		Wykończenie ścian				
		<b>2.4. Posadzki</b>				
34	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa	m2	798,35		

# PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
35	KNR 2-02 0609/03 analogia	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 15 cm	m2	798,35		
36	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa	m2	798,35		
37	KNR-W 2- 02 1104/02	Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową - 6 cm	m2	798,35		
38	KNR 2-02u2 2808/03.1 analogia	Posadzki z płytek gresowych	m2	34,92		
39	KNR 2-02u2 2808/03.1 analogia	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych	m2	29,99		
40	KNR-W 2- 02 1123/01 analogia	Posadzki z wykładziny	m2	110,87		
41	Kalkulacja indywidualn a	Posadzka sportowa pcv	m2	622,57		
		Posadzki				
		<b>2.5. Sufity</b>				
42	KNNR 7 0702/02 analogia	Systemowy panel akustyczny GK	m2	175,78		
		Sufity				
		<b>2.6. Stolarka wewnętrzna</b>				
43	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do sali gimnastycznej o wym. 120x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	2		
44	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do komunikacji o wym. 120x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	1		
45	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do łazienek o wym. 80x200cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	4		
46	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do łazienek o wym. 90x200cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	5		
47	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do szatni o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	2		
48	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do pokoju nauczycielskiego o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	1		
49	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi do mag., dom, technicznych o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	2		
		Stolarka wewnętrzna				
		<b>2.7. Stolarka zewnętrzna</b>				
50	Kalkulacja indywidualn a	Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o wym. 140x200 cm , wyposażone zgodnie z projektem	szt	3		
51	KNR 0-19 1023/01 analogia	Montaż okien PCV o wym. 180x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	12		
52	KNR 0-19 1023/01 analogia	Montaż okien PCV o wym. 100x120 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	1		

# PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
53	KNR 0-19 1023/01 analogia	Montaż okien PCV o wym. 180x50 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z projektem	szt	4		
		Stolarka zewnętrzna				
		<b>2.8. Elewacja</b>				
54	KNR 2-05 1002/01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyty warstwowej	m2	548,212		
55	KNR K-08 0103/01.1	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	220,97		
56	KNR K-08 0102/04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt przy ociepleniu metodą lekką moką	szt	1105		
57	KNR K-08 0102/05.2	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach	m2	220,97		
58	KNR K-08 0102/06.2	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach	m2	3,1		
59	KNR K-08 0105/01.1	Nałożenie podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	224,07		
60	KNR K-08 0105/03.3	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach	m2	224,07		
61	Kalkulacja indywidualna	Logo	kpl	1		
62	Kalkulacja indywidualna	Oświetlenie elewacji	szt	3		
63	Kalkulacja indywidualna	Połączenie projektowanego korytarza z istniejącym budynkiem szkoły	kpl	1		
		Elewacja				
		<b>2.9. Wyposażenie</b>				
64	Kalkulacja indywidualna	Ławki metalowe, zgodnie z dokumentacją - dostawa i montaż	szt	8		
65	Kalkulacja indywidualna	Krzesło w recepcji, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
66	Kalkulacja indywidualna	Szafa w zapleczu, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
67	Kalkulacja indywidualna	Stół w pokoju nauczycielskim, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
68	Kalkulacja indywidualna	Krzesło w pokoju nauczycielskim, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	2		
69	Kalkulacja indywidualna	Szafa w pokoju nauczycielskim, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
70	Kalkulacja indywidualna	Aneks kuchenny z lodówką, zlewem, itd., zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
71	Kalkulacja indywidualna	Umywalka, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	9		
72	Kalkulacja indywidualna	Umywalka dla ozn, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
73	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	4		

# PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
74	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa dla ozn, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
75	Kalkulacja indywidualna	Natrysk z kabinami HPL, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
76	Kalkulacja indywidualna	Poręcze dla ozn, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
77	Kalkulacja indywidualna	Pisuar, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
78	Kalkulacja indywidualna	Zlew gospodarczy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1		
79	Kalkulacja indywidualna	Regały w magazynie, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
80	Kalkulacja indywidualna	Szafki z siedziskami, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	49		
81	Kalkulacja indywidualna	Trybuny na 90 miejsc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
82	Kalkulacja indywidualna	Zestawy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, drabinki, materace, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
83	Kalkulacja indywidualna	Schówek na sprzęt sportowy z frontami przesuwными, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1		
		Wypożyczenie				
		Architektura				
		<b>3. PZT</b>				
		<i>nawierzchnie</i>				
84	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia utwardzona piesza	m2	106,18		
		<i>zieleń - odtworzenie trawnika po pracach budowlanych - założono</i>				
85	KNR 2-21 0218/03	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m3	60		
86	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	400		
87	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników	m2	400		
88	KNR 2-21 0703/01	Pielegnacja trawników	m2	400		
		<i>inne</i>				
89	Kalkulacja indywidualna	Stojaki rowerowe - dostawa i montaż	szt	3		
		PZT				
		<b>4. Instalacje</b>				
90	Kalkulacja indywidualna	Instalacje sanitarne	kpl	1		
91	Kalkulacja indywidualna	Instalacje elektryczne	kpl	1		
92	Kalkulacja indywidualna	Sieci i przyłącza	kpl	1		

## PRZEDMIAR

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Strachocinie - PRZEDMIAR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Instalacje				
		<b>5. Dokumentacja projektowa</b>				
93	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja projektowa	kpl	1		
		Dokumentacja projektowa				
		<b>Razem</b>				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Łącznie z VAT</b>				