

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI
ADRES INWESTYCJI : GÓRNIAK
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Rawicka
DATA OPRACOWANIA : IV kw.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
IV kw.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
GÓRNIAK					
1		PARKING			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0810-05	20*25	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	25*0,2*0,3	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-01	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
10	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-01	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07 0105-08	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
12	NNRNKB	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m ² z wyznaczeniem miejsc postojowych	m ²		
d.1	231 0511-04	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	600*0,12	m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV na odległość 20 km	m ³		
d.1	0108-03	500*0,3	m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
16		wysypisko	m ³		
d.1		222	m ³	222,000	
				RAZEM	222,000
17	kalkulacja indywidualna	Uprzątnięcie terenu zielonego wraz z wyrównaniem terenu i posianiem trawy	m ²		
d.1		11*25,00	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
18		Posadzenie krzewów	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
19	kalkulacja indywidualna	Nadzór archeologiczny	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU