

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz - Sęczkowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 2+230 do km 2+730	km	0,500
2	D 01.02.00.00	USUWANIE KRZEWÓW	*	*
2.1	D 01.02.01.20	KARCZOWANIE KRZAKÓW	*	*
2.1.1	D-01.02.01 22.02	Karczowanie krzaków w ilości 2000/ha wraz z wywiezieniem od km 2+230 do km 2+730, 200x2,0 str. P + 200x2,0 str. L=	ha	0,040
3	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.03.01.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE	*	*
3.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 2+230 do km 2+730, 500,0x5,0=	m ²	2500,00
3.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , 2+230 do km 2+730, 500,0x5,0=	m ²	2500,00
4	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.05.10	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
4.1.1	D-05.03.05. 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, 2+230 do km 2+730, 500,0x5,0=	m ²	2500,00
4.1.2	D-05.03.05. 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, 2+230 do km 2+730, 500,0x5,0=	m ²	2500,00
4.2	D 05.03.11.00	RECYKLING	*	*
4.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na włączeniach, śr. grub. w-wy 5 cm na włączeniach 5,0x2,0x2=	m ²	20,00
5	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
5.1	D 06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*
5.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem ścinki, (500,0x1,5x2)x0,1=	m ²	150,00
5.1.2	D-04.04.02 22.01	Wzmocnienie poboczy destruktem lub KŁSM o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu, (500,0x0,75x2)x0,1=	m ²	75,00
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, 2+230 do km 2+730	km	0,500