

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 4

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 4

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

1 CZĘŚĆ 4 gmina Dopiewo, Stęszew, Tarnowo Podgórne

1.1 DP nr 2392P Jankowice ul. Poznańska

1	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 60 cm (średnio) Numer specyfikacji : D-06.04.01	50,000 m	
---	---	----------	--	-------	-------

1.2 DP nr 1872P m. Góra

2	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 50 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	90,000 m	
3	Pozycja Montaż studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem bez syfonu, wraz z robotami towarzyszącymi D-03.02.01	2,000 szt	
4	Pozycja Przykanalik z rur PVC 200mm, odprowadzenie wody ze studzienki do rowu, wraz z robotami towarzyszącymi D-03.02.01	5,000 m	
5	Pozycja Progi w rowie spowalniające wodę z tłucznia (4szt. długości 5m wysokości 0,25cm) D-06.04.01c	1,000 kpl	

1.3 DP nr 2453P m. Modrze

6	Pozycja Montaż studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem bez syfonu, wraz z robotami towarzyszącymi D-03.02.01	1,000 szt	
7	Pozycja Rowki pod ściek korytkowy wąski (25x16x8cm) D-08.05.1b	25,000 m	
8	Pozycja Ława betonowa pod ściek korytkowy D-08.05.1b	1,000 m3	
9	Pozycja Ścieki z elementów betonowych - korytko ściekowe 25x16x8cm D-08.05.1b	25,000 m	

1.4 DP nr 2414P m. Konarzewo ul. Dopiewska

10	Pozycja Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym C250 wraz z robotami towarzyszącymi D-03.02.01	8,000 m	
11	Pozycja Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 160 mm, wraz z robotami towarzyszącymi - odprowadzenie wody do rowu D-03.02.01	2,000 m	

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)