

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 1

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 1

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

## 1 CZĘŚĆ 1 gmina Kórnik i Kleszczewo

## 1.1 DP nr 2468P m. Prusinowo

1	<b>Pozycja</b> Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 60 cm (średnio) Numer specyfikacji : D-06.04.01	145,000 m			
2	<b>Pozycja</b> Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 100 cm (średnio) Numer specyfikacji : D-06.04.01	5,000 m			
3	<b>Pozycja</b> Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	11,240 m2			
4	<b>Pozycja</b> Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	10,240 m2			
5	<b>Pozycja</b> Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm D-03.02.01	6,000 m			
6	<b>Pozycja</b> Umocnienie skarpy - wlotu rury z kostki kamiennej D-06.01.01	1,000 m2			
7	<b>Pozycja</b> Montaż kraty na wlocie do studni (kanału) D-03.02.01	1,000 szt			
8	<b>Pozycja</b> Włączenie kanału do istniejącej studni D-03.02.01	1,000 szt			
9	<b>Pozycja</b> Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego granitowego (31,5-63mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-05.01.04a	24,000 m2			
10	<b>Pozycja</b> Ścinka pobocza za chodnikiem z wyprofilowaniem niecki do rowu D-06.03.01	30,000 m2			

## 1.2 DP nr 2489P m. Szczytniki

11	<b>Pozycja</b> Wykopy ręczne pod rury drenarskie wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy D-06.04.01	35,000 m			
----	--	----------	--	--	--

**Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 1**  
1. CZĘŚĆ 1 gmina Kórnik i Kleszczewo

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
12	<b>Pozycja</b> Ułożenie rur drenarskich PVC 150mm, w otulinie z włókna kokosowego D-03.02.01	35,000 m			
13	<b>Pozycja</b> Włączenie drenu do istniejącej studzienki D-03.02.01	1,000 szt			
14	<b>Pozycja</b> Zasypanie kanału żwirem wraz z kosztami zakupu i dowozu materiału D-03.02.01	14,000 m3			
15	<b>Pozycja</b> Oczyszczenie studzienek D-03.01.03	3,000 szt			
16	<b>Pozycja</b> Oczyszczenie kanałów o średnicy: 0,20 m D-03.01.07a	12,000 m			
17	<b>Pozycja</b> Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 50 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	40,000 m			
18	<b>Pozycja</b> Ścinka poboczy grub. 30cm D-06.03.01	40,000 m2			
19	<b>Pozycja</b> Karczowanie karpiny po drzewach z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy D-01.02.01	7,000 szt			
20	<b>Pozycja</b> Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	4,000 m2			
21	<b>Pozycja</b> Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	4,000 m2			
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)</b>					