

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 2

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 2

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia
 Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

1 CZĘŚĆ 2 gmina Komorniki, Mosina

1.1 DP nr 2460P m. Czapury : odcinek I - od ul. Rydzowej do ul. Sowiej

1	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 50 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	172,000 m			
2	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 30 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	58,000 m			
3	Pozycja Ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej D-08.05.01b	7,000 m			
4	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	276,000 m2			
5	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod umocnienie dna rowu płytami ażurowymi - grubość podłoża: 10 cm D-06.01.01b	92,000 m2			
6	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	368,000 m2			

1.2 DP nr 2460P m. Czapury : odcinek II - od posesji nr 115 do posesji nr 153

7	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 40 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	122,000 m			
8	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 20 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	27,000 m			
9	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	162,000 m2			
10	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod umocnienie dna rowu płytami ażurowymi - grubość podłoża: 10 cm D-06.01.01b	54,000 m2			
11	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	216,000 m2			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 2
1. CZĘŚĆ 2 gmina Komorniki, Mosina

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

12 Pozycja **46,000 m**
Oczyszczanie rowów umocnionych płytami ażurowymi, ręczne z wywozem urobku D-06.04.01

1.3 DP nr 2460P m. Czapury : odcinek III - przy posesji nr 99

13 Pozycja **32,000 m**
Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 30 cm
Numer specyfikacji : D-06.04.01

14 Pozycja **25,600 m2**
Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.01.01b

15 Pozycja **12,800 m2**
Podłoża z materiałów sypkich pod umocnienie dna rowu płytami ażurowymi - grubość podłoża: 10 cm D-06.01.01b

16 Pozycja **38,400 m2**
Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm
Numer specyfikacji : D-06.01.01b

1.4 DP nr 2391 m. Komorniki ul. Polna

17 Pozycja **3,600 m**
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych D-01.02.04

18 Pozycja **1,000 kpl**
Demontaż wjazdu studni kanalizacyjnej wraz z pierścieniem odciążającym D-01.04.01

19 Pozycja **0,810 m2**
Rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy D-01.02.04

20 Pozycja **1,000 kpl**
Montaż zestawu naprawczego (właz w obudowie betonowej) z wypełnieniem szczeliny pomiędzy zestawem a nawierzchnią masą zalewową D-01.04.01

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)