

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W ULICY MALINOWEJ W M. WRĘCZYCA WIELKA, GMINA WRĘCZYCA WIELKA.					
1 ULICA MALINOWA, GMINA WRĘCZYCA WIELKA.					
1.1 CPV - 45111000 - 8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE - roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe.					
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1 D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.330	km	0.33	
				RAZEM	0.33
2	KNNR 1 d.1. własna 1 D.01.01.01.	Wyznaczenie pasa drogowego dla usytuowania drogi, inwentaryzacja powykonawcza robót drogowych.	m		
		330.00	m	330.00	
				RAZEM	330.00
3	KNNR 2-31 d.1. 1406-03 1 D.03.02.01a.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - w rejonie włączenia	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2 CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, plantowanie.					
4	KNNR 1 d.1. 0202-08 2 D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (docelowo 5 km) (1893.00*0.40)*0.90	m ³		
			m ³	681.48	
				RAZEM	681.48
5	KNNR 1 d.1. 0301-02 2 D.02.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		757.20*0.08	m ³	60.58	
				RAZEM	60.58
6	KNNR 2-01 d.1. 0311-01 2 D.02.03.01.	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II)	m ³		
		757.20*0.02	m ³	15.14	
				RAZEM	15.14
7	KNNR 2-01 d.1. 0236-03 2 D.02.03.01.	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		15.14	m ³	15.14	
				RAZEM	15.14
8	KNNR 1 d.1. 0208-02 2 D.02.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (docelowo + 4 km) Krotność = 4 757.20-11.36	m ³		
			m ³	745.84	
				RAZEM	745.84
9	KNNR 1 d.1. 0501-01 2 D.06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		330.00*3.0	m ²	990.00	
				RAZEM	990.00
1.3 CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI - (profilowanie, stabilizacja, podbudowa, ścinanie poboczy)					
10	KNNR 6 d.1. 0103-03 3 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		312.50*5.4+5.0*5.0+0.2146*5.2*5.2*2+0.2146*4.0*4.0*2+12.5*12.90+0.78	m ²	1893.00	
				RAZEM	1893.00
11	KNNR AT-03 d.1. 0201-01 3 D.04.05.02.	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (docelowo 15 cm) Krotność = 0.75 1893.00	m ²		
			m ²	1893.00	
				RAZEM	1893.00
12	KNNR 6 d.1. 0113-01 3 D.04.04.02.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		1893.00	m ²	1893.00	
				RAZEM	1893.00
13	KNNR 6 d.1. 0113-04 3 D.04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (docelowo 5 cm) Krotność = 0.63 1893.00	m ²		
			m ²	1893.00	
				RAZEM	1893.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
3	D.06.03.01	330.0*2*0.75	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
15	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5	m ²		
d.1.	1402-05 Lp.	km transportu (+ 4 km)			
3	72	Krotność = 8			
	D.06.03.01	495.00	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00