

Zestawienie powierzchni 1-go piętra

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Typ powierzchni
0.1	Wiatrolap	6.15 m²	Powierzchnia ruchu
0.2	Łazienka	2.01 m²	Powierzchnia użytkowa
0.3	Kuchnia	11.07 m²	Powierzchnia użytkowa
0.4	Pokój dzienny	11.76 m²	Powierzchnia użytkowa
0.5	Łazienka	3.95 m²	Powierzchnia użytkowa
0.6	Wiatrolap	3.35 m²	Powierzchnia ruchu
0.7	Kuchnia	10.58 m²	Powierzchnia użytkowa
0.8	Pokój dzienny	17.71 m²	Powierzchnia użytkowa
0.9	Pokój dzienny	14.17 m²	Powierzchnia użytkowa
0.10	Wiatrolap	3.64 m²	Powierzchnia ruchu
0.11	Komunikacja	23.35 m²	Powierzchnia ruchu
0.12	Recepcja	15.31 m²	Powierzchnia użytkowa
0.13	Gabinet lekarski	18.75 m²	Powierzchnia użytkowa
0.14	Poczekalnia	23.65 m²	Powierzchnia użytkowa
0.15	WC - pacjent	2.16 m²	Powierzchnia użytkowa
0.16	WC - personel	2.08 m²	Powierzchnia użytkowa
0.17	Szatnia - personel	8.00 m²	Powierzchnia użytkowa
0.18	Wiatrolap	2.33 m²	Powierzchnia ruchu
0.19	Wiatrolap	2.40 m²	Powierzchnia ruchu
0.20	Poczekalnia	22.31 m²	Powierzchnia użytkowa
0.21	Gabinet lekarski	9.69 m²	Powierzchnia użytkowa
0.22	Gabinet zabiegowy	13.72 m²	Powierzchnia użytkowa
0.23	Gabinet lekarski	10.55 m²	Powierzchnia użytkowa
0.24	Gabinet zabiegowy	12.95 m²	Powierzchnia użytkowa
0.25	Pomieszczenie magazynowe	4.06 m²	Powierzchnia użytkowa
0.26	Pomieszczenie porządkowe	4.14 m²	Powierzchnia użytkowa
0.K1	Klatka schodowa	8.34 m²	Powierzchnia ruchu
0.K2	Klatka schodowa	9.83 m²	Powierzchnia ruchu
0.K3	Klatka schodowa	9.25 m²	Powierzchnia ruchu
Suma ogólna:		287.27 m²	

Oznaczenia:

- elementy istniejące
- ściany istniejące
- elementy do wyburzenia
- ściany do wyburzenia
- izolacja termiczna projektowana - styropian

Sch-1 - schody główne do ośrodka zdrowia
Sch-2 - schody boczne do mieszkań, ośrodka i biblioteki
Sch-3 - schody główne do mieszkań
Sch-4 - schody do pomieszczeń piwnicznych
Sch-5 - schody do kotłowni
PP - pionowy podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami np. Garaventa Lift, Opal - podnośnik śrubowy do 3m, przelot kątowy, kolor RAL 7015
WZ2 - wycieraczka czyszcząco-szczotkowa zlicowana z powierzchnią utwardzoną 240x120cm
WZ3 - wycieraczka czyszcząco-szczotkowa zlicowana z powierzchnią utwardzoną 160x120cm
WZ4 - wycieraczka czyszcząco-szczotkowa zlicowana z powierzchnią utwardzoną 160x160cm

Uwagi:

- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
- Parapety, które będą się znajdowały nad grzejnikami wysunąć przed lico ściany wg poniższej zasady:
  - o 10 cm dla grzejników o grubości 47 mm oraz 60 mm;
  - o 15 cm dla grzejników o grubości 102 mm;
  - o 20 cm dla grzejników o grubości 152 mm.

  W pozostałych przypadkach (gdy grzejników nie ma pod parapetem) papapet wysunąć o 5 cm przed lico ściany bądź jak pozostałe parapety nad grzejnikami.

Nazwa obiektu budowlanego:	Ośrodek Zdrowia w Sadlnie		
Adres obiektu budowlanego:	62-619 Sadlno, Sadlno 11		
Nazwa rysunku:	**Rzut I piętra - stan projektowany**		
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień	Podpis
Projektował:	*mgr inż. arch. Sylwia Krygier*	architektoniczna 41/WPOKK/2017	
Branża: **Architektura**	Skala: **1:100**	Numer rysunku: **PW-AR-02**	
Stadium: **Projekt wykonawczy**	Data: **VI.2024**		