
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421132-8	Instalowanie okien

DATA OPRACOWANIA: 23.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,03 * 2,10	m2	2,163	
				RAZEM	2,163
2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,03 * 2,10	m2	2,163	
				RAZEM	2,163
3	KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 19-01 1020-06	Demontaż okładzin ściennych	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Demontaż podłogi drewnianej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
7		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach płyta GK-F 1. Wytrasowanie miejsc montażu. 2. Zamocowanie profilowanych kształowników ,stalowych do stropów i podłóg kołkami rozporowymi 3. Zamocowanie słupków z kształowników stalowych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej. 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem. 7. Zabezpieczenie spoin taśmą. 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000