

## **Szczegółowy wykaz prac konserwacyjnych :**

### **1. Jazda i sprawdzenie funkcji urządzenia:**

- sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny,
- sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny / opcjonalnie,
- sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym i z akumulatora,
- sprawdzenie działania wentylatora / opcjonalnie,
- sprawdzenie działania przycisków piętrowych,
- sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej / opcjonalnie,
- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach,
- sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi,
- sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi – fotokomórka, kurtyna, kontakt mechaniczny nawrotu, system prądowy nawrotu drzwi,
- sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym; czas otwierania drzwi, czas otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie,
- sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych,
- sprawdzenie działania amortyzatorów – domykaczy drzwi przystankowych,
- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych i kabinowych,
- sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej, lub progu ruchomego, lub układu czasowego przełączenia sterowania,
- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, hamowanie, dokładność zatrzymania na przystanku,
- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; strzałek kierunku jazdy, sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny (platformy), piętrowskazywaczy,
- sprawdzenie oświetlenia szybu,
- sprawdzenie stanu czystości podszybia i dachu kabiny,

### **2. Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni:**

- kontrola zespołu napędowego,
- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym,
- sprawdzenie stanu hamulca i tarczy hamulcowej,
- sprawdzenie stanu rowków tarczy czarnej,
- sprawdzenie stanu koła zdawczego,
- sprawdzenie stanu pasów nośnych / lin nośnych,
- kontrola zamocowań pasów nośnych / lin nośnych,
- kontrola stanu linki ogranicznika prędkości,
- kontrola ogranicznika prędkości,
- kontrola aparatury sterowej i urządzeń sterujących,  
oraz innych prac konserwacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów.