

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu wraz z dostawą części zamiennych w urządzeniu Krata zgrzeblowa RakeMax, zainstalowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki.

Zestawienie części zamiennych podlegających wymianie:

- koła zębate górne i dolne (komplet)
- łańcuchy (komplet)
- łożyska górne i dolne (komplet)
- prowadnice łańcucha L i P (komplet góra, dół)
- płyty ochronne kół zębatych 2 szt.
- płyta zgarniacza skratek
- fartuch zasypu skratek
- olej do przekładni napędu

Przez określenie komplet rozumie się wszystkie elementy montażowe takie jak: śruby, nakrętki, podkładki pierścienie, dystanse, uszczelnienia itp.

W czasie realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wymiany dodatkowych części nieujętych w OPZ a powodującej wzrost kosztów usługi, Wykonawca może tego dokonać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne i wykonaną naprawę urządzenia

### **Termin wykonania remontu Lipiec 2024.**

Ze względu na konieczność dostosowania terminu remontu do warunków atmosferycznych (podczas opadów deszczu przeprowadzenie remontu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe do wykonania), dokładny termin realizacji zamówienia będzie ustalony drogą telefoniczną lub przez pocztę email.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że ze względów technologicznych część prac remontowych kraty wymagających zatrzymania przepływu ścieków może być przeprowadzona w godzinach najmniejszego napływu ścieków do oczyszczalni czyli w godzinach od 2 do 7 rano przy bezdeszczowej pogodzie. W związku z powyższym wykonawca przedstawi dwuetapowy plan przeprowadzenia remontu:

1 etap - prace remontowe do wykonania nie wymagające zatrzymania przepływu ścieków.

2 etap – prace remontowe do wykonania wymagające zatrzymania przepływu ścieków.

Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do składowania części zamiennych i narzędzi oraz zapewni dostęp do mediów (energia, woda) niezbędnych do realizacji zamówienia.

Po wykonaniu remontu Wykonawca przeprowadzi testowe uruchomienie oraz regulację urządzenia.

Realizacja zamówienia zakończona będzie protokołem z naprawy podpisanym przez obie strony.

Podpisany protokół będzie dla wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.