


UZUPEŁNIENIE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
z m-ca czerwiec 2022

Nazwa zamówienia: Prace inwestycyjne związane z modernizacją
Terenowego Oddziału RCKiK w Zamościu

Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin

	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
<i>Opracował</i>	inż. Marian Zalewski	04.2023	

Lublin, kwiecień 2023 r.

ELEKTRO-BUD
PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
inż. Marian Zalewski
20-867 Lublin, Świętokrzyska 9/2
tel./fax 081 742 95 65, 601 30 90 84
NIP 712-174-38-15 REGON 060276511
e-mail: elektro-bud@o2.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opracowanego w miesiącu czerwcu 2022 r. o wytyczne wynikające z:

1. OCENA - EKSPERTYZA

DOTYCZĄCA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W TRYBIE:

- § 2 UST. 3a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 r. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (t.j. DZ.U. Z 2022, POZ. 1225)

- § 13 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 r W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ DRÓG POŻAROWYCH (DZ. U. NR 124, POZ. 1030)

DLA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Papieża Jana Pawła II zlokalizowanych przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400

Zamość

2. Zakres prac uzupełniających w zakresie ochrony p.poż.

- a. Wymiana drzwi na klatce schodowej północnej w klasie pożarowej EIS 60
- b. Wymiana drzwi prowadzących z korytarza do części holu głównego (rejestracja) do pomieszczeń w klasie EI 30
- c. Wymiana drzwi prowadzących z korytarza do części holu SPSW w klasie EIS 60
- d. Podniesienie klasy obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych do klasy EI 30
- e. Wymiana stolarki okiennej na EI 60 przy granicy ze strefy p.poż. SPSW (pomieszczenie ekspedycji i pomieszczenie zmywalni)
- f. Prowadzenie instalacji elektrycznej podtynkowo lub odpowiednio zabezpieczonej na drogach ewakuacyjnych
- g. Uwzględnić przejścia p.poż. między strefami pożarowymi w odpowiedniej klasie
- h. Wykonać okablowanie planowanej instalacji SSP w zakresie uzgodnionym z SPSW im. Jana Pawła II

3. Pozostałe prace

- a. Należy dodatkowo zamontować klimatyzator w pomieszczeniu 1/12a
- b. Wykorzystać istniejące klimatyzatory wg załącznika nr 1
- c. Zapewnić wentylację w pomieszczeniu 1/35
- d. Grzejniki żeliwne – w razie konieczności dostosowania do przepisów sanitarno-epidemiologicznych wymienić na nowe

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym uzupełnieniu PFU z zastosowaniem obowiązujących przepisów .



ELEKTRO-BUD
PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
inż. Marian Zalewski
20-867 Lublin, Świetokrzyska 9/2
tel./fax 081 742 95 65, 601 30 90 84
NIP 712-174-38-15 REGON 060276511
e-mail: elektro-bud@o2.pl