

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont dachu w budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu**
Nazwy i kody CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Adres obiektu budowlanego: **Urząd Gminy Czarny Dunajec**
Nazwa i adres zamawiającego: **MIASTO GMINA CZARNY DUNAJEC - ul.Józefa Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-02-13**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **GLOB PROJEKT Sp. z o.o., Chabówka 86A, 34-720 Chabówka**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty malarskie pokrycia dachowego i wymiana rynien
1	Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, - analogia
2	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościennie- przyjęto 20%
3	Malowanie pędzlem farby do gruntowania poliwinylowe konstrukcje pełnościennie - preparat odrdzewiający
4	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościennie
5	Malowanie pędzlem emalie poliwinylowe konstrukcje pełnościennie - dwukrotnie, Krotność=2
6	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
7	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
8	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
9	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm
10	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej z demontażu
11	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	Remont dachu w budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu			
1	Element	Roboty malarskie pokrycia dachowego i wymiana rynien			
1	KNR BC 5/606/2	Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, - analogia			
		Wyliczenie ilości robót:			
		740,76		740,760000	
		RAZEM:		740,760000	m2
2	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne- przyjęto 20%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		148,152		148,152000	
		RAZEM:		148,152000	m2
3	KNRW 712/206/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania poliwinylowe konstrukcje pełnościenne - preparat odrdzewiający			
		Wyliczenie ilości robót:			
		148,152		148,152000	
		RAZEM:		148,152000	m2
4	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		740,76		740,760000	
		RAZEM:		740,760000	m2
5	KNRW 712/214/1 (1)	Malowanie pędzlem emalie poliwinylowe konstrukcje pełnościenne - dwukrotnie, Krotność=2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		740,76		740,760000	
		RAZEM:		740,760000	m2
6	KNR AT 5/1651/2	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		658,950		658,950000	
		RAZEM:		658,950000	m2
7	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		111		111,000000	
		RAZEM:		111,000000	m
8	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		60,000		60,000000	
		RAZEM:		60,000000	m
9	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		111		111,000000	
		RAZEM:		111,000000	m
10	KNR 202/508/9 (1)	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej z demontażu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5		5,000000	
		RAZEM:		5,000000	szt
11	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		60		60,000000	
		RAZEM:		60,000000	m