

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP KĘDZIERZYN - KOŹŁE Z MALOWANIEM					
1		MALOWANIE ŚCIANY ELEWACJI H - A'			
1	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np Armasil F	m ²		
d.1	1519-02	18,60*11,2	m ²	208,320	
		7,40*4,20	m ²	31,080	
		minus otwory okienne	m ²	-35,796	
		-poz.7	m ²		
		minus tynk mozaikowy	m ²	-24,638	
		-18,6*1,07-7,4*0,64			
				RAZEM	178,966
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich na ościeżach o szer. do 40 cm bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-10	(1,06+1,1*2)*0,4*6+(1,5+1,6*2)*0,4*12	m ²	30,384	
				RAZEM	30,384
3	KNR 0-28	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%)	m ²		
d.1	2623-06	poz.1*0,05	m ²	8,948	
				RAZEM	8,948
4	KNR 0-28	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%)	m ²		
d.1	2623-07	poz.2*0,05	m ²	1,519	
				RAZEM	1,519
5	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - TYNK MOZAIKOWY	m ²		
d.1	0125-01	7,4*0,64	m ²	4,736	
				RAZEM	4,736
6	KNR 0-33	TYNK MOZAIKOWY	m ²		
d.1	0125-03	poz.5	m ²	4,736	
				RAZEM	4,736
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	1,06*1,1*6+1,5*1,6*12	m ²	35,796	
				RAZEM	35,796
8	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobójczych	m ²		
d.1	0101-03	poz.1+poz.2	m ²	209,350	
				RAZEM	209,350
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-02	poz.8	m ²	209,350	
				RAZEM	209,350
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	237,16	m ²	237,160	
				RAZEM	237,160
11	KNR 4-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
d.1	1214-02	1,06*1,1*6+1,5*1,6*6	m ²	21,396	
				RAZEM	21,396
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	poz.11	m ²	21,396	
				RAZEM	21,396
2		MALOWANIE ŚCIANY ELEWACJI G - H			
13	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np Armasil F	m ²		
d.2	1519-02	11,60*4,2	m ²	48,720	
		12,0*7,0	m ²	84,000	
		minus otwory okienne, bramy i drzwi	m ²	-12,521	
		-poz.19	m ²		
		minus tynk mozaikowy	m ²	-7,424	
		-11,60*0,64			
				RAZEM	112,775
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich na ościeżach o szer. do 40 cm bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-10	(1,2+1,6*2)*2*0,4+(2,62+2,55*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4	m ²	8,608	
				RAZEM	8,608
15	KNR 0-28	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%)	m ²		
d.2	2623-06	poz.13*0,05	m ²	5,639	
				RAZEM	5,639

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-28 d.2 2623-07	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%) poz.14*0,05	m ² m ²	 0,430	 0,430
				RAZEM	0,430
17	KNR 0-33 d.2 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - TYNK MOZAIKOWY (11,64-1,0-2,62)*0,64	m ² m ²	 5,133	 5,133
				RAZEM	5,133
18	KNR 0-33 d.2 0125-03	TYNK MOZAIKOWY poz.17	m ² m ²	 5,133	 5,133
				RAZEM	5,133
19	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 1,2*1,6*2+1,0*2,0+2,62*2,55	m ² m ²	 12,521	 12,521
				RAZEM	12,521
20	ZKNR C-2 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobójczych poz.13+poz.14	m ² m ²	 121,383	 121,383
				RAZEM	121,383
21	ZKNR C-2 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.20	m ² m ²	 121,383	 121,383
				RAZEM	121,383
22	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 11,60*4,2+12,0*7,0	m ² m ²	 132,720	 132,720
				RAZEM	132,720
23	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ² 1,2*1,6*2	m ² m ²	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
24	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.23	m ² m ²	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
3		MALOWANIE ŚCIANY ELEWACJI F' - G			
25	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np Armasil F 7,4*4,2 15,80*11,20 minus otwory okienne, -poz.31 minus tynk mozaikowy -15,80*1,12	m ² m ² m ² m ²	 31,080 176,960 -25,424 -17,696	 164,920
				RAZEM	164,920
26	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich na ościeżach o szer. do 40 cm bez gruntowania (1,1+1,25*2)*0,4+(1,08+1,25*2)*0,4+(0,8+1,1*2)*0,4+(0,5+1,1*2)*2*0,4+(1,5+1,6*2)*0,4*8	m ² m ²	 21,272	 21,272
				RAZEM	21,272
27	KNR 0-28 d.3 2623-06	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%) poz.25*0,05	m ² m ²	 8,246	 8,246
				RAZEM	8,246
28	KNR 0-28 d.3 2623-07	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%) poz.26*0,05	m ² m ²	 1,064	 1,064
				RAZEM	1,064
29	KNR 0-33 d.3 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - TYNK MOZAIKOWY (11,64-1,0-2,62)*0,64*0,05	m ² m ²	 0,257	 0,257
				RAZEM	0,257
30	KNR 0-33 d.3 0125-03	TYNK MOZAIKOWY poz.29	m ² m ²	 0,257	 0,257
				RAZEM	0,257
31	ZKNR C-2 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 0,62*2,37+1,25*1,14+1,25*1,08+0,8*1,1+0,5*1,1*2+1,5*1,6*8	m ² m ²	 25,424	 25,424
				RAZEM	25,424
32	ZKNR C-2 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobójczych poz.25+poz.26	m ² m ²	 186,192	 186,192
				RAZEM	186,192

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	ZKNR C-2 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.32	m ² m ²	 186,192	 186,192
				RAZEM	186,192
34	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 11,60*4,2+12,0*7,0	m ² m ²	 132,720	 132,720
				RAZEM	132,720
35	KNR 4-01 d.3 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 1,25*1,1+1,25*1,08+1,1*0,8+0,5*1,1*2	m ² m ²	 4,705	 4,705
				RAZEM	4,705
36	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.35	m ² m ²	 4,705	 4,705
				RAZEM	4,705
4		MALOWANIE ŚCIANY ELEWACJI F' - F''-F			
37	KNR-W 2-02 d.4 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np Armasil F (2,65+2,0)*11,2 minus otwory okienne, -poz.41 minus tynk mozaikowy -(2+2,65-1,0)*1,12	m ² m ² m ² m ²	 52,080 -18,880 -4,088	 29,112
				RAZEM	29,112
38	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich na ościeżach o szer. do 40 cm bez gruntowania (1,2+0,8*2)*0,4*3+(1,6+2,3*2)*0,4*2	m ² m ²	 8,320	 8,320
				RAZEM	8,320
39	KNR 0-28 d.4 2623-06	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%) poz.37*0,05	m ² m ²	 1,456	 1,456
				RAZEM	1,456
40	KNR 0-28 d.4 2623-07	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach naprawa tynków uszkodzonych (przyjęto 5%) poz.38*0,05	m ² m ²	 0,416	 0,416
				RAZEM	0,416
41	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 1,2*0,8+1,2*0,8+1,2*8+1,6*2,3*2	m ² m ²	 18,880	 18,880
				RAZEM	18,880
42	ZKNR C-2 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobójczych poz.37+poz.38	m ² m ²	 37,432	 37,432
				RAZEM	37,432
43	ZKNR C-2 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.42	m ² m ²	 37,432	 37,432
				RAZEM	37,432
44	KNR 2-02 d.4 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (wraz z montażem daszku zabezpieczającego nad wejściem) 52,08	m ² m ²	 52,080	 52,080
				RAZEM	52,080
45	KNR AT-05 d.4 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.44	m ² m ²	 52,080	 52,080
				RAZEM	52,080
46	KNR 4-01 d.4 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 1,2*0,8	m ² m ²	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
47	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.46	m ² m ²	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
5		Roboty towarzyszące - dekarские			
48	KNR 4-01 d.5 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
49	KNR-W 2-02 d.5 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (przyklejenie papay na dachu na ognimurku) 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000