

Pytania i odpowiedzi nr 1
Zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Bezpieczna droga do szkoły na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4”.

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na część pytań:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z art. 234 ust.1. pkt 2) Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03) Właściciel gruntu , o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Na rysunku nr 2 „PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU” zaznaczono „kierunek spływu wód opadowych”. Po stronie zachodniej działki przy projektowanej nawierzchni utwardzonej brak pasa zieleni. Wody deszczowe będą zalewać działkę sąsiednią stanowiącą tereny kolejowe. Prosimy o podanie rozwiązań wysokościowych które spełnia wymagania ww. przepisu . Oraz potwierdzenia ze projektowane rzędne zostały zaprojektowane w taki sposób aby wody deszczowe zostały zagospodarowane w działce Inwestora i nie zalewały działek sąsiednich.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że uzgodnienie z Zakładem Linii kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim/ działem Dróg Kolejowych, jest w trakcie realizacji i rozpatrzenia.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 „PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU” działka przewidziana pod Inwestycję sąsiaduje z działką terenów kolejowych a roboty przewidziane do wykonania obejmują między innymi roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej opornikiem betonowym. Zgodnie z § 4. Ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1 z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U.2020.1247 t.j. z dnia 2020.07.15) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2.3. Zgodnie z załączonym projektem roboty ziemne mają być prowadzone po stronie północnej w odległości 2,90m od strony zachodniej przy samej granicy z terenami kolejowymi. Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że uzgodnienie z Zakładem Linii kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim/ działem Dróg Kolejowych, jest w trakcie realizacji i rozpatrzenia.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z § 4. Ust.3 rozporządzenia Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury. Prosimy o załączenie stosownego uzgodnienia wymaganego przepisami.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że uzgodnienie z Zakładem Linii kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim/ działem Dróg Kolejowych, jest w trakcie realizacji i rozpatrzenia.

Pytanie nr 5:

W opisie do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego pkt.1.5 wpisano „Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowiących załącznik o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie Decyzji.” Prosimy o załączenie ww. decyzji.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że projekt był na bieżąco konsultowany z Inwestorem oraz Dyrekcją szkoły.

Pytanie nr 6:

Na rysunku przekroji normalnych opornik betonowy ma wymiary 12x20cm. W przedmiarze robót, ST wpisano oporniki 12x25cm które są powtarzalnymi elementami drogowymi. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź nr 6:

Należy przyjąć wymiar 12x25 cm.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z opisem należy wykonać warstwy konstrukcyjne z KŁMS 0/31,5 gr 20cm oraz grunt stabilizowany cementem C3/4 gr.20cm. W przedmiarze grubości są odpowiednia 22cm i 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź nr 7:

Warstwy konstrukcyjne należy przyjąć jako 20 + 20 cm.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z załączonym przedmiarem przewidziane są roboty rozbiórkowe. Co należy zrobić z materiałem z rozbiórek ? Brak w opisie technicznym informacji na temat tych robót. Prosimy o załączenie planu rozbiórek w celu weryfikacji ilościowej robót.

Odpowiedź nr 8:

Materiały z rozbiórki (nawierzchnia, obrzeża) należy utylizować i przedstawić protokół.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze poz9 mówi o przesadzeniu krzewów. Brak informacji w opisie o tych robotach. Prosimy o zaznaczenie na PZT lokalizacji istniejących krzewów oraz miejsca w które należy je przesadzić.

Odpowiedź nr 9:

Przesadzić należy tylko kolidujące sporadycznie krzewy i przenieść je w istniejące luki w żywopłocie.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze poz15 wpisano „Zakup i montaż ogrodzenia panelowego 1,53 x 2,5m” W opisie i pozostałych dokumentach brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie kolorystyki, podstawowych parametrów technicznych oraz rysunku detalu ogrodzenia w celu poprawnej wyceny tego elementu.

Odpowiedź nr 10:

Panel ogrodzeniowy systemowy koloru grafitowego 150 x 250 cm, wielkość oczek 5 x 20 cm, drut powlekany PE 3,9 mm, słupek wys. 220 cm z daszkiem, obejmę montażowe po 3 szt. na słupek. Słupki osadzone w podłożu za pomocą betonu. Przykładowy typ ogrodzenia:



Pytanie nr 11:

W przedmiarze poz16 wpisano „Zakup i montaż ławek” W opisie i pozostałych dokumentach brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie kolorystyki, podstawowych parametrów technicznych oraz rysunku detalu ławki oraz sposobu jej kotwienia w celu poprawnej wyceny tego elementu.

Odpowiedź nr 11:

Ławki bez oparcia o szer. 1,8- 2,0 m, trwale związane z podłożem, siedziska z drewnianych kantówek zaimpregnowanych. Boki metalowe z rur koloru czarnego. Przykładowy typ ławki:



Pytanie nr 12:

W przedmiarze poz18 wpisano „Zakup i montaż urządzeń STREET WORKOUT Zestaw-SWP 41” w opisie i pozostałych dokumentach brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie ilości rodzaju urządzeń ich kolorystyki, podstawowych parametrów technicznych oraz rysunku detali każdego urządzenia oraz sposobu ich kotwienia w celu poprawnej wyceny tego elementu. Prosimy o załączenie rysunku lokalizacji urządzeń z zaznaczonymi strefami bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

Odpowiedź nr 12:

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje kartę techniczną zestawu SWP-41 gdzie podano wymiary oraz rozmieszczenie przyrządów. Karta zostanie umieszczona na stronie prowadzonego postępowania. Sposób zakotwienia w gruncie zawarty będzie w instrukcji producenta. Przedstawiono zestaw przykładowy spełniający wymagania Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie równoważonego zestawu innego producenta posiadający podobne parametry techniczne. Alternatywny zestaw powinien zawierać wszystkie elementy, które zawiera przykładowy zestaw w takim znaczeniu, że musi umożliwiać wykonywanie tego samego rodzaju ćwiczeń osobie dorosłej. Jednocześnie nie może wymiarami zewnętrznymi przekraczać wymiarów przykładowego zestawu ze względu na fakt, że strefa bezpieczeństwa została zaprojektowana z uwzględnieniem jego parametrów. Każdorazowo zaproponowany przez Wykonawcę zestaw podlega akceptacji Inwestora.

Pytanie nr 13:

Na rysunku nr 2 „PLAN ZAGOSPODAROWANIU TERENU” zaznaczono ogrodzenie panelowe kolorem niebieskim oraz kolorem czarnym. Czy obie linie oznaczają lokalizacje nowego ogrodzenia?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że kolorem niebieskim zaznaczono panele projektowane, a kolorem czarnym panele istniejące niepodlegające przebudowie.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający posiada miejsce składowania materiałów robót ziemnych- 500 ton z koryta drogi? Jeśli nie to proszę określić na jaką odległość składować w/w materiał.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi dysponować takim miejscem we własnym zakresie.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji i będą wiążące przy składaniu ofert.

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert.

- termin składania ofert:

BYŁO:

do dnia 20.12.2022r. do godz. 10:00

JEST:

do dnia **23**.12.2022r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert:

BYŁO:

dnia 20.12.2022r. o godz. 10:30

JEST:

dnia **23**.12.2022r. o godz. 10:30

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin związania ofertą w następujący sposób:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ, w Rozdziale 11 ust. 1:

BYŁO:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia: **18.01.2023** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

JEST:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia: **21.01.2023** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmodyfikowana SWZ w powyższym zakresie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Naczelnik
Wydziału Edukacji
/-/ Robert Fryz

Załącznik:

- karta techniczna zestawu SWP-41