

KWP w Łodzi

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu na KP  
ADRES INWESTYCJI : Paradyż  
INWESTOR : KWP w Łodzi  
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź, ul . Lutomierska 108.112

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak  
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 3,00*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 3,00*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. UWAGA: PŁYTY CHODNIKOWE Z ODZYSKU 3,00*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3,00*5,00*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt. kat. III 3,00*5,00*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500