

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Wykonawca:



TECH-DROG
PROJEKTY DROGOWE

„Tech-Drog” Arkadiusz Pydzik
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28
96-300 Żyrardów

Inwestor:

Gmina Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

Nazwa inwestycji:

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ
(UL. KOTA FILEMONA) W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW,
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EW. 144/4 I 144/21
ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470220W
(UL. MAZOWIECKA) POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 169
GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI**

Adres inwestycji:

**ULICA KOTA FILEMONA ORAZ UL. MAZOWIECKA W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW,
GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI**

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja remontu drogi:

Jednostka ewidencyjna 143803_2 PUSZCZA MARIAŃSKA, OBRĘB 0028 RADZIWIŁŁÓW:
działki o nr ew.: **144/4, 144/21, 169**

KOD CPV:

- a) grupa robót: 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej;
- b) klasa robót: 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych; autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;
- c) kategorie robót:
 - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;
 - 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

Autorzy projektu:

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Uprawnienia (specjalność, nr)	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Jażdżyk	drogowa	LOD/4829/PWBD/22	
Opracował	inż. Arkadiusz Pydzik	drogowa		
Data opracowania: Żyrardów, Marzec 2025 r.	Egzemplarz Nr			1 2 3

SPIS ZAWARTOŚCI

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	3-5
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	4
II. CZĘŚĆ OPISOWA	6-8
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9-11
Plan orientacyjny w skali 1:10000	10
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000	11

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

Łódź, dnia 22 czerwca 2022 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22

sygn. akt. KK/D/7131-2/4829/22

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117*) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Paweł Jażdżyk

magister inżynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 13 lipca 1993 r. w Skierniewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/4829/PWBD/22

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej.**

Pan Paweł Jażdżyk jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak:
 - a) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodnicząca Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Maria Lisowska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Szymon Langier



Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-LU8-GYS-41I *

Pan Paweł JAŹDŹYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/0131/22
adres zamieszkania ul. Wyszyńskiego 31, 96-100 Skierniewice
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU UPROSZCZONEGO /MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA/ REMONTU NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. KOTA FILEMONA) W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW, POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EW. 144/4 I 144/21 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470220W (UL. MAZOWIECKA) POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 169 GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont nawierzchni drogi wewnętrznej (ul. Kota Filemona) w miejscowości Radziwiłłów, położonej na działce nr ew. 144/4 i 144/21 oraz połączenia z drogą gminną nr 470220W (ul. Mazowiecka) położoną na działce nr ew. 169, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację techniczną będącą załącznikiem do procedury zgłoszenia robót budowlanych celem uzyskania braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Całość robót objętych przedmiotową inwestycją zostanie zgłoszona do Starosty Żyrardowskiego.

Zakres robót objętych opracowaniem zawiera:

- wykonanie robót przygotowawczych oraz pomiarowych,
- remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- regulacji zwieńczenia (zaworów, studzienek) sieci uzbrojenia terenu,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5.

2. Podstawa opracowania

Projekt uproszczony /materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/ dla zadania: „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (ul. Kota Filemona) w miejscowości Radziwiłłów, położonej na działce nr ew. 144/4 i 144/21 oraz połączenia z drogą gminną nr 470220W (ul. Mazowiecka) położoną na działce nr ew. 169, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski” jest to obiekt liniowy kategorii XXV. Opracowanie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym Gminą Puszcza Mariańska reprezentowaną przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska, a Wykonawcą firmą „Tech-Drog” Arkadiusz Pydzik, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30/28, 96-300 Żyrardów.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

§ 11 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

3. Przeznaczenie i program użytkowy

Ulica Kota Filemona w miejscowości Radziwiłłów, stanowi układ komunikacyjny o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerokości 3,00 m. Łączna długość drogi przewidywana do remontu betonem asfaltowym wynosi 294,00 mb wraz z połączeniem z drogą gminną nr 470220W ulicą Mazowiecką położoną na działce nr ew. 169 (patrz rys. 1 - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000). Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości istniejącymi drogami wewnętrznymi (w Zarządzie Wójta Gminy Puszcza Mariańska) i publicznymi (gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi - głównie DW 719) z siedzibą gminy w Puszczy Mariańskiej i siedzibą powiatu w Żyrardowie, a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

4. Warunki ruchu – stan istniejący

Ulica Kota Filemona w miejscowości Radziwiłłów posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, stan dostateczny nawierzchni. Występujące nierówności poprzeczne i podłużne. Droga od kilku lat nie przechodziła żadnego zabiegu odnowy czy remontu na pełnej jej szerokości pasów ruchu na przedmiotowym odcinku. Nie wykonanie pełnego zakresu prac w ramach remontu tj. na pełnej szerokości i długości drogi spowoduje większą jej degradację, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w następnych latach. Szerokość części jezdnej 3,00 m, w przekroju szlakurowym, brak rowów przydrożnych. Pobocza drogi gruntowe o szerokości zmiennej. Droga znajduje się w terenie zabudowy, średnio zagęszczona zabudowa jednorodzinna.

5. Technologia remontu drogi

Planowany zakres robót remontu nawierzchni drogi wewnętrznej (ul. Kota Filemona) w miejscowości Radziwiłłów, położonej na działce nr ew. 144/4 i 144/21 oraz połączenia z drogą gminną nr 470220W (ul. Mazowiecka) położoną na działce nr ew. 169, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, dotyczy wzmocnienia warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grub. 5 cm kategoria ruchu KR2. Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej. W celu poprawy przejezdności w/w drodze, zastosowano technologię remontu wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Wójta Gminy Puszczy Mariańskiej, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie remontu o następujących parametrach technicznych:

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną,
- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM (K2-65)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) kategoria ruchu KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Remont drogi w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki i poprawi parametry nawierzchni co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego. W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.). Wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych. W/w konstrukcja wyniesie profil poprzeczny warstwy ścieralnej co zagwarantuje swobodny spływ wód opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga

również wykonania uzupełnienia poboczy na pełnej długości ulicy, niesortowanym kruszywem łamanym 0/31,5.

6. Przedmiar robót

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

7. Kosztorys inwestorski

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

8. Kolizje urządzenia obce

W przypadku kolizji robót remontowych nawierzchni betonem asfaltowym, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Pruszkowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki w przypadku wystąpienia sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z Urzędem Gminy Puszcza Mariańska.

9. Uwagi końcowe.

- Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kołowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc właściwe oznakowanie terenu budowy, co zapewni bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania.
- Wszystkie materiały do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i Certyfikaty.
- Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Jażdżyk
Upr. bud. nr Ł0D/4829/PWBD/22
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej

mgr inż. Paweł Jażdżyk

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

<i>Plan orientacyjny w skali 1:10000</i>	<i>10</i>
<i>Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000</i>	<i>11</i>

PLAN ORIENTACYJNY


SKALA 1:10000



LEGENDA:



- LOKALIZACJA ZADANIA - REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. KOTA FILEMONA) W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁÓW, POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EW. 144/4 I 144/21 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470220W (UL. MAZOWIECKA) POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 169 GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI



LEGENDA:

176/30

- numery działek objęte zgłoszeniem na których obiekt będzie remontowany

176/30

- granice istn. działek

BRANŻA DROGOWA:

- remont jezdni - nawierzchnia z betonu asfaltowego

- oś remontowanej jezdni

- krawędź remontowanej jezdni

- remont jezdni na potaczeniu - nawierzchnia z betonu asfaltowego

biuro projektowe:



TECH-DROG
PROJEKTY DROGOWE

"Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Niła 30/28
96-300 Żyrardów
tel.: 665-633-933
email: biuro@tech-drog.pl

inwestor:

Gmina Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

Podziałka
1:1000

Rys. 1

Objekt:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. KOTA FILEMONA) W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW, POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EW. 144/4 I 144/21 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470220W (UL. MAZOWIECKA) POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 169 GMINA PUSCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI

Etap projektowania:

Materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	imię i nazwisko	uprawnienia (specjalność, nr)	podpis
projektant:	mgr inż. Paweł Jażdżyk	specjalność drogowa L00/4829/PWB0/22	
opracował:	inż. Arkadiusz Pydzik		

Żyrardów, Marzec 2025 r.

województwo mazowieckie
powiat żyrardowski
jednostka ewidencyjna: 143803_2-Puszcza Mariańska
obręb: 0028-RADZIWIŁŁÓW
Działka:144/4
Skala 1:1000
GK.6642.2530.2024

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1438.2023.415
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopii materiału zasobu	12-11-2024 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY inż. Piotr Krzyżanowski Kadinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii