

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
inż. Zbigniew Wróblewski
upr. projekt.
GT 8346/III/10/76

potwierdzam

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej


19 LIP. 2022

w dniu przeprowadzonej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej / w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie
M.M. 405 351. 2022

ZŁOŻYŁ

Starosta
Powiatu Konin
Geodezji i Kartografii w Koninie

Proj. obwód oświetleniowy ul. Dębowej z kablem YAKY 4x25mm² o długości całkowitej 193m. i słupami 1 do 6. Słupy stalowe, kołowo - stożkowe, rurowe ocynkowane do osadzenia na fundamencie prefabrykowanym. Słupy o wysokości 7m. ponad ziemią. Słupy 1 do 5 posadowić przy granicy działek. Na słupach na wysięgnikach łukowych 1-ramiennych (szt. 5) oraz 2-ramiennym (szt. 1) o wysokości i długości wysięgu 1m. zamontować oprawy ledowe o mocy 61W i strumieniu świetlnym min. 10000Lm. (razem opraw 7 szt.)



Istn. szafka oświetleniowo - sterująca
-własność Gminy Stare Miasto

Istn. oprawa oświetleniowa

GA:

Wykopy pod kabel wykonywać mechanicznie oraz ręcznie ze szczególną ostrożnością i uwagą uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne a w szczególności kable elektryczne NN i gazociąg. Przy pracach ziemnych uwzględnić wymogi określone protokołem z narady koordynacyjnej Starosty Koninśkiego.

Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego. Przy skrzyżowaniu z wjazdami z kostki brukowej do posesji, kabel osłonić rurą twardą HDPE 75, ułożoną metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1,0m. od góry nawierzchni jezdni i 0,8m. (wjazdy do posesji). Ze względu na liczne zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym proj. kabel na całej długości osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego. Słup końcowy nr 6 uziemić. Rezystancja uziemienia $R < 30\Omega$. Bednarke Fe/Zn 25x4mm ułożyć na dnie wykopu kablowego.

Po wykonaniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
inż. Zbigniew Wróblewski
upr. projekt.
GT 8346/III/10/76

potwierdzam

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH

"BUDOPROJEKT"

ul. B. Śmiałego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08

e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

5782750

INWESTOR	Gmina Stare Miasto 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B	DATA	06/2022
OBIEKT	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Miasto, ul. Dębowa	SKALA	1:500
ADRES	Obręb Stare Miasto, dz. geodez. nr 1299, gm. Stare Miasto	NR RYS	E/1
TREŚĆ	Plan zagospodarowania terenu		
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski Upr. Nr GT 8346/III/10/76 specj. instal. inżynierska w zakresie instalacji elektrycznej		