

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia 126  
ADRES INWESTYCJI: Administracja US , al. Papieża Jana II nr 31 , Szczecin  
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński  
ADRES INWESTORA: al. Papieża Jana Pawła II 22A  
70-453 Szczecin

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 02.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
02.2021

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	CPV 45110000-1	<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>			
1 d.1	kalk. własna , analogia	Wyniesienie szafy pancерnej w miejsce wyznaczone przez zamawiającego	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04 kalk. szczegółowa	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okno podawcze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-08 kalk. szczegółowa	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-02 0134-04 analogia	Demontaż zaworu zwrotnego o śr. 15-20 mm - demontaż podejścia pod baterię	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	kalk. własna , analogia	Demontaż starych skrzydeł drzwiowych - drzwi i ościeżnica stalowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
2	CPV 45440000-3	<b>Roboty malarskie i szklarskie</b>			
9 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
10 d.2	KNR-W 4-01 1202-07 kalk. własna , analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-08 kalk. własna , analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ----- likwidacja : otworów inst. sanitarnej, pęknięć , zarysowań , odparzeń , ubytków tynkarskich	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		48,98	m2	48,980	
				RAZEM	<b>48,980</b>
13	KNR 0-14 d.2 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa otworu okiennego po demontażu okna podawczego	m2		
		0,40	m2	0,400	
				RAZEM	<b>0,400</b>
14	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	<b>11,600</b>
15	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	<b>11,600</b>
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe -- ściany	m2		
		48,98	m2	48,980	
				RAZEM	<b>48,980</b>
17	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		48,98	m2	48,980	
				RAZEM	<b>48,980</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	<b>11,600</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		48,98	m2	48,980	
				RAZEM	<b>48,980</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		3,36	m2	3,360	
				RAZEM	<b>3,360</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		12,80	m	12,800	
				RAZEM	<b>12,800</b>
<b>3</b>	<b>CPV 45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
22	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -----, pod ułożenie wykładziny PCV	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	<b>11,600</b>
23	NNRNKB d.3 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	<b>11,600</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - obmiar uwzględnia dodatek na wywiniecie na ściany 15cm	m2		
		11,60 * 1,1	m2	12,760	
				RAZEM	<b>12,760</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		11,60	m2	11,600	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,600
26 d.3	KNR 19-01 0410-08 analogia	Listwy przyścienne - przygotowanie i montaż listw wyobleniowych pod wywinięcie wykładziny	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
<b>4</b>	<b>CPV 45420000-7</b>	<b>Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej</b>			
27 d.4	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych- montaż ościeżnicy regulowanej na ścianę grubości 30 cm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.4	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m2		
		1,96	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
<b>5</b>		<b>Roboty pobudowlane- sprzątające</b>			
29 d.5	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.5	KNR-W 4-01 1215-07 kalk. własna , analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
31 d.5	KNR-W 4-01 1215-04 kalk. własna , analogia	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		3,57	m2	3,570	
				RAZEM	3,570