


RZUT PRZYZIEMIA - ZAKRES ROBÓT
skala 1:50

1. Likwidacja pomieszczenia 1.17 na elewacji bocznej od strony garażu
2. Rozbiórka ścian garażu (zły stan techniczny)
3. Budowa nowej części garażowej (2 garaże) oraz kotłowni i zaplecza sanitarnego
4. W kotłowni montaż nowego kotła na paliwo stałe, budowa nowego kotła spalinyowego i wentylacyjnego. Rozbiórka kotłowni zewnętrznej
5. Rozbudowa budynku – zlikwidowanie podcienia przy wejściu głównym
6. Powiększenie łazienki, wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji wod-kan, montaż armatury, wykonanie 2 okien
7. Wykonanie pomieszczenia porządkowego usytuowanego w łazience
8. Zlikwidowanie pom. gospodarczego, likwidacja lekkich ścianek, likwidacja przejścia do kuchni.
9. Powiększenie pomieszczenia szatni, wydzielenie z szatni pom. magazynowego na żywność
10. Zmiana układu funkcjonalnego w kuchni, budowa nowych ścianek działowych, nowa instalacja wod-kan
11. Likwidacja drewnianych płyt okładzinowych ściennych na sali głównej
12. Rozbiórka podestu sceny, budowa nowej – mniejszej
13. Wymiana podłogi na całej powierzchni sali
14. Wykonanie klatki schodowej prowadzącej na projektowane poddasze, wejście na klatkę schodową od zewnątrz oraz z wnętrza sali. Montaż platformy dla niepełnosprawnych, montaż okna oddymiającego
15. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej do klatki schodowej
16. Wykonanie pod schodami pomieszczenia gospodarczego
17. W miejsce okna na sali – wykonanie drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 120x235
18. Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych
19. Wykonanie zadaszenia od strony elewacji tylnej

- Roboty dotyczące całego budynku
1. Rozbiórka dachu oraz rozbiórka stropu
 2. Wykonanie nowego stropu międzykondygnacyjnego–strop żelbetowy
 3. Nadbudowa piętra, konstr. murowana
 4. Zmiana konstrukcji dachu – dach wielospadowy konstr. drewnianej, pokrycie dachu blachodachówką
 5. Demontaż starej posadzki w budynku, montaż nowych warstw
 6. Demontaż starej armatury sanitarnej i montaż nowej
 7. Wymiana całej instalacji wod-kan, elektrycznej oraz CO
 8. Demontaż płytek ściennych i podłogowych, ponowny montaż
 9. Wykonanie nowych kominów
 10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 11. Ocieplenie budynku
 12. Wykonanie terenów utwardzonych wokół budynku
 13. Wykonanie zadaszenia od strony elewacji tylnej oraz frontowej



LEGENDA

- ściany projektowane / zamurowania
- ściany do likwidacji
- klatka schodowa
- Wentylacja grawitacyjna Ø100

OBIEKT	Przebudowa, rozbudowa z nadbudową świetlicy wiejskiej i garaży OSP		
INWESTOR	Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2 87-630 Skępe		
ADRES OBIEKTU	Włoska, 87-630 Skępe, dz. nr 67/1, obr. Włoska		
BRANŻA	Architektura - Projekt budowlany		
TEMAT RYSUNKU	Rzut parteru - ZAKRES ROBÓT		
SKALA RYS.	1:100	NR RYS.	A 1
DATA	08.2018	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Hanna Falkiewicz Marciniak nr upr. BUA-III-16/63 specjalność architektoniczna		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. architekt Szczepan Słuszkiewicz nr upr. 10PKOKK/2015 specjalność architektoniczna		