


PRZEKRÓJ A-A
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50



A		
1	blachodachówka	-
2	łaty, kontrłaty	-
3	folia wysokoparoprzepuszczalna	-
4	deskowanie	-
5	krokwie	-

B		
1	wiązar drewniany	
2	wełna mineralna	30 cm
3	paroizolacja	-
4	strop podwieszany - płyty G-K-F na ruszcie	-

C		
1	posadzka wg oznaczenia na rzucie	2,0 cm
2	podłoże cementowe	5,0 cm
3	folia PE	-
4	styropian EPS100	8,0 cm
5	folia PE	-
6	strop żelbetowy	20,0 cm

D		
1	posadzka wg oznaczenia na rzucie	-
2	Posadzka betonowa	5,0cm
3	styropian ekstrudowany	15,0cm
4	2x papa termozgrzewalna	-
5	beton C16/20 (B20)	10,0cm
6	podsyпка żwirowo-piaskowa min. 25cm zagęszczona do stopnia Js=0,98	25

1		
1	tynk cienkowarstwowy	-
2	styropian	15,0 cm
3	błoczki gazobetonowe	24,0 cm
4	tynk cementowo-wapienny	-

2		
4	tynk cementowo-wapienny	-
3	błoczki ZUZLOBETONOWE/CEGLA	44,0 cm
2	STYROPIAN	15,0 cm
1	tynk cienkowarstwowy	-

3		
5	2 x masa dyspersyjna asfaltowa, np. Dysperbit	-
4	błoczki Porotherm	44,0 cm
3	2 x masa dyspersyjna asfaltowa, np. Dysperbit	-
2	styropian ekstrudowany	15,0 cm
1	folia kubelkowa	-

OBIEKT	Przebudowa, rozbudowa z nadbudową świetlicy wiejskiej i garaży OSP		
INWESTOR	Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2 87-630 Skępe		
ADRES OBIEKTU	Wioska, 87-630 Skępe, dz. nr 67/1, obr. Wioska		
BRANŻA	Architektura - Projekt budowlany		
TEMAT RYSUNKU	Przekrój A-A		
SKALA RYS.	1:50	NR RYS.	A 4
DATA	08.2018	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Hanna Falkiewicz Marciniak nr upr. BUA-III-16/63 specjalność architektoniczna		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. architekt Szczepan Śluszkiewicz nr upr. 10/PKOKK/2015 specjalność architektoniczna		