

### KOSZTORYS OFERTOWY

Droga wewnętrzna na dz. nr ewid. 1359/6 w m. Połomia w km 0+000 do 0+368

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie	m2	1 324,8		
2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr 10 cm	m2	1 324,80		
3	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z AC 0/16mm	m2	52,50		
<b>II</b>	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 0/11mm gr 4cm	m2	1 050,00		
5	05.03.8a	Powierzchniowe utwalenie nawierzchnii	m2	300,00		
<b>III</b>	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 13cm	m2	300,00		
7	06.02.01	Przepusty rurowe ze ściętymi końcami z rur HDPE o średnicy 40 cm z zasypką i wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego zagęszczanego mechaniczne gr. 20cm	m	6,00		
<b>RAZEM (netto)</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>RAZEM (brutto)</b>						