



GMINA PIECKI

Wykonawcy,**podmioty zainteresowane**

RZK.271.2.10.2024

Piecki, 26 lipca 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Piecki w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Piecki**”, numer ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00404012/01.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień i zmiany treści SWZ, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.).

Wyjaśnienie nr 1**Pytanie nr 1**

Czy dla cz1 zad.4 przepompownia ma być w układzie jednopompowym czy dwupompowym? W przedmiarze robót jest pozycja przepompownia z polimerobetonu wskazywało by to na układ dwupompowy bo mamy już do czynienia ze zbiornikiem o średnicy 1200.

ODPOWIEDŹ nr 1

Zgodnie z projektem i opisem technicznym przepompownia jest jednopompowa, a zbiornik jest wykonany z PE o średnicy 1000mm.

Zamawiający zmienia opis pozycji 8.d.2 Przedmiaru robót z ~~„Przepompownia ścieków z polimerobetonu - komplet z dowozem, montażem i uruchomieniem”~~ na opis **„Przepompownia ścieków z PEHD śr. 1000 - komplet z dowozem, montażem i uruchomieniem”**

Wyjaśnienie nr 2**Pytanie nr 2**

Proszę również o podanie parametrów doborowych dla pomp, ponieważ w dokumentacji są podane dla rurociągu tłoczego PE 75 i PE 90 (z profilu wynika że włączamy się w istniejącą sieć) a dokumentacja mówi o PE 63 i długości się nie zgadzają.

ODPOWIEDŹ nr 2

Zgodnie z dokumentacją:

- rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej jest z PE100RC 63 L=122,80 m,
- osprzęt przepompowni dn50.

Wyjaśnienie nr 3**Pytanie nr 3**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 1:

Poz. 20 - zasuwa dn100 - szt. 1 - powinno być 3 (węzeł w1 - rys. D-2)

ODPOWIEDŹ nr 3

Poz. 20-zasuwa DN100 szt. 1 - pozycja poprawna, projekt zagospodarowania terenu przewiduje montaż 1 szt. zasuwy w węźle W1. Rys D-2 (detal) jest rysunkiem poglądowym wskazującym sposób montażu węzła kompletnego wyposażonego w trójnik i zasuwy na każdej odnodze. Do wyceny należy przyjąć 1 szt.

**Wyjaśnienie nr 4****Pytanie nr 4**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 1:

Brak montażu kształtek PE 110: łuki – szt. 2; kolano <90 – szt. 10

ODPOWIEDŹ nr 4

Projekt nie przewiduje montażu kształtek (łuków, kolan). Zmianę kierunku trasy wykonać poprzez odpowiednie ukształtowanie rury PE w wykopie.

Wyjaśnienie nr 5**Pytanie nr 5**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 1:

Brak pozycji – umocnienie wykopów pionowych

ODPOWIEDŹ nr 5

Zgodnie z zapisami Części opisowej do projektu technicznego (rozdz. III pkt. 4) budowę poza terenami zabudowanymi (a takie mamy w zdecydowanej większości w przypadku realizacji przedmiotowego zadania) należy prowadzić w wykopach otwartych. Wobec powyższego w przedmiarze robót brak jest pozycji – umocnienie wykopów.

Wyjaśnienie nr 6**Pytanie nr 6**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 2:

Poz. 25 – trójnik PE 110/110/110 – szt. 1 - powinno być 3 (węzeł w2, w5, w8)

ODPOWIEDŹ nr 6

Zamawiający zmienia ilość jednostek przedmiarowych w 25.d.2 – z ilości 1 szt. na 3 szt.

Wyjaśnienie nr 7**Pytanie nr 7**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 2:

Poz. 27 – zasuwa dn100 – szt. 5 – powinno być 7 (węzeł w1 – 3 szt. Rys. D-2, w2-2 szt., w5, w8)

ODPOWIEDŹ nr 7

Poz. 27 - zasuwa dn100 - szt. 5 - pozycja poprawna, projekt zagospodarowania terenu przewiduje montaż 1 szt. zasuwy w węźle W1, 2 szt. w węźle W2, 1 szt. w węźle W5, 1 szt. w węźle W8. Rys D-2 (detal) jest rysunkiem poglądowym wskazującym sposób montażu węzła kompletnego wyposażonego w trójnik i zasuwy na każdej odnodze. Do wyceny należy przyjąć 5 szt.

Wyjaśnienie nr 8**Pytanie nr 8**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 2:

Brak montażu kształtek PE 110: kolano <90 – szt. 8

ODPOWIEDŹ nr 8

Projekt nie przewiduje montażu kształtek (łuków, kolan). Zmianę kierunku trasy wykonać poprzez odpowiednie ukształtowanie rury PE w wykopie.

Wyjaśnienie nr 9**Pytanie nr 9**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 2:

Brak pozycji odtworzenie dróg gruntowych

**ODPOWIEDŹ nr 9**

Zadanie oznaczone jako Część I zad 2 nie jest realizowane w pasie dróg gruntowych wobec czego nie ma konieczności wprowadzania pozycji **odtworzenie dróg gruntowych**.

Wyjaśnienie nr 10**Pytanie nr 10**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 2:

Brak pozycji – umocnienie wykopów pionowych

ODPOWIEDŹ nr 10

Zgodnie z zapisami Części opisowej do projektu technicznego (rozdz. III pkt. 4) budowę poza terenami zabudowanymi (a takie mamy w zdecydowanej większości w przypadku realizacji przedmiotowego zadania) należy prowadzić w wykopach otwartych. Wobec powyższego w przedmiarze robót brak jest pozycji – umocnienie wykopów.

Wyjaśnienie nr 11**Pytanie nr 11**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 3 – brak wskazania zakresu – projekt obejmuje szeroki zakres

ODPOWIEDŹ nr 11

Wskazanie zakresu objętego zamówieniem zawarte jest w - **zał. nr 28 do SWZ -PZT - zakres objęty zamówieniem**.

Zamawiający informuje, iż odcinek W44 – W45 na ww. załączniku oznaczony został kolorem brązowym (kanalizacja), a winien być oznaczony kolorem niebieskim – sieć wodociągowa.

Wyjaśnienie nr 12**Pytanie nr 12**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 4:

Brak montażu zasuw dn80 – szt. 1 (węzeł NW)

ODPOWIEDŹ nr 12

Montaż zasuw wykonać zgodnie z zapisami pkt. 9.1.Części opisowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 40.d.7. (nowa numeracja) – Zasuw żeliwne kołnierzowe na rurociągach PE o śr. nominalnej 80 mm - 1szt.

Załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia jest zmieniony Przedmiar robót oznaczony jako **zał. nr 35 do SWZ- Przedmiar robót – zmiana 23.07.2024.pdf**

Wyjaśnienie nr 13**Pytanie nr 13**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 4:

Proszę o wskazanie sposobu włączenia do istn. Sieci wodociągowej – brak pozycji w przedmiarze

ODPOWIEDŹ nr 13

Sposób włączenia wykonać zgodnie z zapisami pkt. 9.1. Części opisowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 41.d.7. (nowa numeracja) – Wcinka w istniejący rurociąg o średnicy 110mm za pomocą trójnika 100/80 - szt. 1

Załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia jest zmieniony Przedmiar robót oznaczony jako **zał. nr 35 do SWZ- Przedmiar robót – zmiana 23.07.2024.pdf**



Wyjaśnienie nr 14

Pytanie nr 14

Brak pozycji odtworzenie dróg gruntowych

ODPOWIEDŹ nr 14

Zadanie oznaczone jako Część I zad 4 nie jest realizowane w pasie dróg gruntowych wobec czego nie ma konieczności wprowadzania pozycji **odtworzenie dróg gruntowych**.

Wyjaśnienie nr 15

Pytanie nr 15

Dot. przedmiaru Część II zad. 1:

Proszę o wskazanie sposobu włączenia do istn. Sieci kst. D=180 (węzeł w1) – brak pozycji w przedmiarze

ODPOWIEDŹ nr 15

Włączenie należy wykonać za pomocą trójnika 180/80/180 i zasuw DN80

Załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia jest zmieniony Przedmiar robót oznaczony jako **zał. nr 42 do SWZ- Przedmiar robót - zmiana 25.07.2024.pdf**

Wyjaśnienie nr 16

Pytanie nr 16

Dot. przedmiaru Część II zad. 1:

Brak pozycji – umocnienie wykopów pionowych

ODPOWIEDŹ nr 16

Zgodnie z wyjaśnieniem autora projektu projekt nie przewiduje umocnienia wykopów. Przyjęte w przedmiarze ilości wykopów są prawidłowe dla wykonania prac metodą wykopu otwartego.

Wyjaśnienie nr 17

Pytanie nr 17

Dot. przedmiaru Część II zad. 1:

Brak podsypki i obsypki rurociągów

ODPOWIEDŹ nr 17

Projekt przewiduje wykonanie podsypki i obsypki rurociągów kruszywem mineralnym dowiezionym na plac budowy, jednakże analiza struktury gruntu w miejscu wykonywania robót nie pozwala na wykonanie podsypki i obsypki materiałem z urobku. Zamawiający wprowadził zmianę do przedmiaru uwzględniającą wykonanie podsypki i obsypki. W przypadku możliwości wykorzystania materiału z urobku ich ilość, z racji przyjętego rozliczenia kosztorysowego, zostanie urealniona na etapie wykonawstwa.

Załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia jest zmieniony Przedmiar robót oznaczony jako **zał. nr 42 do SWZ- Przedmiar robót - zmiana 25.07.2024.pdf**

Wyjaśnienie nr 18

Pytanie nr 18

Dot. przedmiaru Część II zad. 1:

Brak pozycji odtworzenie dróg gruntowych

ODPOWIEDŹ nr 18

Do przedmiaru robót, z uwagi min. na przyjęty sposób wykonania prac wykopem otwartym, został dodany dział **Roboty odtworzeniowe**, dotyczący odtworzenia istniejących dróg gruntowych.



Załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia jest zmieniony Przedmiar robót oznaczony jako **zał. nr 42 do SWZ- Przedmiar robót - zmiana 25.07.2024.pdf**

Wyjaśnienie nr 19

Pytanie nr 19

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Proszę o wskazanie sposobu włączenia do istn. Sieci wodoc. (węzeł w2, w4, w6, w7, w9, w10, w11, w12, w13) – brak pozycji w przedmiarze

ODPOWIEDŹ nr 19

Włączenie za pomocą trójkąta i zasuw w poszczególnych węzłach. Wskazane w pytaniu węzły znajdują się w przedmiarze w Części II zadanie 2, które to zadanie winno być realizowanie włącznie z wykonaniem węzłów. Przedmiar dla Części II zadanie 2 i Części II zadanie 3 należy analizować łącznie.

Wyjaśnienie nr 20

Pytanie nr 20

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Brak pozycji – umocnienie wykopów pionowych

ODPOWIEDŹ nr 20

Zgodnie z wyjaśnieniem autora projektu projekt nie przewiduje umocnienia wykopów. Przyjęte w przedmiarze ilości wykopów są prawidłowe dla wykonania prac metodą wykopu otwartego.

Wyjaśnienie nr 21

Pytanie nr 21

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Brak podsypki i obsypki rurociągów wodociągowych

ODPOWIEDŹ nr 21

Projekt przewiduje wykonanie podsypki i obsypki rurociągów kruszywem mineralnym dowiezionym na plac budowy, jednakże analiza struktury gruntu w miejscu wykonywania robót pozwala w przypadku rurociągów wodociągowych na wykonanie podsypki i obsypki materiałem z urobku.

Wyjaśnienie nr 22

Pytanie nr 22

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Brak pozycji odtworzenie dróg gruntowych

ODPOWIEDŹ nr 22

Na działkach, na których w ramach zadania Część II zad. 3 realizowane będą prace, brak jest jakichkolwiek urządzonych dróg w tym o nawierzchni z kruszyw. Wobec powyższego nie ma konieczności wprowadzania pozycji **odtworzenie dróg gruntowych**.

Wyjaśnienie nr 23

Pytanie nr 23

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Brak montażu kształtek PE 110: łuki – szt. 2; kolano <90 – szt. 2

ODPOWIEDŹ nr 23

Projekt nie przewiduje montażu kształtek (łuków, kolan). Zmianę kierunku trasy wykonać poprzez odpowiednie ukształtowanie rury PE w wykopie.

**Wyjaśnienie nr 24****Pytanie nr 24**

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Poz. 8 – oznakowanie trasy – szt. 82 – powinno być 88

ODPOWIEDŹ nr 24

Oznakowanie trasy czyli poszczególne pozycje Przedmiaru dla Części II zadanie 2 i Części II zadanie 3 należy analizować łącznie. Do wyceny należy przyjąć 82 szt. oznakowania.

Wyjaśnienie nr 25**Pytanie nr 25**

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Poz. 9, 12 i 14 – hydrant + trójnik + zasuwa – jest 8 kpl.; powinno być 9

ODPOWIEDŹ nr 25

Pozycja poprawna - należy wycenić 8 kpl

Wyjaśnienie nr 26**Pytanie nr 26**

Dot. Przedmiaru Część II zad. 3:

Poz. 11 – zasuwa dn100 – szt. 4 – powinno być 9 (węzeł w2, w4, w6, w8, w9, w11, w12 i w13 – 2)

ODPOWIEDŹ nr 26

Prawidłowa ilość jaką należy wycenić w Poz. 11 - **10 szt. zasuw DN 100**

Wyjaśnienie nr 27**Pytanie nr 27**

Dot. Przedmiaru Część I zad. 4:

plik w pdf różni się (w części elektrycznej) od pliku w ath – który jest prawidłowy?

W wersji pdf przedmiaru w dziale 5 Instalacje elektryczne jest 9 pozycji a w wersji ATH jest ich 12. Obydwie wersje różnią się pomiędzy sobą w podstawach, opisie pozycji, ilościach obmiarowych.

ODPOWIEDŹ nr 27

Prawidłowe zapisy (9 pozycji) dotyczące Instalacji elektrycznych zawarte są w przedmiarze robót (plik pdf).

Wyjaśnienie nr 28

*Zamawiający informuje (wyjaśnia), iż dołączone do dokumentacji kosztorysy w formacie ATH są dokumentami pomocniczymi dla Wykonawcy przy sporządzeniu Kosztorysów Ofertowych – nie ma do nich odniesienia w zapisach SWZ, korzystanie z nich **nie jest więc obowiązuje**. Obowiązują zapisy zawarte w dołączonych (ze zmianami) **Przedmiarach robót w formacie pdf**. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania plików ATH do zapisów Przedmiarów robót oraz wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, jeżeli wykorzystuje dołączone plik w formacie ATH do sporządzenia Kosztorysów Ofertowych.*

Wyjaśnienie nr 29

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SWZ Projekt umowy w ten sposób, że wykreśla się ust. 11 w §9.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

**Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych
na terenie gminy Piecki**



Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ze względu na konieczność wydłużenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00431801/01 z dnia 26.07.2024 r.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu ustalono na dzień 09.08.2024 r., do godz. 11:00 , pozostałe terminy zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz z :

- ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia
- zał. nr 35 do SWZ- Przedmiar robót - zmiana 23.07.2024
- zał. nr 42 do SWZ- Przedmiar robót - zmiana 25.07.2024

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie zakupowej Gminy Piecki, pod poniższym linkiem :

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/952462>

Wójt Gminy Piecki

Agnieszka Kurczewska