

NUMER DROGI:

4337W

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolnej) – Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów

Przedmiar robót

L.P	KOD CPV	NUMER SST	OPIS	JEDN. MIARY	OBMIAR
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	D-01.00.00	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
1.1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1 d. 1.1		D-01.01.01.11.0 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla liniowych robót ziemnych	km	1,92201
2 d. 1.1		D-01.01.01.11.0 2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla rowów	km	1,1805
1.2.		D-01.02.01.20	Karczowanie zagajników lub krzaków		
3 d. 1.2		D-01.02.01.22.0 3	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości ilość stuk krzaków 1000/ha	ha	0,0000590 25
1.3.		D-01.02.01.41	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót budowlanych		
4 d. 1.3		D-01.02.01.41.0 2	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót budowlanych - \varnothing drzewa ponad 30 cm	szt.	30
1.4.		D-01.02.02.10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)		
5 d. 1.4		D-01.02.02.12.0 1	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm odkład i wywóz do 30 km	m2	3994,76
2	45233252-0		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI		
2.1.		D-05.03.11.30	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
6 d. 2.1.		D-05.03.11.33.0 2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 8 cm wraz z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. Do 10 km (wykonawca dostarczy destruk do siedziby WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1)	m2	11653,78

2.2.		Rozbiórki podbudów			
7 d. 2.2		D- 01.02.04.11.0 1	Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowe, grub. warstwy 7 cm (nawierzchnia jezdni) (wykonawca dostarczy destruk do siedziby WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1)	m2	11 653,78
8 d. 2.2		D- 01.02.04.11.0 1	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub warstwy 20 cm (nawierzchnia jezdni) (wykonawca dostarczy destruk do siedziby WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1)	m2	11 653,78
9 d. 2.2		D- 01.02.04.83.0 1	Zdjęcie tarcz znaków drogowych (wykonawca dostarczy destruk do siedziby WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1)	szt.	15,00
10 d. 2.2		D- 01.02.04.81.0 1	Rozebranie słupków do znaków drogowych - zamocowanych w gruncie (wykonawca dostarczy destruk do siedziby WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1)	szt.	15,00
11 d. 2.2		D- 01.02.04.62.0 1	Rozebranie barier stalowych ochronnych U-14a na słupkach w podłożu gruntowym	m	32,00
12 d. 2.2		D- 01.02.04.62.0 1	Rozebranie barier U-12a	m	6,00
2.3.		D- 04.00.00.00	Podbudowy		
13 d. 2.3		D- 02.01.01.12.0 1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odległość do 15 km (wykonawca dostarczy na bazę WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1) (nawierzchnia jezdni)	m3	1 398,17
14 d. 2.3		D- 04.01.01.31.0 1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. II-IV (nawierzchnia jezdni +pobocza)	m2	11 653,78
15 d. 2.3		D - 04.03.01.22.0 4	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie, warstwy niebitumiczne (nawierzchnia jezdni)	m2	11 653,78
16 d. 2.3		D - 04.03.01.22.0 4	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie, warstwy bitumiczne (nawierzchnia jezdni, chodnik, zjazdy)	m2	23 307,56

17 d. 2.3		D- 04.02.02.11.0 1	Wykonanie warstwy mrozochronnej zagęszczanej mechanicznie z piasku o gr.10 cm	m2	11 653,78
18 d. 2.3		D- 04.05.01.12.0 2	Wykonanie warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni	m2	11 653,78
19 d. 2.3		D- 04.05.01.42.0 2	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	12 409,11
20 d. 2.3		D- 04.07.01.11.0 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2	11 653,78
21 d. 2.3		D- 04.04.02.51.0 3	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. 15 cm	m2	3 994,76
2.4.		D- 05.03.05.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
22 d. 2.4		D- 05.03.05.11.0 3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca średnia grubość warstwy do 4 cm z AC 16W PMB,	m2	11 653,78
23 d. 2.4		D- 05.03.05.21.0 5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm, dowóz z odległości do 5 km z AC 11 S PMB, gr. Warstwy 5 cm	m2	11 653,78
2.5.		D- 08.02.02.00	chodniki z kostki brukowej betonowej		
24 d. 2.5		D- 08.02.02.11.0 3	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej na posypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	695,33
25 d. 2.5		D- 08.02.02.12.0 3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, grafitowej na posypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,00

26 d. 2.5		D- 08.02.02.12.0 3 analogia	Wykonanie regulacji pionowej zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,00
2.6.		D- 08.00.00.00	Elementy ulic		
27 d. 2.6.		D- 08.01.01.11.0 4	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	358,00
28 d. 2.6.		D- 08.01.01.13.0 2	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	3 659,76
2.7.		D- 06.04.00.00	Rowy		
29 d. 2.7		D- 06.04.01.21.0 2	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu	m	1 180,23
30 d. 2.7		D- 06.01.01.15.0 3	Plantowanie skarp, dna rowu mechanicznie w gruntach kat. I - III	m2	1 180,23
31 d. 2.7		D- 06.01.01.21.0 2	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m	1 180,23
32 d. 2.7		D- 06.01.01.21.0 2	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m	1 180,23
2.8.		D- 03.07.00.00	Czyszczenie urządzeń odwadniających		
33 d. 2.8		D- 03.07.01.11.0 1 analogia	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami	m	103,00
2.9.		D- 03.06.00.00	Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
34 d. 2.9.		D- 03.06.01.31 analogia	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych i kanalizacyjnych (cały odcinek drogi + wyniesione skrzyżowania)	szt.	5,00
3.		D- 07.01.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
3.1.	45233221-4	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
35 d. 3.1.		D - 07.01.01.35.0 2	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) oznakowanie wykonane mechanicznie	m2	332,88
3.2.	45233290-8	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		

36 d. 3.2.		D- 07.02.01.41.0 2	- ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 63,5mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	17,00
37 d. 3.2.		D- 07.02.01.44.3 7	- przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków - znaki grupy A	szt.	7,00
38 d. 3.2.		D- 07.02.01.44.4 7	- przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków - znaki grupy B	szt.	2,00
39 d. 3.2.		D- 07.02.01.44.5 3	- przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków - znaki grupy D	szt.	6,00
40 d. 3.2.		D- 07.02.01.46.1 8	- przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków - znaki grupy E	szt.	4,00
41 d. 3.2.			Ustawienie barier drogowych ochronnych stalowych jednostronnych U - 14a	szt.	68,00
42 d. 3.2.			Ustawienie barier U-11a	szt.	4,00
43 d. 3.2.			Ustawienie barier U-12a	szt.	2,00
4.		D.10.00.00.0 0.	Inne roboty		
44 d 4.			Wykonanie czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i ustawieniem w terenie	szt.	1,00