

Zakres prac do wykonania:

Wykonanie rury spustowej wraz z lejem, kolanami i czyszczakiem-rewizją – przy istniejącym budynku. Średnica rury 80 mm. Rura stalowa powlekana w istniejącym kolorze.

Zamknięcie rynny od strony budynku wraz z oczyszczeniem i uszczelnieniem narożnika – likwidacją przecieku.

Uszczelnienie połączenia dachowej ze ścianą.

Naprawa ubytków tynkarski przy obecnej rynnie – uzupełnienie tynkiem i pomalowanie pod kolor istniejący.

Podłączenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej - fi 120 mm

Prace ziemne - przekop ręczny, wpięcie się do kanalizacji deszczowej.

Demontaż i montaż obrzeży betonowych.

Otworzenie opaski z otoczek, warstwa geowłókniny.

W załączniku zdjęcia budynku.