

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej, obiektowej.

II. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pomieszczenie auli w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przy ul.Obrońców Wisły 1920r. 21/25.
- Powierzchnia miejsca montażu wykładziny (podłoga betonowa o kącie nachylenia 12%) - ok.220 m².
- Powierzchnia miejsca montażu wykładziny (podest drewniany) - ok. 25 m².

III. Zakres przedmiotu zamówienia.

1. Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej (utyliczacja).
2. Demontaż i montaż krzeseł audytoryjnych (198 szt.) - krzesła montowane w prostych rzędach – 13 rzędów x 14 szt. plus 16 szt. / krzesła łączone po 4 i 2 szt. w zestawie. Montaż krzeseł wg rozkładu przed demontażem.
3. Dostawa wykładziny dywanowej, obiektowej (w rolce lub płytce 50cm x 50 cm):
 - Parametry wykładziny: wykładzina dywanowa; obiektowa; wielowarstwowa; o strukturze welurowej; materiał: 100% poliamid; runo cięte, strzyżone; klasa min. 31; grubość (wysokość) całkowita max. 10 mm; gramatura (masa) całkowita min. 2000 g/m²; wysokość runa 5-6 mm; gramatura runa min. 1000 g/m²; podkład jutowy lub bitumiczny w przypadku kostki; w kolorze odcień szarości bez elementów (wstawek) ozdobnych; trudnopalna (klasa B lub C); antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na zabrudzenia.
4. Montaż nowej wykładziny dywanowej, obiektowej.
5. Prace montażowe, wykończeniowe - przygotowanie powierzchni pod nową wykładzinę / oblistwowanie (profile aluminiowe, łączeniowe, wykończeniowe w kolorze czarnym – ok. 60 m) / cokoły ścienne z tej samej wykładziny o wysokości min. 10 cm – ok. 30 m zabezpieczone listwą ochronną, ścienną / inne prace niezbędne i konieczne do realizacji zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia: 2023 r. (60 dni od dnia podpisania umowy).

V. Gwarancja: 36 miesięcy po zakończeniu robót.