

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 24.10.2022 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.19.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania:

1. Proszę o określenie nr pomieszczeń nazwanych w przedmiarze "pokój nauczycielski" i biblioteka". Na rysunku są to pomieszczenia nr 1.09 i 1.10, ale są zamienione na świetlicę.
2. Proszę o rysunek instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach "pokój nauczycielski" i "biblioteka". W przedmiarze opisane są dwie jednostki wewnętrzne oraz jedna zewnętrzna, czy ma być to system multisplit o mocy 5kW. Czy dwa klimatyzatory typu split o mocy 2,5kW każdy ?
3. Proszę o określenie, czy klimatyzator w serwerowni ma być wyposażony w zestaw pracy całorocznej.
4. Proszę o rysunek instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu "gabinet dyrektora".
5. Proszę o potwierdzenie, że jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu 0.14 "gabinet dyrektora" ma być typu ściennego.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Roboty wymienione w dziale 5.2 *Pokój nauczycielski i biblioteka, instalacja klimatyzacji*, należy wykonać w pomieszczeniu 1.15 pokój nauczycielski, w części projektowanej budynku.

Ad. 2

Przyjęto rozwiązanie polegające na montażu jednej jednostki zewnętrznej typu multisplit o mocy 5,0 kW obsługującej dwie jednostki wewnętrzne o mocy 2,5 kW każda. Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegające na montażu dwóch jednostek split o mocy 2,5 kW każda.

Ad. 3

Klimatyzator w serwerowni nie musi być wyposażony w zestaw do pracy całorocznej.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, że nie została opracowana dokumentacja w wersji graficznej dla instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu "gabinet dyrektora".

Ad. 5

W pomieszczeniu 0.14, pokój dyrektora, należy zainstalować jednostkę typu ściennego.

ZASTĘPCA WOJTA
mgr Łukasz Dziok
.....
Kierownik zamawiającego