

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk.**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. W dokumentacji przetargowej w OPZ wskazano, że kanał technologiczny należy wykonać na działce nr 4430/3 zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku do OPZ nr 2. W /w załączniku wskazuje znacznie większy zakres, wychodzący poza działkę nr 4430/3. Proszę o wskazanie rzeczywistego zakresu robót dotyczących budowy kanału technologicznego.

**Kanał technologiczny należy wykonać tylko na odcinku pod nawierzchnią wzdłuż jezdni, na dz. nr 4450/3, w zakresie w jakim pod nią jest projektowany oraz odnogę w bok do 2m poza krawężń jezdni .**



2. Czy zakres branży drogowej odc. 2 obejmuje wykonanie parkingów przylegających do drogi.  
**Nie obejmuje.**
3. Czy Inwestor potwierdza, że konstrukcję jezdni na odc. 2 należy wykonać zgodnie z konstrukcją jezdni odc. 1. Jeżeli tak to zwracamy uwagę, że przedmiar dotyczący odc. 2 nie uwzględnia założeń konstrukcyjnych wskazanych przez Inwestora. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót odc. 2.  
**Tak, konstrukcję jezdni na odc. 2 należy wykonać zgodnie z konstrukcją jezdni odc. 1. Przedmiar ma charakter pomocniczy i Zamawiający nie będzie dokonywał jego korekty.**
4. W OPZ wskazano, że długość odc. 2 wynosi 147 mb. Biorąc pod uwagę wskazaną długość oraz szerokość projektowanej drogi, ilości wskazane w przedmiarze robót dla odc. 2 nie odzwierciedlają stanu projektowanego. Ze względu na brak wersji edytowalnej PZT prosimy Inwestora o wskazanie rzeczywistych ilości do wykonania nawierzchni jezdni, podbudów, krawężników.  
**Zamawiający wyjaśnia w zakresie odcinka 2:**  
**- Długość - 147mb,**

- 
- Szerokość jezdni - 5m,  
- Konstrukcja drogi jak dla odcinka 1.  
**Przedmiar ma charakter pomocniczy.**
5. Czy na odc. 2 należy uwzględnić humusowanie wzdłuż całej długości projektowanej drogi. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie ilości do wykonania, gdyż przedmiar robót zakłada wykonanie humusowania w ilości 30 m<sup>2</sup>. Biorąc pod uwagę brak innych załączników niż PZT który nie wskazuje miejsc terenów zielonych nie ma możliwości dokonania rzetelnej wyceny robót w w/w zakresie.  
**Nie należy uwzględnić humusowania na odcinku 2. Natomiast należy uporządkować i wyrównać pobocza tego odcinka drogi.**
6. W dokumentacji przetargowej w przedmiarze robót cz. 1 oraz w projekcie technicznym branży drogowej wskazano, że należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 50/30, zaś w SST wskazano kruszywo 0/31,5mm 90/3. Proszę o wskazanie, które z w/w kruszyw należy przyjąć do wyceny.  
**Należy wykonać zgodnie z projektem technicznym branż drogowej.**
7. Przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 237 z ul. Długą na działce 1856/4 w miejscu projektowanego krawężnika i chodnika zadanie cz. 1 zlokalizowane jest złącze energetyczne nie ujęte w projekcie usunięcia kolizji branży elektrycznej. Prosimy o zajęcie stanowiska w w/w sprawie przez Inwestora.  
**W przypadku wystąpienia kolizji złącze energetyczne należy przestawić poza granicę pasa drogowego.**
8. W projekcie technicznym zadania cz. 1 na rysunku 4.1 Przekrój normalny wskazano, że należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm. Czy w/w pobocze wchodzi w zakres robót niniejszego zadania. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie pozycji na w/w roboty w przedmiarze robót i podanie ilości do wykonania.  
**Przedmiar ma charakter pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm dotyczy tylko tej strony jezdni, gdzie nie ma projektowanego chodnika.**
9. W projekcie technicznym zadania cz.1 na rysunku 4.2 Przekrój normalny wskazano, że należy wykonać podłączenie do drogi wojewódzkiej DW 237 z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm gr. 5 cm. Czy w/w roboty wchodzi w zakres robót do wykonania. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie pozycji na w/w roboty w przedmiarze robót i podanie ilości do wykonania.  
**Tak, należy wykonać podłączenie do drogi wojewódzkiej DW 237. Przedmiar ma charakter pomocniczy i Zamawiający nie będzie dokonywał jego korekty.**
10. W przedmiarze robót zadania cz. 1 w pozycji nr 33 wskazano powierzchnię nawierzchni chodników z kostki betonowej w ilości 151 m<sup>2</sup>, zaś podbudowy pod chodniki w ilości 598 m<sup>2</sup>. Czy Inwestor potwierdza, że w/w ilości są rzeczywistymi ilościami do wykonania.  
**Chodniki należy wykonać w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. Przedmiar ma charakter pomocniczy i Zamawiający nie będzie dokonywał jego korekty.**
11. W przedmiarze robót zadania cz. 1 w pozycji nr 29 wskazano, że podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na zjazdach indywidualnych należy wykonać grubości 20 cm. W opisie technicznym dokumentacji technicznej wskazano, że grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 na wjazdach indywidualnych należy wykonać grubości 15 cm. Prosimy Inwestora o wskazanie jakiej grubości podbudowę należy przyjąć do wyceny.  
**Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji projektowej.**
12. W OPZ wskazano, że wzdłuż dz. nr 1874/6 Wykonawca powinien ustawić na całej długości krawężni jezdni opornik drogowy będący oddzieleniem przyszłego parkingu. Dokumentacja techniczna na rysunku 4.1 Przekrój normalny zakłada wykonanie krawężnika najazdowego 15x22x100 cm. Czy Inwestor potwierdza, że należy zamiast krawężnika najazdowego 15x22x100 cm wykonać opornik drogowy 12x25x100 cm.  
**Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową krawężnik najazdowy.**
13. W OPZ wskazano, że Wykonawca przestawi i ewentualnie odbuduje lub uzupełni ubytki ogrodzenia działki nr 1874/16 i 1856/4. Ze względu na brak PZT w wersji edytowalnej prosimy o wskazanie długości w/w ogrodzeń do przebudowy. Ponadto w OPZ nie wskazano przebudowy ogrodzenia wzdłuż działki nr 1555/1, które zgodnie z PZT cz. 1 jest w kolizji z projektowanym chodnikiem.  
**Należy założyć do wyceny ogrodzenie na całej długości działki od strony pasa drogowego.**
-

---

14. W OPZ wskazano, że należy wykonać wyniesione skrzyżowanie odc. 1 i odc. 2 zgodnie z rys. nr 3a PZT. Ze względu na brak wersji edytowalnej w/w rysunku prosimy o wskazanie powierzchni wyniesionego skrzyżowania do wykonania. Ponadto prosimy o wskazanie konstrukcji oraz koloru nawierzchni.

**Należy przyjąć powierzchnię wyniesionego skrzyżowania - 240 m<sup>2</sup>. Nawierzchnię wykonać z kostki prostokątnej H8 fazowanej koloru czerwonego. Podbudowę należy wykonać z betonu C 12/15 (wyprofilowanie wyniesienia). Koniec nawierzchni ul Długiej (koniec wyniesienia) należy zakończyć opornikiem betonowym.**

15. W OPZ wskazano, że słupy oświetleniowe zlokalizowane wzdłuż działki nr 1874/6 w ilości 4 szt. należy przenieść na drugą stronę jezdni. Prosimy Inwestora o potwierdzenie, że w/w słupy oświetleniowe są słupami projektowanymi ujętymi w projekcie technicznym i zmieni się tylko ich lokalizacja.

**Tak.**

16. PZT odcinka 2 zakłada wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na długości projektowanej drogi gminnej. Ze względu na brak rzędnych zagłębienia kanału nie możliwości wyceny zakresu robót związanych z pracami ziemnymi, zasypkami itd. Prosimy o podanie na PZT rzędnych zagłębienia kanału lub załączenia profilu podłużnego KD.

**Zamawiający nie dysponuje profilem podłużnym KD. Kanalizację należy ułożyć z spadkiem wskazanym na PZT aby sprowadzić wodę deszczową do studni D14 zaprojektowanej w ODC.1.**

17. Czy Inwestor posiada wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia do realizacji zadania na odcinku 2. W dokumentacji przetargowej zostały załączone decyzje i uzgodnienia dotyczące odcinka 1. Prosimy o załączenie brakujących decyzji i uzgodnień dotyczących odcinka 2.

**Tak, Zamawiający posiada wymagane pozwolenia na budowę. Załączono pozwolenie na budowę dla budowy 6 budynków mieszkalnych wileorodzinnych, w ramach którego realizowany będzie odcinek 2 drogi.**

Z poważaniem,

Zuz Burdziej  
Przewodnicząca  
Naczelni Wydziału

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa postępowania: [platformazakupowa.pl/pn/czersk](http://platformazakupowa.pl/pn/czersk)
2. a/a

sporządziła: Arleta Matusik

