






MGR INŻ. ŁUKASZ DYMKOWSKI - BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
87-800 Włodawek ul. Pawa 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

PRAWA AUTORSKI ZASTĘPZCZONIE, NIEUDZIELNY PROJEKT JEST PRZEWAGNIENIEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994, O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH (DZ. U. NR 80 Z 2000r, POZ. 964).

Stadium:	Projekt budowlany
Branża:	Architektoniczna
Projekt:	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną
Rysunek:	Widok elewacji 1
Adres Inwestycji:	Zbójno, 87-645 Zbójno dz. nr ewid. 146/1 obręb Zbójno, jedn. Zbójno
Inwestor:	Gmina Zbójno Zbójno 35A 87-645 Zbójno
Zespół projektowy:	
Funkcja:	Imię i nazwisko: Podpis:
Projektant:	mgr inż. Michał Edward Brochocki 265/70
Sprawdził:	mgr inż. Dariusz Rafałski UA-V-7342-5/32/91 Wk
Opracował:	mgr inż. Łukasz Dymkowski Nr wpisu 11840
Nr rys.:	Format arkusza: Skala:
A.4.	A1+ 1:100
	Data opracowania: Str. w dok.: 31.10.2017r. 70



KOLORYSTYKA ŚCIAN	KODZ I KOLOR MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH
1	SCIANA, TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLONOWY
2	KOLORYSTYKA STOLARNI I DETALI
3	OBROBKI Z BLACHY STALOWEJ OCYNK. K. GRAFITOWY
4	RYTNY I RURY SPŁUSTOWE STAL, KOLOR GRAFITOWY
5	OKNA RAMY ALUMINIOWE, KOLOR GRAFITOWY
KOLORYSTYKA POŁACI DACHOWYCH	
6	PANELE DACHOWE Z BLACHY, KOLOR GRAFITOWY

1. ŚCIANA
2. ROZKŁĄCZKA TERMICZNA Z WŁÓWNY MINERALNEJ
3. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU
4. KOTWY CHEMICZNE MOCUJĄCE KONSTRUKCJE OKAPU W ROZTAWIE CO 30-35 CM
5. OBROBKA BLACHARSKA OKAPU GÓRNY
6. OBROBKA BLACHARSKA OKAPU DOLNY
7. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU - KANTÓWKA 5X10 CM
8. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU - POPRZECZNIK 5X5 CM DŁ. 42 CM
9. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU - PRZEDNIA LISTWA 2X10 CM
10. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU - RYTA OSB GR. 2 CM I SZER. 44 CM
11. RUSZT DREWNIANY KONSTRUKCJI OKAPU - KONTOWNIKI DEKARSKIE
- A1. PREFABRYKOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY OKAPU 15X15 CM
- A2. PREFABRYKOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY OKAPU 15X4 CM
- A3. PREFABRYKOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY OKOŁOŚCIENNY 15X4 CM
- A4. PREFABRYKOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY PODKONIEWNY 15X4 CM
- A5. PREFABRYKOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY OKRĄGŁY FI. 60 CM
- B1. DETAL ARCHITEKTONICZNY BONIE-PAS GÓRNY - WŁÓWNA MINERALNA GR. 5 CM WYS.66 CM
- B2. DETAL ARCHITEKTONICZNY BONIE-KOLUMNY WEJŚCIOWE - WŁÓWNA MINERALNA GR. 2 CM, WYS.249 CM, SZER. 52 CM
- B3. DETAL ARCHITEKTONICZNY BONIE-NARÓŻNIKI - WŁÓWNA MINERALNA GR. 2 CM WYS.66 CM
- B4. DETAL ARCHITEKTONICZNY PODSTAWA KOLUMNY - WŁÓWNA MINERALNA GR. 5 CM, WYS.90 CM, SZER. 82 CM
- B5. DETAL ARCHITEKTONICZNY BONIE-KOLUMNY WŁÓWNA MINERALNA GR. 4CM WYS.5 CM, WYS.5 CM, SZER. 58 CM
- B6. DETAL ARCHITEKTONICZNY NARÓŻNIKI ZWIĄZANE KOLUMNY - WŁÓWNA MINERALNA GR. 4CM WYS.7 CM, WYS.5 CM, SZER. 58 CM

A1

A2

A3

A4

A5

