

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Renowacja dróg leśnych 2024 w Nadleśnictwie Świętoszów

Kod CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1. Rodzaj prac do wykonania: roboty polegające na bieżącym utrzymaniu dróg przez recykling nawierzchni nieulepszonych gruntowych wzmocnionymi kruszywami z wykaszaniem poboczy.
2. Rodzaje maszyn: kruszarka separacyjna, recykler, walec samojezdny, wykaszarka poboczy.
3. Technologia wykonania robót:
 - 3.1 kruszenie, mieszanie oraz układanie warstw konstrukcyjnych drogi na głębokość do 20 cm przy użyciu kruszarki separacyjnej o szerokości roboczej min. 150 cm lub równorzędnej maszyny o zadanych parametrach. Zabieg wykonany kruszarką będzie stanowił pierwszy etap kompleksowego zabiegu renowacyjnego nawierzchni drogi. Jednostką miary jest 1 m długości drogi przy założeniu, przy wycenie tego zabiegu można przyjąć szerokość drogi 4,0 m
 - 3.2 mieszanie warstwy ścieralnej na głębokości 7 cm przy użyciu recyklera o szerokości roboczej 150 cm lub równoważnej maszyny o zadanych parametrach, tworzenie profilu drogi z zachowaniem spadków 2-4%. Zabieg wykonany recyklerem będzie stanowił drugi etap kompleksowego zabiegu renowacyjnego nawierzchni drogi. Jednostką miary jest 1 m długości drogi przy założeniu, przy wycenie tego zabiegu można przyjąć szerokość drogi 4,0 m
 - 3.3 zagęszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym metalowo-gumowym, o masie min. 8 t. zabieg walcem będzie wykonywany zarówno po zabiegu kruszarką separacyjną jak i recyklerem
 - 3.4 mechaniczne wykaszanie poboczy przy użyciu kosiarki bijakowej o szerokości roboczej 125 cm. Zabieg wykonany kosiarką będzie stanowił trzeci etap kompleksowego zabiegu renowacyjnego nawierzchni drogi. Jednostką miary jest 1 m długości.
4. Opisane roboty należy wykonać na drodze nr 4A w Leśnictwie Głębokie i Przejęstaw (załącznik nr 1 do OPZ). Długość drogi to **6050 m**.
5. Pozostałe wymagania:
 - wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem,
 - wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
 - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej,
 - wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach,
 - wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

- i innymi działaniami wywołanymi jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy,
- podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
 - wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
 - uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej,
 - wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót,
 - wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia, zaakceptowanym przez zamawiającego,
 - liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót w ustalonych terminach, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia i wskazaniach zamawiającego, utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania,
 - jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót,
 - przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych,
 - wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót,
 - po wykonaniu robót zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zamówieniem, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Sporządził:

Czesław Baran

Sp. ds. budownictwa, remontów, melioracji i środków pomocowych



droga 4A
Nadleśnictwo Świętoszów
Głębokie i Przejęśław
Stan na 19-11-2024



Skala 1:20000
0 250 500 m

L-ctwo Głębokie

droga nr 4A L = 6050 m
renowacja z zagęszczeniem + koszenie poboczy

Legenda:

- | | |
|-----------------|----------------|
| Rowy | Leśnictwa |
| Droga publiczna | Nadleśnictwa |
| Droga ppoż. | Oddziały |
| | Zbiornik wodny |