

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

- Chodnik d2**
- pobruk 6cm z rozbiórek
 - podsypka piaskowo-cementowa 5cm
 - podsypka żwirowa 10cm

- Chodnik d1**
- mata przerstowa hic 1,0m
 - ziemia żyzna gr. 30cm odpowiednik ziemi ornej klasy 3
 - istniejące warstwy gruntu

- Dach D1:**
- dachówka ceramiczna
 - deskowanie
 - krokwie gr. 20cm
 - płyty gkf

- Strop S2:**
- wylewka betonowa 5cm
 - styropian gr. 20 cm $\lambda=0,03$
 - folia budowlana
 - strop sprężany lub kanałowy gr. 24,0cm
 - tynk cem-wap


- Strop S1:**
- panele lub deski gr. 2,5cm
 - folia budowlana
 - strop drewniany gr. 25cm
 - w przestrzeni stropu wełna mineralna gr. 25cm
 - płyty wiórowe

- Dach D2:**
- dachówka zakładkowa ceramiczna na połacie dachu od 10° nachylenia wyposażona w systemem odprowadzania wilgotności
 - łaty 4x5cm zaimpregnowane do nro
 - kontrłaty 2,5x5cm zaimpregnowane do nro

- Podłoga P1:**
- parkiet gr. 2cm
 - wylewka betonowa gr. 5cm
 - papa asfaltowa izolacyjna
 - wylewka betonowa gr. 10cm
 - piasek gr. 30cm
 - grunt rodzimy

- Podłoga P3:**
- parkiet gr. 2cm
 - wylewka betonowa gr. 5cm
 - styropian gr. 10cm
 - izolacja folia budowlana
 - wylewka betonowa gr. 10cm
 - piasek gr. 30cm
 - grunt rodzimy

- Podłoga P4:**
- gres gr. 2cm
 - wylewka betonowa gr. 5cm
 - styropian gr. 10cm
 - izolacja folia budowlana
 - wylewka betonowa gr. 10cm
 - piasek gr. 30cm
 - grunt rodzimy



- zakres powierzchni obiektu części istniejącej objętej opracowaniem

- przekroje przeznaczane do rozbiórki zaznaczono na czerwono

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa obiektu budowlanego | | Rozbudowa z przebudow a budynku sali gimnastycznej Młodzieżow go Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskow a wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu użytkow ania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie świetliczne | |
| Inwestor: | | Lokalizacja: | |
| MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ | | działki nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obręb 95, ul. Leszczyńskiego, 04610_1, m. Bydgoszcz | |
| Nazwa rysunku: PRZKROJ A-A | | Rys. nr.: A4 | |
| Proj. architektura | | Data, podpis: 28.09.2017 | |
| Projektant sprawdzający architekturę | | Data, podpis: 28.09.2017 | |
| Projektant konstrukcja | | Data, podpis: 28.09.2017 | |
| Proj. sprawdzający konstrukcję | | Data, podpis: 28.09.2017 | |