

**ZZ-2380-88/23**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **PP Tychowo termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury - Etap I**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 05.07.2023 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ dokonanyymi na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 uPzp:

**Pytanie 1**

„W załączonych projektach występują rozbieżności i niejasności co do wymiany okien w budynku. W projekcie budowlanym wskazano 6 szt okien do wymiany (według zestawienia stolarki), a w projekcie termomodernizacji 24 szt (wg. zestawienia stolarki) i 20szt (wg. rzutów w projekcie) istnieje również rozbieżność w ilości wymiany okien pomiędzy zestawieniem stolarki, a rzutami pomieszczeń w projekcie termomodernizacji (m.in. w zestawieniu opisane są okna O5 i O6, które nie występują na rzutach i w przedmiarze, okno O1 w zestawieniu stolarki -2 szt, na rzutach zaznaczono 4 szt jako okna O1 ale o różnych wymiarach, które w zestawieniu opisano O9. Dodatkowo opisy okien tzn. ich wykonanie materiały różnią się pomiędzy projektami (m.in. w zakresie współczynnika przenikania ciepła - w projekcie termomodernizacji okna a poziomie parteru 1, w projekcie budowlanym 0,9 wszystkie, oklejenie szyb folią matowa) Wnosimy o jednoznaczne i szczegółowe opisanie jakie okna w jakich ilościach i wymiarach podlegają wymianie i jakie mają mieć parametry.”

**Udzielam odpowiedzi:**

Ilość poszczególnych okien do wymiany i ich oznaczenia należy przyjąć wg zapisu w tabeli przedmiaru robót poz 4. Okna O3N (2 szt) są takie same jak okna O4 uwzględniono je w ilości okien O4. Do wyceny należy przyjąć: okno O1 – 2szt, okno O2 – 1szt, O3 – 2szt, okno O4 – 9 szt, okno O7 – 2 szt, okno O8 – 2 szt, okno O1N – 2 szt, okno – O2N – 2 szt. Okna należy wykonać zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym Technicznym branży budowlanej punkt 3. Projektowane roboty budowlane i rozwiązania materiałowe ppkt j). Rozmieszczenie okien i oznaczenia zgodnie z rysunkami nr A2 i A3 w Projekcie Budowlanym Technicznym branży budowlanej i w załączonym zestawieniu stolarki okiennej.

**Pytanie 2**

„Czy okno oznaczone na rzutach w projekcie termomodernizacji jako D2N podlega montażowi. Nie uwzględniono go w zestawieniu stolarki oraz przedmiarze robót, a według projektu budowlanego w miejscu tych okien znajdują się drzwi i okna, które i podlegają przebudowie.”

**Udzielam odpowiedzi:**

Na rzutach nie ma okna D2N.

Zaprojektowano okna O2N – 2 szt i drzwi DZ2N - 1 szt i drzwi DZ1N – 1 szt. należy uwzględnić do wyceny według Projektu budowlanego przebudowy.

### **Pytanie 3**

„Wnosimy o jednoznaczne wskazanie i opisanie wymaganych parametrów drzwi zewnętrznych ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem budowlanym - technicznym architektonicznym i projektem architektonicznym termomodernizacji.”

### **Udzielam odpowiedzi:**

Drzwi zewnętrzne frontowe i tylne należy wykonać zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym Technicznym branży budowlanej punkt 3. Projektowane roboty budowlane i rozwiązania materiałowe ppkt m).

### **Pytanie 4**

„W rozdziale IV SWZ opisano, że w zakres zamówienie w branży elektrycznej wchodzi tylko wykonanie nowej rozdzielnic, zaś w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 04.07 opisano, że w zakres prac wchodzi roboty elektryczne w zakresie pomieszczenia kotłowni nie uwzględniono już przebudowy rozdzielnic. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu dla branży elektrycznej i potwierdzenie czy w przedmiarze uwzględniono wszystkie roboty wymagane do wykonania na tym etapie.”

### **Udzielam odpowiedzi:**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót branży elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni (002) zasilanej z nowej tablicy. Wykonanie instalacji w pomieszczeniu kotłowni i nowej tablicy są ujęte w przedmiarach robót do wykonania w I etapie.

### **Pytanie 5**

„W rozdziale IV SWZ opisano, że w zakres zamówienie w branży sanitarnej wchodzi tylko wykonanie nowej instalacji gazowej, zaś w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 04.07 opisano, że w zakres prac wchodzi roboty sanitarne w zakresie pomieszczenia kotłowni. Czy w związku z tym zamówienie przewiduje montaż kotła i wykonanie całej technologii kotłowni zgodnie z załączonym przedmiarem robót? Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu dla branży sanitarnej i potwierdzenie czy w przedmiarze uwzględniono wszystkie roboty wymagane do wykonania na tym etapie.”

### **Udzielam odpowiedzi:**

Zamówienie przewiduje montaż kotła i wykonanie całej technologii kotłowni zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Zakres robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych do wykonania w I etapie jest ujęty w: Przedmiarze robót -przebudowa budynku-branża budowlana; przedmiarze robót termomodernizacja budynku - branża sanitarna; przedmiarze robót termomodernizacja budynku – branża elektryczna.

### **Pytanie 6**

„Prosimy o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne mają zostać wykonane z konglomeratu gr. 2 cm (w projekcie budowlanym parapety opisano jako płyta MDF lub PCV, w projekcie termomodernizacji - konglomerat)”

**Udzielam odpowiedzi:**

Wszystkie parapety wewnętrzne należy wycenić do wykonania z konglomeratu.

**Pytanie 7**

„W związku z niejasnościami i rozbieżnościami związanymi z opisem przedmiotu zamówienia wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.”

**Udzielam odpowiedzi:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.07.2023 r.

W związku z powyższymi odpowiedziami w załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie stolarki okiennej PP w Tychowie.

Zamawiający informuje ponadto, że przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia **20.07.2023 r. godz. 9.00**, co skutkuje zmianą daty w Rozdz. XV SWZ w ust. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina bez zmian). Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą do dnia 18.11.2023r., co skutkuje zmianą daty w Rozdz. XV SWZ w ust. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą. Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin wpłacenia wadium do dnia **20.07.2023 r. godz. 9.00**, co skutkuje zmianą daty w Rozdz. XIII SWZ w ust.3 dotyczącym terminu wniesienia wadium.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.